



"УТВЕРЖДАЮ"  
И.А. ПАХТА  
НАЧАЛЬНИК УВД  
САМАРКАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ф.Т. МАМАТОВ

2022 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиги Ф.Э.Шомирзаев, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Курилиш таъмирлаш грухи бош мухандиси Д.А.Пардаев, Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ мухандиси О.Ш. Гулямов, Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 5-сон ИИБ бошлиги М.М.Якубов, Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 5-сон ИИБ старшинаси С.С.Йўлдашев

на предмет определения состава работ по объекту: САМАРКАНД ВИЛОЯ САМАРКАНД ШАХАР 5-СОН ИИБ  
ФАСАД ВА ТОМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
<b>КРОВЛЯ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	4,8500
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	4,8500
3	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	4,8500
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	4,8500
5	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	4,3000
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОГОН,МАУЭРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)	М3	7,6000
7	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	5,7500
8	КОНЕК КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ	М	65,0000
9	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	1,0500
10	ЖЕЛОБ ВОДОСБОРНЫЙ КРАШЕННЫЙ	П.М	105,0000
11	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	210,0000
12	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ	М	85,0000
13	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	6,0000
14	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	1,2200
15	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,5750
16	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,7000
17	ВОРОНОКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	15,0000
18	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	45,0000
19	ПОДШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАПОН	100М2	1,4200
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
20	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	6,3500
21	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	6,3500
22	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	6,3500
23	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2(ШОКОЛЬ)	100М2	1,9600
24	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	6,3500
25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,6000

1.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ бошлиги

  
Ф.Э.Шомирзаев

2.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Курилиш таъмирлаш грухи бош мухандиси

  
Д.А.Пардаев

3.Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ мухандиси

  
О.Ш. Гулямов

4.Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 5-сон ИИБ бошлиги

  
М.М.Якубов

5.Самарканд шаҳар буйича ИИО ФМБ 5-сон ИИБ старшинаси

  
С.С.Йўлдашев