

— зеленые насаждения

— зеленые островки и посадки

— озеленение двора

Общество с ограниченной ответственностью



Каракалпак

Жайхун проект

РАСЧЕТ СМЕТЫ

ПО ОБЪЕКТУ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах;

г. Нукус - 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

KARAKALPAK JAIXUN PROEKT

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах;

Локально - ресурсные сметы.

Локально - ресурсные ведомости.

Директор:

ООО «Karakalpak jaixun proekt»

Гл. инженер проекта:



Ж.Аметов

Ж.Юсупбаев

г. Нукус - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчета ориентировочной стоимости работ
в рекомендуемых текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4.01.16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с октября 2020 года по сентябрь 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за IV-квартал 2021 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.5.0

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предприятий - производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

Примечание: Рассчитанная стоимость объекта является рекомендуемой.

Стартовая стоимость объекта:

в рекомендуемых текущих ценах без НДС составляет: 58797,069 тыс. сум.

(Пятьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч тридцать девять сум 00 тийин)
(сумма прописью)

в рекомендуемых текущих ценах с НДС составляет: 67616,595 тыс. сум.

(Шестьдесят семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре сум)
(сумма прописью)

Общая стоимость объекта включая затраты заказчика составляет: 70000,000 тыс. сум

(Шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять сум 00 тийин)
(сумма прописью)

ГИП: _____ Юсупбаев Ж.

Составил: _____ Сейтимов Т..



**Определение ориентировочной стоимости
в рекомендуемых текущих ценах:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей с октября 2020 года по сентябрь 2021 года Республике Каракалпакстан.

составила: 2579220,28 сум.
 Количество рабочих часов в месяц на 2019 год – 167,5 час
 Часовая ставка - Сч = 2579220,28 : 167,5 = 15398,33 сум/час
 Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 430,84 чел/час
 Основная заработная плата рабочих-строителей:
 Сзп = 430,84 x 15398,33 : 1000 = 6634,26 тыс. сум
 Отчисление на социальное страхование *12% от основной заработной платы:
 6634,26 x 12 : 100 = 796,111 тыс. сум
 Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила: 6634,26 + 796,111 = 7430,370 тыс. сум

№ п/п	Наименование работ	Затр. труда чел-час З/платы с отчислением. /тыс.сум/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс.сум/	Строи-ные материалы, изделия и конструкции /тыс.сум/	Металло-конструкции /тыс.сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс.сум/	Оборудование /тыс.сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс.сум/	Итого прямых затрат /тыс.сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ремонтные работы (игровая площадка.арка)	430,843 7430,370	45,422	38330,746					45 806,538
	Итого	430,843 7430,370	45,422	38330,746					45 806,538
	Заготовительно-складские расходы								
	а) мет/конструкция 0,75% б) строи материалы 2% в) оборудование 1,2%			766,615					766,615
	Транспортные расходы								
	а) строи/материалы 5% б) кабел.провод 1,5 % в) оборудование 2%			1916,537					1 916,537
	Итого	430,843 7430,370	45,422	41013,899					48 489,690
	Прочие затраты 20,87%			48489,690		x	0,2087		10 119,798
	Итого								58 609,489
	Затраты на страхование			58609,489		x	0,0032		187,550
	Итого без НДС								58 797,039
	НДС 15%			58797,039		x	0,15		8 819,556
	Итого с НДС								67 616,595
	Прочие затраты заказчика								2 383,405
	Всего стоимость в рекомендуемых текущих ценах составляет:								70 000,000

ГИП:  Юсупбаев Ж.

Составил:  Сейтимов Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 01-2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 807-03-04
НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	45 806 538 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7 430 370 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	45 422 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	38 330 746 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	430,842746	17 246,13	7 430 370
			ИТОГО				7 430 370
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,873862	950,00	2 730
2	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,0551	11 102,00	612
3	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,19259	916,00	23 992
4	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,2544	851,00	18 087
			ИТОГО	СУМ			45 422
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		113-25909-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РАЗМЕР 40X20X2 ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	56	20 031,00	1 121 736
2		1610-1024	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ"ALCORON	М2	108,24	121 800,00	13 183 632
3		1610-1022	ПРОФИЛЬ 60X27	М	393,8	3 800,00	1 496 440
4	012285	C140-12285	СТОИМОСТЬ ОТСЕВА СМЕШАННОГО	М3	13,88	70 000,00	971 600
5	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2361,6	250,00	590 400
6	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002822	16 400 000,00	4 628
7	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,001722	22 200 000,00	38 228
8	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000247	14 900 000,00	3 680
9	043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	29,631	16 000,00	474 096
10	044162	C111-1609	СТОИМОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ	М2	190	95 000,00	18 050 000
11	044823	C140-44823	КЛЕЙ ПОЛУТАН/ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ	КГ	8,6785	50 000,00	433 925
12	044825	C140-44825	РЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ	25 КГ	748,433	2 609,00	1 952 662
13	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00059262	16 400 000,00	9 719
			ИТОГО	СУМ			38 330 746
			ВСЕГО	СУМ			38 330 746
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			38 330 746
			ВСЕГО	СУМ			45 806 538

Составил:

СЕЙТИМОВ Т.

Проверил:

ЮСУПБАЕВ Ж.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 01-2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ №17 В МОЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 807-03-04

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ЗШТ					
1	E27-4-1-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ОТСЕВ СМЕШАННОГО ТОЛЩ. 8 СМ	100М3	1,7357	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	24,99408
2	C140-12285	СТОИМОСТЬ ОТСЕВА СМЕШАННОГО	М3	13,88	
3	E11-1-36-2	УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ	100М2	1,9	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	80,56
4	C111-1609	СТОИМОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ	М2	190	
5	C140-44825	РЕЗИНОВЫЕ ГРАНУЛЫ	КГ	748,433	
6	C140-44823	КЛЕЙ ПОЛУТАН/ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ	КГ	8,6785	
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК					
7	E15-7-17-4	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ ПО ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,2822	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	43,82566
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,905862
7.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,55	0,15521
7.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0002822
7.5	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	29,631
7.6	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00059262
РАЗДЕЛ: АРКА					
8	E9-3-15-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,095	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	1,50005
8.2	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,0551
8.3	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000247
9	113-25909-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РАЗМЕР 40X20X2 ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	56	
10	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,9844	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	188,158216
10.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	26,03738
11	E15-1-91-4	ОБЛИЦОВКА АРОК,КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100М2	0,984	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,41	88,96344
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2	1,968
11.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	21,2544
11.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2361,6
12	1610-1024	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ"ALCOPON	М2	108,24	
13	1610-1022	ПРОФИЛЬ 60X27	М	393,8	
14	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	2,8413
14.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001722

Составил:  СЕЙТИМОВ Т.Проверил:  ЮСУПБАЕВ Ж.

"УТВЕРЖДАЮ"

Коп. №	Инициалы	Подпись
1		
1		
2		
2		
1		
1		

Дефектный акт


Мы нижеподписавшихся члены комиссии

произвели детальный осмотр здания ДОУ №17 в


Мойнакском районе. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо произвести текущий ремонт по нижеследующим вида работ;

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ЗШТ			
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ОТСЕВ СМЕШАННОГО ТОЛЩ 8 СМ	100М3	1,7357
3	УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ	100М2	1,9
ПОТОЛОК			
7	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ ПО ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,2822
АРКА			
8	МОНТАЖ ПРОГОНОВ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,095
10	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,9844
11	ОБЛИЦОВКА АРОК,КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100М2	0,984
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07

Представитель
ООО "Каракалпак жайхун проект"



Т.Сейтимов



"УТВЕРЖДАЮ"
 Заведующий Муйнакского Рай ОДО
 Ф.Айманова
 2022 г.



Дефектный акт

Мы нижеподписавшихся члены комиссий руководитель отдел специальный ремонт Эксплуатаций: А.Каюпов, Заведующий ДОУ №17 А.Жалдаева произвели детальный осмотр здания ДОУ №17 в Муйнакском районе. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо произвести текущий ремонт по нижеследующим види работ;

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ЗШТ	3	4
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ОТСЕК СМЕШАННОГО ТОЛЩ. 8	100М3	1,7357
3	УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ	100М2	1,9
ПОТОЛОК			
7	ОБШИВКА ПОТОЛКА ПЛАСТИКОМ ПО ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,2822
АРКА			
8	МОНТАЖ ПРОГОНОВ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,095
10	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,9844
11	ОБЛИЦОВКА АРКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	100М2	0,984
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07
Руководитель отдел специальный ремонт Эксплуатаций:		А.Каюпов	
Заведующий ДОУ №17		А.Жалдаева	

Представитель
 ООО "Каракалпак жайхун-проект"



Асет

Т.Сейтимов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 26-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38498

Ob'ekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani №17 MTM binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Muynoq tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - «KARAKALPAK JAYXUN PROEKT» MChJ

Litsenziya AL- 000712 sonli, 08.05.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36866

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 15 apreldagi №09 son buyurtmachi xati.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun 2022 yil tuzilgan 04/06 sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani №17 MTM binosini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 67616,595 ming so‘m miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o‘zgarishsiz qoldirildi.
Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 58797,039 ming so‘m.

QQS: 8819,556 ming so‘m.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 2383,405 ming so‘m.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir”.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me‘yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob‘ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Muynoq tumani №17 MTM binosini joriy ta‘mirlash” ob‘ektining boshlang‘ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob‘ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo‘lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI