

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Наманган” Эркин

иқтисодий зона Дирекцияси

ДУК директори



С.Парпиев

2022 йил " " _____

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:

Тўрақўрғон туманида амалга ошириладиган “Пахта ҳом ашёсидан ип калава, тўқув, бўяш, тикув ва деним-нонденим ишлаб чиқариш комплекси”ни ташкил этиш лойиҳаси қурилиш ҳудудидан ўтувчи “Соҳил” насос станциясининг мавжуд босимли сув қувурларини кўчириш.

Т/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Тўрақўрғон туманида амалга ошириладиган “Пахта ҳом ашёсидан ип калава, тўқув, бўяш, тикув ва деним-нонденим ишлаб чиқариш комплекси”ни ташкил этиш лойиҳаси қурилиш ҳудудидан ўтувчи “Соҳил” насос станциясининг мавжуд босимли сув қувурларини кўчириш.
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Наманган вилояти, Еттикон МФЙ, Ибрат-1 массиви.
3	Асос.	Наманган вилояти махсус иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналари Маъмурий кенгашининг 18.03.2022 йилдаги 25-сонли баёни, қурилиш бош бошқармаси томонидан берилган АРТ.
4	Буюртмачи	“Наманган” Эркин иқтисодий зона Дирекцияси ДУК
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Хўжаев кўчаси, 38-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	“Пахта ҳом ашёсидан ип калава, тўқув, бўяш, тикув ва деним-нонденим ишлаб чиқариш комплекси”ни ташкил этиш лойиҳаси қурилиш ҳудудидан ўтувчи “Соҳил” насос станциясининг мавжуд босимли сув қувурларини кўчириш объектини бирламчи лойиҳа ҳужжатлар билан бирга бажариш.
7	Харид режа жадвали	2022 у. 2-квартал
8	Танлов ўтказиш оyi	март
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	1 116 197 489 сўм НДС билан.
10	Молиялаштириш манбаи.	Бюджет
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Хўжаев кўчаси, 38-уй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	110 кун
13	Таклифларни тақдим қилиш муддатитаклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 23-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38199

Obyekt nomi «"Paxta xom ashyosidan mahsulot ishlab chiqarish kompleksi" qurilishi hududidan o'tuvchi "Sohil" nasos stansiyasidan chiqqan mavjud bosimli suv quvurlarini ko'chirish»

Buyurtmachi - "Namangan" erkin iqtisodiy zona direksiyasi DUK

Bosh loyihachi - "STANDART SANOAT SERVIS" MCHJ

Litsenziya AL-001367 23.09.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36234

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Namangan viloyat hokimi tomonidan tasdiqlangan Namangan viloyati maxsus iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini Ma'muriy kengashining 18.03.2022 yildagi 25-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi, "Norin-Sirdaryo" ITHB huzuridagi NSvaEB, To'raqo'rg'on tumani hokimligi, To'raqo'rg'on tumani IJB bo'limi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

1.3. Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 8.04.2022 yildagi 1714-1714224-40032-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.

1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 6.04.2022 yildagi 01-sonli shartnoma.

1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.

- Bosh reja.

- Ko'ndalang va bo'ylama kesimlar, asosiy ishlar hajmi qaydnomalari va chizmalari.

- Smeta hujjatlari.

- "HUSNIDDIN E'KO-LOYIHA SERVIS" MChJ tomonidan 2022 yilda ishlab chiqilgan AMTTB loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

"Sohil" nasos stansiyasidan chiqqan mavjud bosimli suv quvurlari Pop tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Loyihaning asosiy yechimlari.

Loyihada mavjud uzunligi 453 metr Ø530 mm, 383 metr Ø720 mm va 453 metr Ø820 mm.li bo'lgan po'lat quvurlar (narxsiz) demontaj va montaj qilish, 58 metr Ø530 mm, 80 metr Ø720 mm va 90 metr Ø820 mm yangi po'lat quvurlar yotqizish va nuqson dalolatnomaga asosan boshka ishlari bajarish ko'zda tutilgan

3.3. Mukammal ta'mirlash davomiyligi.

Mukammal ta'mirlash davomiyligi - 3,5 oy.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va "Norin-Sirdaryo" ITHB huzuridagi NSvaEB bilan kelishilgan.

- Namangan viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining 13.04.2022 yildagi 01-19/01-265-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Bosh reja buyurtmachi tomonidan - tasdiqlandi va "Norin-Sirdaryo" ITHB qoshidagi NSvaEB bilan - kelishildi.

6.1.2. Namangan viloyati Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining xulosasi - olindi.

6.1.3. Bo'ylama qirqimida reper belgisi - o'rnatildi va ko'rsatildi.

6.1.4. Quvur ostiga 10 sm qalinlikda qum to'shama - olib tashlandi.

6.1.5. Bosimli quvurlarni sinov ishlariga atmosfera bosimi - ko'rsatildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **1201721,238 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	970606,512	ming so'm
QQS:	145590,977	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	85523,749	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor

vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda ""Paxta xom ashyosidan mahsulot ishlab chiqarish kompleksi" qurilishi hududidan o'tuvchi "Sohil" nasos stansiyasidan chiqqan mavjud bosimli suv quvurlarini ko'chirish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich