

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND SHAHAR
«INTERESTING-ENGINEERING»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT**



**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД
«INTERESTING-ENGINEERING»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Республика Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 149-А, Тел.: 998 97 405-24-29;
E-mail: interesting_engineering@mail.ru, P/сч:20208000405160058001,
АТБ "Узсаноатқурилишбанк" Сам. мин. ф-л; МФО 00317; ИНН 307003195; ОКЕД 41100.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING LOYIHASI.**

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

г. Самарканд-2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «INTERESTING-INGENEERING»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING LOYIHASI.

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор
ГИП



Алимов А.
Эльмуродов Қ.

г. Самарканд-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING LOYIHASI.

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Эльмуродов Қ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING LOYIHASI.


№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
III		
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	34 890 697
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	110 658 984
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 331 313
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	147 880 993
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	26 781 248
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	174 662 241
8	НДС-15%	26 199 336
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	200 861 577

ДИРЕКТОР

ИЛИМОВ А.

ГИП

ЭЛЬМУРОВОВ К.



**PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN
MAKTABINING LOYIHASI.**
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ №

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5946,3003	18609,72	110 658 984
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			110 658 984
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,66	58638	331 891
4	ЛЭВЭДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,561	1207	6 712
5	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	74,504	21603	1 609 510
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,761	54548	259 703
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,264	54548	123 497
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			2 331 313
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	МЗ	11,6498	950	11 067
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	65,1575	295154	19 231 497
3	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	1,5076	5800000	8 744 080
4	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,283	1800000	509 400
5	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,008341	20746	173
6	БЕТОН	КГ	0,27805	1500	417
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	15,848	295154	4 677 601
8	АНТИСОЛЬ "РЛЕТАНГ"	Л	10	5500	55 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			33 229 235
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	СУМ			1 661 462
	ИТОГО	СУМ			34 890 697
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			147 880 993

**PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN
MAKTABINING LOYIHASI**
(наименование стройки)

ИЗВЕСТИЕ ОБЪЕМОМ РАБОТ №

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				7	8
1	2	4	5	7	8
1	ОТВЕРЖКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	26,8		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	11,87		
3	АНТИСОЛЬ "РЕСТАНИТ"	л	10		
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	5,66		
5	УЛУЧШИТЕЛЬ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	26,8		
6	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	19,16		
7	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	27,805		
8	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	11,87		
9	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100M2	39,675		

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

«SHOXJAXON PROJEKT»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Samarqand shahri Mirzo Ulugbek ko'chasi 76^A-yil Tel.: 234-84-69, 91-534-24-21,
H/R 20208000200785175001, MFO 01030, ATB «Hamkor» bank Sam. filial IHH:304 957 744 OKED: 71110



«TASDIQLAYMAN»

Direktor
X. M. Meliev

«16» May 2022 yil.

YIG'MA EKSPERTIZA XULOSASI № 74 16.05.2022 y.

Smeta xujjatlari uchun: PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI
TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING
LOYIHASI.

Buyurtmachi: Narpfy tuman xalq ta'limi.

Bosh loyihachi: MCHI «INTERESTING-ENGINEERING»

Litsenziya № AJ 000583 19.02.2020y OZ.RES.Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai: Mahalliy budjet hisobidan

1. Loyixalash uchun asos:

1.1 Nuxson dalolatnomasi tasdiqlangan : Narpfy tuman xalq ta'limi mudiri Q.Razzoqov.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1 kitob-joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmlari ro'yxati. Nuxson dalolatnomasi.

3. Loyiha echimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli, 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida"gi 226-sonli qarori va SHNK 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Joriy narxlarda ob'ektning qiymati "Res. Uz. qurilish ishlab chiqarishida qo'llaniladigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi", 2021 yilning 3-choragi, "moddiy-texnik resurslar katalogi" da mavjud bo'lmagan materiallar, asbob-uskunalar va mebellarning narxi mijoz bilan kelishilgan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida belgilanadi. Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) stat ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi. Samarqand viloyati boshqarmasi.

4. Ekspert tekshiruvi natijalari:

4.1. Ekspertizani o'tkazish jarayonida moddiy resurslarning ish hajmiga muvofiq narxlari tekshiriladi; Umumiy qiymati QQS tashqari 174662241 ming so'm miqdorida belgilanadi, 200861577 ming so'm QQS bilan, to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar qiymati 147880993 ming so'm, va mijozning boshqa xarajatlari. Normativ mehnat qiymati 5946,3003 kishi-soat.

4.2. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.


5. Natijalar:

5.1. Ob'ekt bo'yicha smeta hujjatlari: **PREZIDENT TA'LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI NARPAY TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABINING LOYIHASI.**

Keyinchalik ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi.

5.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son va 4..01.16-SHNK-sonli qarorlariga muvofiq.-09 qurilish qiymati tavsiya etiladi va shartnoma tuzish uchun asos bo'lib xizmat qila olmaydi, tanlov savdolari paytida qurilish qiymatini qabul qilish bo'yicha yakuniy qaror mijoz tomonidan belgilanadi.

Mutaxassis:



Sulimov E.



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 7656-965d-94a3-13e3-6c66-2466-1518
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-10-02

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОХЈАХОН ПРОЈЕКТ"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304957744

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги
тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "ШОХЈАХОН ПРОЈЕКТ" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 02-10-2019 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000019

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304957744

Юридик шахснинг почта манзили: Самарқанд шаҳар, М.УЛУГБЕК КУЧ 76-А УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун ero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3948



«Утверждаю»

15.05.2022
16.05.2022
16.05.2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ, НАРПАЙ ТУМАНИ, ОКТОШ ШАХАР, МУСО ЖАЛИЛ КУЧАСИ 32-УЙ
ОКТОШ КУРИЛИШ ВА КОММУНАЛ ХУЖАЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕДЖИ БИНОСИНИ КАЙТА
ТАЪМИРЛАБ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГА МОСЛАШТИРИШ ЛОЙИХАСИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	7	8
1	3	4	5	7	8
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	26,8		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	11,87		
3	АНТИСОЛЬ "PLETANIT"	Л	10		
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	5,66		
5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ СТЕН	100M2	26,8		
6	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	19,16		
7	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	27,805		
8	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	11,87		
9	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100M2	39,675		

- 1). ХТБ мураккабчи:  М. М. Мурадов.
- 2). ХТБ таъминотчи:  М. Р. Сайтов.
- 3). ХТБ иртисотчи:  А. Б. Боржаков.

