


Т/р. аўток.

«ИЛДАМ ҚАДАМ ИНВЕСТ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» МСНД

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ __-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:	КОСОН ТУМАНИ ЯНГИОБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ
КНИГА: 1	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
	КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ
ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ
ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ
ИШЛАРИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»:

М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:



Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» и _____

произведен расчет стоимости **«КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4 квартал 2021г.

Стоимость **«КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ»** в ценах определено в размере **582 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

КОСОН ТУМАНИ ЯНГИВОБД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 17,36% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС	
		зарплата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	Стоймость мат. кон-ции и склад. расходы 5%	Кабельно-проводники и продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.прод укциии1,5%	Всего прямых затрат	9	10	12							13
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15						
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	30 645 212,33	7 000 194,27	247 814 024,92	12 390 701	0	0	297 850 133	0	0	0	0	51 734 742	0	349 584 875	402 022 606		
1	БЕТОННАЯ ДОРОГА	31 974 866,38	19 631 759,80	65 550 210,60	16 184 647	0	0	133 341 483	0	0	0	0	23 160 598	0	156 502 082	179 977 394		
	Итого:	62 620 079	26 631 954	313 364 236	28 575 348	0	0	431 191 616	0	0	0	0	74 895 341	0	506 086 957	582 000 000		
	Прочие затраты заказчика 3%															0		
	ВСЕГО:															582 000 000		



**КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХКОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ
БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ**
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1763,4455	17378,03	30645212,33
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	172,08025	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						30 645 212
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	34,2	141439,08	4837216,54
2	163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	13,17	76000	1000920
3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,9316	2500	14829
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,1505	124366,48	143083,64
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	16,564	58000	960712
6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00195	58000	113,1
7	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,57	76000	43320
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						7 000 194
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	3522	АРМАТУРА КЛАССА А3, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,015	13500000	202500
2	9210	ВОДА	М3	5	2000	10000
3	9219	ВОДА	М3	3,503	2000	7006
4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,8484	480000	407232
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00558	11000000	61327,2
6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,9	16000	30400
7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	13,3	25000	332500
8	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПЦ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0114	13500000	153900
9	36058	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0202	4200000	84840
10	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,101	4200000	424200
11	37923	СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ ЛИ-1	ШТ	202	584172	118002744
12	37929	СТОЙКА 2-Х РОЖКОВАЯ С ЭНЕРГОСБЕРИГАЮЩИМ СВЕТИЛЬНИКОМ ТИПА КОБРА	ШТ	19	6500000	123500000
13	44910	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,413	55871	637655,72
14	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,53	450000	688500
15	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	6,161	520000	3203720
16	51425	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д25 ММ	М	15	4500	67500
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						247 814 025
Итого:						285459431,5
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						247814024,9
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						30645212,33
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1763,45
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						7000194,27
Итого прямые затраты						285459431,5

КОСОН ТУМАНИ ЯНГИБОД МАХАЛЛАСИГА ДЕХЖОН БОЗОРИ ЁНИДА КОСОН КУРИЛИШ БОЗОРИГАЧА КУЧАНИ ИККИ ТОМОНИГА СУВ ЙИГИЛМАСЛИГИ УЧУН ЛОТОКЛАР УРНАТИШ ИШЛАРИ
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
 (наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ИРРИГАЦИЯ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ЛОТКОВ	100 МЗ		5	2676216,93	13381084,64
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	770	17378,03	13381084,64
2	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,5	1689144,71	844572,36
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	48,6	17378,03	844572,36
3	E311-054-01	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА) ПОГРУЗКА	ТОННА		300	21146,31	6343891,91
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,289	86,7	17378,03	1506675,37
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,114	34,2	0	0
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,114	34,2	141439,08	4837216,54
4	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ-САМОВАЛОМ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ	ТОННА		300	3336,4	1000920
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0439	13,17	0	0
4.2	163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,0439	13,17	76000	1000920
5	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 МЗ		0,05	2171666,16	108583,31
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,6955	17378,03	12096,42
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,6955	0	0
5.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	0,6955	124366,48	86496,89
5.4	9210	ВОДА	МЗ	100	5	2000	18000
6	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100 МЗ		0,5	502538,99	251268,48
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	10,8	17378,03	187862,75
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	9,86	0	0
6.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,455	124366,48	56596,75
6.4	9219	ВОДА	МЗ	7	3,5	2000	7000
7	E07-01-001-15	МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ	100 ШТ		2,02	9384443,15	18956575,16
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	375	757,5	17378,03	13043059,24
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	41,14	83,1028	0	0
7.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,58	5,2116	2500	13029
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	8,2	16,564	58000	960712
7.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 30	МЗ	0,42	0,8484	480000	407292
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00276	0,00558	11000000	61327,2
7.7	36058	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,01	0,0202	4200000	84840
7.8	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,05	0,101	4200000	424200
7.9	44910	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	5,65	11,413	55871	637655,72
7.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	3,05	6,161	520000	3203720
8	37923	СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛОТКИ ЛИ-1	ШТ		202	584172	118002744
Итого по разделу " ИРРИГАЦИЯ"							158889640,9
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
9	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ТОРШЕРЫ	100 МЗ		0,015	49155985,76	737339,79
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	2,7	17378,03	46920,69
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,27195	0	0
9.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,72	2500	1800
9.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00195	58000	113,1
9.5	9219	ВОДА	МЗ	0,2	0,003	2000	6
9.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	1,53	450000	688500
9.7	3522	АРМАТУРА КЛАССА А3, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,015	13500000	202500



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»

«Grant Stroy Ekspert» MCHJ direktori

А.А.Бекназаров

«23» may 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 235/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Koson tumani Yangiobod mahallasiga dexqon bozori yonida
Koson qurilish bozorigacha ko'chani ikki tomoniga suv yig'ilmasliga uchun lotoklar
o'rnatish ishlari»

Buyurtmachi	- Koson tuman hokimligi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Ildam Qadam Invest» MChJ
Qurilish turi	- Montaj ishlari

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. SO 1501417- sonli lot asosida.

1.2. Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:

Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

3.1 «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Yangiobod mahallasiga dexqon bozori yonida Koson qurilish bozorigacha ko'chani ikki tomoniga suv yig'ilmasliga uchun lotoklar o'rnatish ishlari» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:

- Ta'mir ishlari: yer ishlari, lotok montaj ishlari.

- Beton yo'lakchasi: demontaj ishlari, beton ishlari.

- Tashqi elektr ta'mir ishlari: beton ishlari, temir tayanch montaj ishlari, yoritish chiroqlarni montaj ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 582 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 3603,4045 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 17378,032 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 17,36% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 582 000,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Yangiobod mahallasiga dexqon bozori yonida Koson qurilish bozorigacha ko’chani ikki tomoniga suv yig’ilmasliga uchun lotoklar o’rnatish ishlari» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 582 000,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 3603,4045 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.

Quvvat:

- Ob’ekt

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: A. Ilyasova

