

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси
бошлиги: У. Бойсунов
« 2022 йил



Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси

ТЕХНИК ВАЗИФ

Камаши туман Тиббиёт бирлашмасига карашли шошилич тиббий ёрдам булими маъмурий биносини жорий таъмирлаш учун

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ коидаларга ва танлов хужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камаши туман Тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаши туман Тиббиёт бирлашмасига карашли шошилич тиббий ёрдам булими маъмурий биносини жорий таъмирлаш учун
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камаши тумани Фаровон кучаси
6	Алоқа учун шахс:	Ачилов Уктам Муминович
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охириги куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	588 000 000
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43429

Obyekt nomi «Qamashi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tibbiy yordam bo'limini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - OOO "CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ARCHITECTURE"

Litsenziya AL-000495 16.01.2020

Moliyalashtirish manbai - open budget (fuqorolar tashabusi jamg'armasi)

Bosh pudratchi - Tanlov va tender asosida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42946

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani zam hokim o'rinbosari Q. Haydarov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonli dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani zam hokim o'rinbosari Q. Haydarov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonli dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar ro'yxati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilish ko'zda tutilgan:

1-etaj

Proemy

Snyatie dvernyx poloten

Demontaj dvernyx korobok

Ustanovka alyuminiyevyx dvernyx blokov

Alyuminiyevye dvernye bloki

Ustanovka dvernyx blokov mdf

Smena dvernyx priborov: zamki

Zamok dlya dverey

Snyatie okonnyx perepletov: osteklennyx

Demontaj okonnyx korobok

Ustanovka plastikovyx okonnyx blokov

Plastikovye okonnye bloki (pvx)

Ustanovka podokonnyx dosok iz pvx: v kamennyx stenax tolshinoy do 0,51 m.

Shtukaturka okonnyx i dvernyx otkosov

Uluchshennaya vodoemulsionnaya okraska otkosov

Elektroosveshenie

Montaj shitkov

Shitok osvetitelny na 6 odnofaznyx grupp, tipa op-6 uxl4

Montaj svetilnikov

Svetilniki led-24

Ustanovka rozetok

Rozetka shtepselnaya dvuxpolyusnye

Ustanovka odnoklavishnyx vyklyuchateley pri skrytoy provodke

Vyklyuchatel odnoklavishny s-1-02-6/220

Provod v zashitnoy obolochke ili kabel dvux-trexjilnye: pod shtukaturku po stenam ili v borozdax

Provoda silovye dlya elektroustanovok na napryazhenie do 450v s alyuminiyevymi jilami ploskie marki appv s chislom jil i sech. 2x2,5 mm²

Vnutrennyaya otdelka

Ochistka potolokov ot staryx okrasok: vruchnuyu

Pokrytie poverxnostey gruntovkoy glubokogo proniknoveniya: za 2 raza potolokov

Sploshnoe vyravnivanie poverxnostey (odnosloynaya shtukaturka) iz suxix rastvornyx smesey tolshinoy do 3 mm: potolokov

Uluchshennaya okraska po shtukaturke potolokov polivinilasetatnymi vodoemulsionnymi sostavami

Uluchshennaya okraska maslyanymi sostavami po shtukaturke: potolokov

Ochistka sten ot staryx okrasok: vruchnuyu

Pokrytie poverxnostey gruntovkoy glubokogo proniknoveniya: za 2 raza sten

Sploshnoe vyravnivanie poverxnostey (odnosloynaya shtukaturka) iz suxix rastvornyx smesey tolshinoy do 3 mm: sten

Uluchshennaya okraska po shtukaturke sten polivinilasetatnymi vodoemulsionnymi sostavami

Uluchshennaya okraska maslyanymi sostavami po shtukaturke: sten

Ustanovka i kreplenie tyagi (poyasov) iz mdf

Tyagi iz mdf shirina 200mm

Razborka oblisovki sten iz plit i plitok keramicheskix glazurovannyx plitok

Oblisovka sten glazurovannoy plitkoy

Okraska maslyanymi sostavami ranee okrashennyx poverxnostey stalnyx i chugunnyx trub: stalnyx za 2 raza

Maslyanaya okraska metallicheskix poverxnostey: stalnyx balok, trub diametrom bolee 50 mm i t.p., kolichestvo okrasok 2

Razborka obshivki paneley alyupan

Oblisovka temperaturnogo shva dekorativnymi panelyami tipa "alyupan"

Poly

Razborka pokrytiy polov iz linoleuma i relina

Ustroystvo styajek: sementnyx tolshinoy 20 mm

Ustroystvo pokrytiy iz linoleuma na klee: bustilat

Ustroystvo plintusov plastikovyx na vintax samonarezayushix

Uluchshennaya maslyanaya okraska ranee okrashennyx polov za dva raza s raschistkoy staroy kraski: bolee 35 %

Razborka pokrytiy polov iz keramicheskix plitok

Ustroystvo styajek: sementnyx tolshinoy 20 mm

Ustroystvo pokrytiy na sementnom rastvore iz plitok: keramicheskix dlya polov odnosvetnyx s krasitelem

Ustroystvo plintusov: iz plitok keramicheskix

2-etaj

Proemy

Snyatie dvernyx poloten

Demontaj dvernyx korobok

Ustanovka alyuminievyx dvernyx blokov

Alyuminievye dvernye bloki

Ustanovka dvernyx blokov mdf

Smena dvernyx priborov: zamki

Zamok dlya dverey

Snyatie okonnyx perepletov: osteklennyx

Demontaj okonnyx korobok

Ustanovka plastikovyx okonnyx blokov

Plastikove okonnye bloki (pvx)

Ustanovka podokonnyx dosok iz pvx: v kamennyx stenax tolshinoy do 0,51 m.

Shtukaturka okonnyx i dvernyx otkosov

Uluchshennaya vodoemulsionnaya okraska

Elektroosveshenie

Montaj shitkov

Shitok osvetitelny na 6 odnofaznyx grupp, tipa op-6 uxl4

Montaj svetilnikov

Svetilniki led-24

Ustanovka rozetok

Rozetka shtepselnaya dvuxpolyusnye

Ustanovka odnoklavishnyx vyklyuchateley pri skrytoy provodke

Vyklyuchatel odnoklavishny s-1-02-6/220

Provod v zashitnoy obolochke ili kabel dvux-trexlilnyye: pod shtukaturku po stenam ili v borozdax

Provoda silovye dlya elektroustanovok na napryajenie do 450v s alyuminiyevymi jilami ploskie marki appv s chislom jil i sech. 2x2,5 mm²

Vnutrennyaya otdelka

Ochistka potolkov ot staryx okrasok: vruchnuyu

Pokrytie poverxnostey gruntovkoy glubokogo proniknoveniya: za 2 raza potolkov

Sploshnoe vyravnivanie poverxnostey (odnosloynaya shtukaturka) iz suxix rastvornyx smesey tolshinoy do 3 mm: potolkov

Uluchshennaya okraska po shtukaturke potolkov polivinilasetatnymi vodoemulsionnymi sostavami

Uluchshennaya okraska maslyanymi sostavami po shtukaturke: potolkov

Ochistka sten ot staryx okrasok: vruchnuyu

Pokrytie poverxnostey gruntovkoy glubokogo proniknoveniya: za 2 raza sten

Sploshnoe vyravnivanie poverxnostey (odnosloynaya shtukaturka) iz suxix rastvornyx smesey tolshinoy do 3 mm: sten

Uluchshennaya okraska po shtukaturke sten polivinilasetatnymi vodoemulsionnymi sostavami

Uluchshennaya okraska maslyanymi sostavami po shtukaturke: sten

Ustanovka i kreplenie tyagi (poyasov) iz mdf

Tyagi iz mdf shirina 200mm

Oblisovka sten glazurovannoy plitkoy

Okraska maslyanymi sostavami ranee okrashennyx poverxnostey stalnyx i chugunnyx trub: stalnyx za 2 raza

Maslyanaya okraska metallicheskix poverxnostey: stalnyx balok, trub diametrom bolee 50 mm i t.p.,
kolichestvo okrasok 2

Razborka obshivki paneley alyupan

Oblisovka temperaturnogo shva dekorativnymi panelyami tipa "alyupan"

Oblisovka sten dekorativnymi plastikovymi listami

Poly

Razborka pokrytiy polov iz linoleuma i relina

Ustroystvo styajek: sementnyx tolshinoy 20 mm

Ustroystvo pokrytiy iz linoleuma na klee: bustilat

Ustroystvo plintusov plastikovyx na vintax samonarezayushix

Uluchshennaya maslyanaya okraska ranee okrashennyx polov za dva raza s raschistkoy staroy kraski:
bolee 35 %

Razborka pokrytiy polov iz keramicheskix plitok

Ustroystvo styajek: sementnyx tolshinoy 20 mm

Ustroystvo pokrytiy na sementnom rastvore iz plitok: keramicheskix dlya polov odnosvetnyx s krasitelem

Ustroystvo plintusov: iz plitok keramicheskix

Ustanovka vodopodogrevateley yemkostnyx vmestimostyu: do 1 m³

Elektropodogrevateli ariston-50

Ustanovka smesiteley

Smesiteli dlya rakovin

Sifon

Shlang gibkiy 80 sm

Montaj konditsionerov

Konditsioner artel art-9hs

Konditsioner kolonny artel art-24fg

Divan ofisnye

Kuxonny stol

Kuxonny stul

Kuxonny shkaf

Shkaf dlya odejdi

Knijny shkaf

Stul myagkiy

Kreslo

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 588 054,685 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 6 475,727 kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17 378,032 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **588 054,685** ming so'm miqdorida, shu miqdordagi smeta qiymati tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Qamashi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tibbiy yordam bo'limini joriy ta'mirlash", ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda quyidagi asosiy texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 588 054,685 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 6 475,727 kishi. soati

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning

tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

Radjabov Umidjon Murodullayevich

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil
13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

13300. Daran Shohit (Kavimov shox ko chiq. Ulu-uy. Telefon: 070 121 00 01) 13.01.2024 yil

«УТВЕРЖДАЮ»



Зам. хакима Камашинского района

Кашкадарьинской области

К. Хайдаров

«20» 04 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Гл.врач Камашинского РМО У.Бойсунов, заведующий отдела экстренной медицинской помощи Б.Эшмуродов, Гл.Бухгалтер У. Очилов, Гл.специалист по строительству и капремонту Камашинского РМО Э.Бекмуродов и Завхоз А.Шарипов, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАМАШИНСКОЕ РМО КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	1-ЭТАЖ		0
2	ПРОЕМЫ		0
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,3152
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,16
5	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,164
6	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	16,4
7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,1512
8	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,03
9	ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	3
10	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,3623
11	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,18
12	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,3623
13	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ (ПВХ)	М2	36,23
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,225
15	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,5392
16	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,5392
17	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
18	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ	2
19	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОЦ-6 УХЛ4	ШТ	2
20	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	55
21	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	55
22	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,7
23	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНЫЕ	ШТ	70
24	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,31
25	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	31
26	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2
27	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАПОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,2
28	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
29	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	4,472

30	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	4,472
31	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	4,472
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,4229
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,0491
34	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	10,2862
35	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	10,2862
36	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН	100 М2	10,2862
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	7,9988
38	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	2,8874
39	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГИ (ПОЯСОВ) ИЗ МДФ	100 М	0,996
40	ТЯГИ ИЗ МДФ ШИРИНА 200ММ	М	99,6
41	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,2907
42	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	0,6831
43	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2865
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,05
45	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАНЕЛЕЙ АЛЮПАН	100 М2	0,086
46	ОБЛИЦОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН"	100 М2	0,086
47	ПОЛЫ		0
48	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,68
49	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,68
50	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	1,68
51	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	1,906
52	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,242
53	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,05
54	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,05
55	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	1,05
56	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,909
57	2-ЭТАЖ		0
58	ПРОЕМЫ		0
59	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,3245
60	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,15
61	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,2867
62	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	28,67
63	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,0378
64	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,15
65	ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	15
66	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,6195
67	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,3
68	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,6195
69	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ (ПВХ)	М2	61,95
70	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,384
71	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,6464
72	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА	100 М2	0,6464
73	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
74	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ	2
75	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОП-6 УХЛ4	ШТ	2
76	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	90

77	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	90
78	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,85
79	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНЫЕ	ШТ	85
80	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,51
81	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	51
82	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,5
83	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,25
84	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
85	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	7,226
86	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	7,226
87	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	7,226
88	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,8414
89	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	2,385
90	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	15,188
91	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	15,188
92	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН	100 М2	15,188
93	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	10,321
94	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	4,867
95	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТЯГИ (ПОЯСОВ) ИЗ МДФ	100 М	1,8525
96	ТЯГИ ИЗ МДФ ШИРИНА 200ММ	М	185,25
97	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	0,4896
98	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,485
99	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,05
100	РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПАНЕЛЕЙ АЛЮПАН	100 М2	0,156
101	ОБЛИЦОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН"	100 М2	0,156
102	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	0,2
103	ПОЛЫ		0
104	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,62
105	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,62
106	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	1,62
107	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗЮЩИХ	100 М	2
108	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,242
109	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,54
110	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,54
111	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	1,54
112	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	1,357

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: ДО 1 М3	ШТ	4
2	ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛИ АРИСТОН-50	ШТ	4
3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,7
4	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	27
5	СИФОН	ШТ	27

6	ШЛАНГ ГИБКИЙ 80 СМ	ШТ	27
7	МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ	1 КОНДИЦИОНЕР	4
8	КОНДИЦИОНЕР ARTEL ART-9HS	ШТ	2
9	КОНДИЦИОНЕР КОЛОННЫЙ ARTEL ART-24FG	ШТ	2
10	ДИВАН ОФИСНЫЕ	ШТ	3
11	КУХОННЫЙ СТОЛ	ШТ	8
12	КУХОННЫЙ СТУЛ	ШТ	32
13	КУХОННЫЙ ШКАФ	ШТ	2
14	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	5
15	КНИЖНЫЙ ШКАФ	ШТ	2
16	СТУЛ МЯГКИЙ	ШТ	10
17	КРЕСЛО	ШТ	1

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии:

Гл.врач Камашинского РМО:



[Handwritten signature]

У.Бойсунов

Заведующий отдела экстренной
медицинской помощи:

[Handwritten signature]

Б.Эшмуродов

Гл.Бухгалтер:

[Large handwritten signature]

У. Очилов

Гл.специалист по строительству
Камашинского РМО

Э.Бекмуродов

Завхоз:

А.Шаринов