

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**ЧП «GLOBUS PROJECT»**

**Рабочий проект**

**УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ**  
**ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН**  
**МАКТАБ ЭСКИ ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ**  
**РОМЛАРГА АЛМАШТИРИШ)**

**Сметная документация**

**Ургенч – 2022г.**

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЧП «GLOBUS PROJECT»

Рабочий проект

УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН  
МАКТАБ ЭСКИ ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ  
РОМЛАРГА АЛМАШТИРИШ)

Локально-ресурсная ведомость  
Ведомость ресурсов

Директор  
ЧП «GLOBUS PROJECT»



Д.Маримов

Ургенч – 2022г.

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН  
МАКТАБ ЭСКИ ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ РОМЛАРГА АЛМАШТИРИШ)**

№ П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	129 542,687
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03-12%)	16 980,915
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	80,785
5	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	22 738,340
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	541,897
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>169 884,624</b>
10	НДС - 15%	25 482,694
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>195 367,317</b>
12	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -(3%)	4 398,132
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>199 765,449</b>



ЗАКАЗЧИК

*[Signature]*  
МШ

**УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН  
МАКТАБ ЭСКИ ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ РОМЛАРГА АЛМАШТИРИШ)**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогножном) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОКНА					
1	E4604-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	1,46			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	252,96		
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	11,33		
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					
2	E1001-034-0 4 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМЕР.1,75X1,75(7ШТ)	100 М2	0,2142			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	169,40	36,29		
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	0,91		
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					
2.3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	3,27		
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					
2.4	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100,00	21,42		
2.5	30899 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ.	47,60	10,20		
2.6	41489 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66,00	14,14		
2.7	61639 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65ММ	ШТ	533,00	114,17		
2.8	76849 С	ШРУУНЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,41		
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					
3	E1001-034-0 3 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМ.1,75X1,15(52ШТ);1,75X0,87(14ШТ)	100 М2	1,25			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	226,88	283,60		
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,33	6,66		
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					
3.3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	22,89	28,61		
3.4	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,27	44,09		
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					
3.5	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100,00	125,00		
3.6	41489 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75,00	93,75		
3.7	61639 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65ММ	ШТ	600,00	750,00		
3.8	76849 С	ШРУУНЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,20	2,75		
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					
4	E1001-036-0 5 ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 С РАЗМ. 5,65X2,9(2ШТ)	100 М2	0,3277			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,88	31,09		
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					

4.2	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48	2,12		
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>							
4.3	44196 С	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)	М2	100,00	32,77		
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>							
5	Е1502-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	1,5			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	305,56		
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	3,09		
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>							
5.3	12138 М (М)	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,10	0,15		
5.4	12147 М (М)	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,30	6,44		
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>							
5.5	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ				
6	Е1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100М2	1,5			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3.4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	38,05		
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,16		
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>							
6.3	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06	0,09		
6.4	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,26		
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>							
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>				

Наименование стройки - **УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАН 2-СОН МАКТАБ ЭСКИ ДЕРАЗА РОМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ РОМЛАРГА АЛМАШТИРИШ)**

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

Объект -

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
						единицы	всего
						7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	947,541226		
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,150832		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.	С213-4041	2209	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	34,004688		
2.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	44,0875		
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,14974		
2.		12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,43882		
3.		30884	Блоки оконные пластиковые	м2	146,42		
4.		30899	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	10,19592		
5.		31054	Краски вододисперсионные	т	0,0943362		
6.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,257816		
7.		41489	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	107,8872		
8.		44196	Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами)	м2	32,77		
9.		61639	Дюбель-пробки длиной 65мм	шт	864,1686		
10.		76849	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	3,161264		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:18-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42481**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Urganch tuman 2-son maktab binosini joriy ta'mirlash» (eski deraza romlarini almashtirish) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - Urganch tuman XTB

**Bosh loyihachi** - «Globus projekt» XK

**Litsenziya** 13.01.2020 yildagi AL-000484-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budget

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 41115

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Urganch tuman 2-son maktab binosini eski deraza romlarini almashtirish.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 29.04.2022 yildagi 30-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 4398,132ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 203349,939ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 3584,489ming.so'mga kamaytirilib, 199765,449ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari – 2630,595ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari – 408,005ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari – 78,917ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi – 9,725ming.so'm.
- QQS – 457,248ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari



bo`yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch tuman 2-son maktab binosini joriy ta'mirlash» (eski deraza romlarini almashtirish) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	172 932,948	169 884,624
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	198 872,889	195 367,317
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	4 477,049	4 398,132
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	203 349,939	199 765,449

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH