

«УТВЕРЖДАЮ»
Янгибозор туман ХТБ бўлими мудир

Г.Жуманова

« 02 » 06 2022 г

Дефектный Акт

Мы нижеподписавшиеся Директор школы №26 М. Буронбоев Завхоз школы №26 О. Ружимов произвели осмотр здания Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгибазарском Районе Хорезмской Области и сочли необходимым нижеследующие работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-769М		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR, HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65/0,65-0,99/МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ ГРУНТА	0,4
2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	640
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100МЗ	4,632
4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2	1,158
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1МЗ	30,76
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1МЗ	9,22
7	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 1 Слой	М2	307,6
8	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3МЗ	100МЗ	0,1829
9	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	1,368
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	7,6
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	7,6
12	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2,0 М	100М	7,6
13	Ж/Б СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ЭОЖ /2000X1500X50/	ШТ	380
14	ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	22,8
15	УСТАНОВКА ВОРОТ И ДВЕРИ	1Т	0,475
16	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	14
17	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	М2	4
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,068
19	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,068
	ОТМОСТКА		
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ. 100ММ	100М2	0,12
21	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100МЗ	0,036
22	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,6

23	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 1 Слой	M2	120
24	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ БМ -100 ТОЛШ 100ММ	1М3	12

*Сметная документация оформляется без проектных чертежей

26 - директор :

М.А. Труфанов

М. Труфанов

26 - застрой :

Р.В.

О. Труфанов

Проектная организация:




1	ПАНЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ-788М		
2	РАЗРАБОТКА ТИПА С ПОДЪЕЗДОМ В АВТОМОБИЛ		
3	КАПСОНЫ ЭКСКАВАТОРАМ ТИПА АЛАС, ВОЛУ, КОМАСУ		
4	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
5	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
6	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
7	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
8	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
9	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
10	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
11	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
12	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
13	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
14	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
15	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
16	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
17	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
18	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
19	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
20	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
21	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		
22	ИТАЛИ, ЛЕНЕР, НУЛИДА РОБЕХ С КОШОМ		

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Хорезмская область

ЧП «CREATIVE-HOUSE»



“CREATIVE HOUSE”
PROJECT COMPANY

**Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа
№26 Янгибазарском Районе Хорезмской Области**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная
ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных
ресурсов, ведомость работ)**

2022год.

Генподрядчик
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Хорезмская область г.ХИВА
ЧП «CREATIVE-HOUSE»

Субподрядчик
МЧЖ «FIDOKOR ZAMIN QURILISH»

Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа
№26 Янгибазарском Районе Хорезмской Области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


(расчетная стоимость объекта в текущих ценах, локальная
ведомость работ (форма 5), сводная ведомость потребных
ресурсов, ведомость работ)

Директор
ЧП «CREATIVE-HOUSE»



Абдурахманов М.

Директор
ООО «FIDOKOR ZAMIN QURILISH»



Ражабов Р.

ГИП
ООО «FIDOKOR ZAMIN QURILISH»

Усманов Н.

2022год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация *Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгибазарском Районе Хорезмской Области*, разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК – 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4-квартал 2021г.

Среднечасовая заработная плата = 17921,03 Сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – Факт

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учёта НДС – 15 %

Составил:

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгибазарском
Районе Хорезмской Области**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	288 564,880
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03сум)	39 567,201
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	37 562,007
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	56 719,153
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 351,722
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	423 764,963
10	НДС - 15%	63 564,745
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	487 329,708
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - факт	12 171,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	499 500,708

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгйбазарском Районе Хорезмской Области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгйбазарском Районе Хорезмской Области

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
		РАЗДЕЛ ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-769М					
1	E01-01-197-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR, HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65/0,65-0,99/М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3 ГРУНТА		0,4	3269643,50	1307857,40
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,11	3,644	17921,03	65304,23
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,76	10,304	0	(0)
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	6,1	2,44	105272	256863,68
1.4	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR, HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65М3	МАШ-Ч	19,66	7,864	125342	985689,49
2	E310-1001	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ Л ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		640	1560,68	998835,29
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012887	8,24768	0	(0)
2.2	164	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,012887	8,24768	121105	998835,29
3	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100М3		4,632	468159,91	2168516,68
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	58,03896	17921,03	1040117,94
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,04	14,08128	0	(0)
3.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	14,08128	76681	1079766,63
3.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	12,18	56,41776	862	48632,11
4	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М2		1,158	2204286,69	2552563,99
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	123	142,434	17921,03	2552563,99
5	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1М3		30,76	179011,90	5506405,89
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	76,9	17921,03	1378127,21
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	16,918	0	(0)
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	2,7684	72437	200534,59
5.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	14,1496	76681	1085005,48
5.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,93	28,6068	862	24659,06
5.6	9219	ВОДА	М3	0,15	4,614	0	0,00
5.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	3,3836	48611	164480,18
5.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	3,076	72494	222991,54
5.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	2,7684	72494	200692,39
5.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	30,76	72494	2229915,44
6	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1М3		9,22	154736,43	1426669,88
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	21,206	17921,03	380033,36
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	2,766	0	(0)
6.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,7376	72437	53429,53
6.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,22	2,0284	76681	155539,74
6.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,44	4,0568	862	3496,96
6.6	9219	ВОДА	М3	0,15	1,383	0	0,00
6.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	11,064	75395	834170,28

7	C1610-9050	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 1	M2		307,6	4200,00	1291920,00
		Слой					
		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ					
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ					
8	E06-01-001-2	ОБЪЕМОМ: ДО 3М3	100М3		0,1829	69631639,13	12735626,80
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	97,94295	17921,03	1755238,55
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	29,05	5,313245	0	(0)
8.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	26,3	4,81027	1081	5199,90
8.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,153636	916	140,73
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0238	0,00435302	8000000	34824,16
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,68	0,124372	3391304	421783,26
8.6	36061		M3	0,68	0,124372	3391304	421783,26
8.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	M3	102	18,6558	528705	9803414,74
8.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	64,1	11,72389	55871	655025,46
		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ					
9	E06-01-001-20	БЕТОННЫХ	100М3		1,368	60922375,06	83341809,09
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	461,67264	17921,03	8273649,23
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	30,93048	0	(0)
9.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	22,95504	1081	24814,40
9.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,024624	8000000	196992,00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,30096	3391304	1020646,85
9.5	36061		M3	0,22	0,30096	3391304	1020646,85
9.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	M3	101,5	138,852	507026	70401574,15
9.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	44,8	61,2864	55871	3424132,45
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		7,6	1940077,59	1474458,25
10	E12-02-002-02						
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	227,24	17921,03	40723,03
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	10,64	0	(0)
10.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	1,8544	5755077	10672214,79
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		7,6	1771619,90	13464311,26
11	E12-02-002-03						
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,5	155,8	17921,03	2792096,47
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	2,204	0	(0)
11.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	1,8544	5755077	10672214,79
		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2,0 М	100М		7,6	5913197,68	44940302,37
12	E07-01-054-2						
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	691,6	17921,03	12394184,35
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,98	273,448	0	(0)
12.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	32,37	246,012	127627	31397773,52
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,77	21,052	54548	1148344,50
		ЖБ СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ЭОЖ					
13	C121-1001	/2000X1500X50/	ШТ		380	350000,00	133000000,00
		ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2		22,8	807446,88	18409788,95
14	E15-04-014-2						
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,79	223,212	17921,03	4000188,95
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	2,508	0	(0)
14.3	31752	КРАСКА ФАСАДНАЯ	T	0,079	1,8012	8000000	1440960,00
		УСТАНОВКА ВОРОТ И ДВЕРИ	1Т		0,475	1221222,69	58008,00
15	E09-04-011-1						
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,37	22,02575	17921,03	394724,13
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,18	0,0855	950	81,23
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,01	7,12975	11102	79154,48
15.3	1513		МАШ-Ч	15,01	7,12975	11102	79154,48
15.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	2,24	1,064	1077	1145,93
15.5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 346	T	0,023	0,010925	9608697	104975,01
16	C121-9282	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2		14	560000,00	7840000,00
17	C123-108	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	M2		4	560000,00	2240000,00
		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ					
18	E13-03-002-04	ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2		0,068	279960,67	19037,33
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,36108	17921,03	6470,93
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,00136	0	(0)
18.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,012	0,000816	15400000	12566,40
		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,068	410637,54	27923,35
19	E13-03-004-26						
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	0,26044	17921,03	4667,35
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,00136	0	(0)
19.3	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,019	0,001292	18000000	23256,00
		РАЗДЕЛ					
		ОТМОСТКА					
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ.100ММ	100М2		0,12	5406558,05	648786,97
20	E11-01-013-03						
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	3,408	17921,03	61074,87
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,3	0,396	0	(0)
20.3	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	T	1,24	0,1488	3614101	537778,23

20.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,2208	72494	16006,68
20.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,1104	72494	8003,34
20.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,3576	72494	25923,85
21	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М3		0,036	511583,93	18417,02
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	0,5184	17921,03	9290,26
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,57	0,48852	0	(0)
21.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-Ч	1,55	0,0558	163562	9126,76
22	C140-11000	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		3,6	64203,00	231130,88
23	C1610-9050	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 1 Слой	М2		120	4200,00	504000,00
24	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ БМ -100 ТОЛШ 100ММ	1М3		12	549738,77	6596865,29
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	21,6	17921,03	387094,25
24.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	5,76	655	3772,80
24.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	12,24	507026	6205998,24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				354595438,77
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				354595438,77
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				354595438,77

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ОБЪЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгйбазарском Районе Хорезмской Области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгйбазарском Районе Хорезмской Области

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2207,86422	17921,03	39567200,92
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	378,247925	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			39567200,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	107	C C212-202	АВТОФРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/				
2	112	C C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0558	163562,00	9126,76
			АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ,	МАШ-Ч	3,506	72437,00	253964,12
3	164	C C240-164	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	8,24768	121105,00	998835,29
4	258	C C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-Ч	2,44	105272,00	256863,68
5	403	C C211-1100	ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	М-ЧАС	27,76531	1081,00	30014,30
6	404	C C211-1301	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	5,76	655,00	3772,80
7	521	C C270-46	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,0855	950,00	81,23
			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				
	660	C C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ				
			ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686				
			КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	30,25928	76681,00	2320311,85
9	762	C C202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ	МАШ-Ч	246,012	127627,00	31397773,52
			РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА				
10	1513	C C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С	МАШ-Ч	7,12975	11102,00	79154,48
11	1571	C C270-1571	НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,153636	916,00	140,73
12	1866	C C233-1100	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	89,08136	862,00	76788,13
			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ	МАШ-Ч			
			КОМПРЕССОРА				
13	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ-Ч	21,052	54548,00	1148344,50
14	2577	C C204-504	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,064	1077,00	1145,93
			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ				
15	1941	C C01941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА	МАШ-Ч	7,864	125342,00	985689,49
			ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR,				
			HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65МЗ				
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И				
			МЕХАНИЗМЫ	СУМ			37562006,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	9219	C C140-9219	ВОДА	МЗ	5,997	0,00	0,00
2	11000	M C140-11000	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,6	64203,00	231130,80
3	14352	C C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	3,3836	48611,00	164480,18
4	30118	C C111-1561	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,1488	3614101,00	537778,23
	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02897702	8000000,00	231816,16
	31419	C C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000816	15400000,00	12566,40
7	31752	C C111-1547	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	1,8012	8000000,00	14409600,00
8	31795	C C1113-246	ЭМАЛЬ ПЕНТАФАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,001292	18000000,00	23256,00
9	32104	C C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	3,7088	5755077,00	21344429,58
10	32690	C C1610-9050	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ				
11	35312	C C111-1515	1 Слой	М2	427,6	4200,00	1795920,00
			ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,010925	9608697,00	104975,01
12	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД				
13	45013	M	ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,	МЗ	0,425332	3391304,00	1442430,11
14	45022	M	ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	151,092	507026,00	76607572,39
			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	18,6558	528705,00	9863414,74
15	45049	C C140-45049	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	11,064	75395,00	834170,28
16	45050	C	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,2968	72494,00	238998,22
17	45051	C	ПРИРОДНЫЙ	МЗ	2,8788	72494,00	208695,73
18	45052	C	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ	МЗ	0,3576	72494,00	25923,85
19	45053	C	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	30,76	72494,00	2229915,44
20	49802	C C121-1001	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ				
21	50855	C C121-9282	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	380	350000,00	133000000,00
22	51208	C C123-108	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ	М2	14	580000,00	7840000,00
23	51619	C C1620-2001	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М2	4	560000,00	2240000,00
			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ	М2	73,01029	55871,00	4079157,91
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ				
			Ж/Б СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ЭОЖ				
			/2000X1500X50/	ШТ			
			ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2			
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	М2			
			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2			

«УТВЕРЖДАЮ»
Янгибозор туман ХТБ бўлими мудири
Г.Жуманова
 « 02 » 06 2022 йил

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

Текущий Ремонт Здания Забор Ограждения Школа №26 Янгибазарском Районе
Хорезмской Области

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум в текущем уровне на ед. изм
1	2	3	4	5
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ВОДА	МЗ	5,997	0,00
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,6	64203,00
3	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	3,3836	48611,00
4	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	Т	0,1488	3614101,00
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0289770	
6	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	2	8000000,00
7	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	0,000816	15400000,00
8	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	1,8012	8000000,00
9	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,001292	18000000,00
10	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 1 Слой	Т	3,7088	5755077,00
11	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	М2	427,6	4200,00
12	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	Т	0,010925	9608697,00
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	0,425332	3391304,00
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	151,092	507026,00
15	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	18,6558	528705,00
16	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	11,064	75395,00
17	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	3,2968	72494,00
18	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,8788	72494,00
19	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,3576	72494,00
20	Ж/Б СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ЭОЖ /2000X1500X50/	М3	30,76	72494,00
21	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	380	350000,00
22	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	М2	14	560000,00
23	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	4	560000,00
			73,01029	55871,00

26-директор :

М.Жуманова

26-забор :

О.Рудников

Проектное организация:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45629

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 26-son maktabni joriy ta'mirlash» (To'siq devor)
loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Yangibozor tumani XTB
Bosh loyihachi - «CREATIVE-HOUSE» XK
Litsenziya 21.01.2022 yildagi AL-000415-sonli litsenziyasi
Moliyalashtirish manbai - budjet
Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi joriy tamirlash
Murojaat raqami: № 43586

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 26-son maktabni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi)
foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari,
baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 25.05.2022 yildagi 84-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi
narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 12171,000 ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 504127,614ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 4626,905ming.so'mga kamaytirilib, 499500,708ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 291,377ming.so'm.
- ish xaqi	- 1746,494ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar	- 1434,176ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 538,515ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 12,834ming.so'm.
- QQS	- 603,508ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 26-son maktabni joriy ta'mirlash» (To'siq devor) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	427 788,359	423 764,963
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	491 956,613	487 329,708
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	12 171,000	12 171,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	504 127,614	499 500,708

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH