


г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru  
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.  
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

## Qarshi shahar

  
«TASDIQLAYMAN»  
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori  
A.A.Beknazarov  
«24» may 2022y.

### YIGMA EKSPERT XULOSA № 241/2022

Ishchi loyixa uchun:

#### «Qashqadaryo viloyat Shaxrisabz tumani xududidagi Dukchi MFY binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi	- «SHAXRIKESH LOYIHA» HK
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «SHAXRIKESH LOYIHA» HK
Qurilish turi	- Joriy ta'mir

#### 1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. «SHAXRIKESH LOYIHA» HK 24.05.2022 yildagi 12-sonli xati.
- 1.2. Shaxrisabz tumani mahallani va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi raisi J. Jo'rayev tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

#### 2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:  
Shaxrisabz tumani mahallani va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi raisi J. Jo'rayev tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

#### 3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Shaxrisabz tumani xududidagi Dukchi MFY binosini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
  - **Ta'mir ishlari:** demontaj ishlari, devor ishlari, parapet ishlari, tom qismi ishlari, eshik va oyna bloklarni montaj ishlari, pol ishlari, ichki va tashqi bezatish ishlari, elektr ta'mir ishlari.
  - **Obodon ishlari:** styajka ishlari, bruschatka ishlari.

#### Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxlardagi smeta qiymati	- 300 000,000 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 3012,6349 kishi/soat.

#### 4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.



## 5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

**Smeta qismida.** Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 20538,48 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 300 000,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

## 6. Xulosa.

**6.1. «Qashqadaryo viloyat Shaxrisabz tumani xududidagi Dukchi MFY binosini joriy ta’mirlash»** ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 300 000,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 3012,6349 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.


Quvvat:

- Ob’ekt

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: A. Ilyasova





СВОДНАЯ СМЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ здания мнр "ДУКЧИ" ШАХРИКЕШСКОГО РАЙОНА

№	Наименование	Прямые затраты										Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты подрячка 22,16% от стрит.продукции	Затраты на страхов.объекта, 0,0032	Оборудования	Транспортные услуги на перевозку оборудования 2%	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС	
		Основная заработная плата рабочих-строителей с социальное страхованием	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Транспортные услуги на мат.конструкции и склад. расходы 5%	Кабельно проводниковая продукция	Транспортные услуги на перевозку кабель. продукции 1,5%	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты подрячка 22,16% от стрит.продукции	Затраты на страхов.объекта, 0,0032								Оборудования
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	61357340	791700	135521987							1350000	20250	205817376	45609130			0	251426506	289140482
2	БЛАГОУСТРОЙСТВА	517603		1174422							58721	0	1750746	387965			0	2138711	2459518
	ВСЕГО	61874942	791700	136696409	0	6834820	1350000	20250	207568122	45997096	0	0	253565217	291600000			0	8400000	300000000
	Прочие затраты и расходы заказчика																		
	ИТОГО																		

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС = 291 600 000 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 253 565 217 сум

Главный инженер проекта

И. ШУКУРОВ





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МФЙ "ДУКЧИ" ШАХРИСАБЗКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2		2,68	500933,53	1342501,85
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,39	65,3652	20538,48	1342501,85
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2		2,68	311363,36	834453,80
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,16	40,6288	20538,48	834453,80
3	E58-1-2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2		2,68	465812,73	1248378,11
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	60,7824	20538,48	1248378,11
4	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,1609	745136,05	119892,39
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	5,83745	20538,48	119892,39
5	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,07	3695840,14	258708,81
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	12,551	20538,48	257778,46
5.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,5551	1676,00	930,35
6	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,2651	947029,31	251057,47
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	12,22376	20538,48	251057,47
7	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,11	2648762,17	291363,84
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	14,1603	20538,48	290831,04



77	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,3179	1676,00	532,80
8	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЬ	100 М2		0,0867	468688,11	40635,26
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	1,97849	20538,48	40635,26
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		4,341	427200,38	1854476,87
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	90,2928	20538,48	1854476,87
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		0,4996	427200,38	213429,31
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	10,39168	20538,48	213429,31
11	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2		1,5748	468688,11	738090,04
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	35,93694	20538,48	738090,04
12	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,024	4401807,03	105643,37
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	5,14368	20538,48	105643,37
13	E47-02-102-1	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА РУЧНОЙ НА АВТОМОБИЛ	М3		1,7	19100,79	32471,34
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	1,581	20538,48	32471,34
14	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ	ТОННА		2,4	8094,72	19427,33
14.1	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1052	0,25248	76946,00	19427,33
<b>Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ"</b>							<b>7350529,78</b>
<b>СТЕНА</b>							
15	E46-03-007-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3		0,46	261137,38	120123,20
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	5,658	20538,48	116206,72
16	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,08	2,3368	1676,00	3916,48
16.1	E46-02-007-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3	М3		0,56	782527,64	438215,48



062	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,63	8,1928	20538,48	168267,66
062	09900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000 ШТ	0,4	0,224	950000,00	212800,00
063	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,24	0,1344	425207,00	57147,82
<b>Итого по разделу " СТЕНА "</b>							<b>558338,68</b>

**ПАРАПЕТ**

07	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		14,59	335098,24	4889083,27
071	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	64,6337	20538,48	1327477,95
072	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	13,4228	214500,00	2879190,60
073	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	1,6049	425207,00	682414,71
08	03706	СКРУТКА АРМАТУРА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАУРЛАТОВ	ТН		0,00918	9341000,00	85750,38
<b>Итого по разделу " ПАРАПЕТ "</b>							<b>4974833,65</b>

**КРОВЛЫ**

09	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,972	4465683,04	4340643,91
091	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	21,87	20538,48	449176,56
092	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,22356	950,00	212,38
093	02556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,32076	982,00	314,99
094	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,34992	74293,00	25996,61
095	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00292	15400000,00	44906,40
096	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,90396	3709304,00	3353062,44
097	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,11664	3709304,00	432653,22
098	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00972	3531000,00	34321,32
10	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		3,88	4535909,69	17599329,61
101	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	93,4692	20538,48	1919715,29
102	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,582	127627,00	74278,91



283	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,8536	74293,00	63416,50
284	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,02794	15400000,00	430214,40
285	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. II СОРТА	МЗ	0,16	0,6208	3709304,00	2302735,92
286	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ. II СОРТА	МЗ	0,06	0,2328	3709304,00	863525,97
287	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	3,2204	3709304,00	11945442,60
288	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ	10 МЗ		0,4852	266507,24	129309,31
289	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	4,1242	20538,48	84704,80
290	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,05822	74293,00	4325,64
293	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00006	4500000,00	262,01
294	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,03251	825000,00	26819,43
295	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00825	1600000,00	13197,44
296	E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛ	100 М2		2,914	448736,86	1307619,20
297	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,41	53,64674	20538,48	1101822,50
298	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,23312	74293,00	17319,18
299	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0042	0,01224	15400000,00	188477,52
300	74470	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ РАЗМЕРОМ 50Х50ММ	МЗ		1,92	3709304,00	7121863,68
301	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЛОТКОВ	100 М		0,708	710320,03	502906,58
302	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	22,23828	20538,48	456740,47
303	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,06372	74293,00	4733,95
304	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	ТН	0,0038	0,00269	15400000,00	41432,16



98748	ЛОТОК ГОТОВЫЙ КРАШЕННЫЙ	М		70,8	22000,00	1557600,00
54108	ВОРОНКА	ШТ		11	25000,00	275000,00
E15-07-17-04	ОБШИВКА ПОТОЛКА КАРНИЗА ТУНКАБОНДОМ ПО ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСУ	100 M2		0,4128	4812996,05	1986804,77
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	64,10784	20538,48	1316677,59
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,32509	950,00	1258,83
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,22704	916,00	207,97
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,28483	74293,00	21161,02
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00041	15400000,00	6357,12
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,16925	3709304,00	627792,28
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00087	15400000,00	13349,95
30242	ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ КРАШЕННЫЙ. (ТУНКАФОН) СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	M2		64,67	75000,00	4850250,00
E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА , ПО ГОТОВЫМ ОСНОВАНИЯ	100 M2		2,914	1069954,33	3117846,93
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	112,27642	20538,48	2305987,01
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	7,02274	950,00	6671,60
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	1,1656	74293,00	86595,92
030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	1879,53	300,00	563859,00
030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	236,034	300,00	70810,20
030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ- КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	46,624	1800,00	83923,20
31933	ПРОФНАСТИЛЬ НС35-1000- 0,45ММ КРАШЕННЫЙ	M2		305,97	86000,00	26313420,00
58608	КОНЬКИ СТАЛЬНОЙ КРАШЕННЫЙ ШИРИНОЙ 400ММ	М		46,2	22000,00	1016400,00
60653	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М		63,2	21000,00	1327200,00
E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М		0,55	3306623,62	1818642,99
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	21,12	20538,48	433772,70



02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,2365	74293,00	17570,29
47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	62,15	22000,00	1367300,00
60642	ВОДОСТОЧНЫЙ ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ГОТОВЫЙ: РАЗМЕРОМ 140X110X0,45ММ	М		55	18500,00	1017500,00
	КОЛЕНА	ШТ		33	9500,00	313500,00
E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО		2	955537,55	1911075,10
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	13,26	20538,48	272340,24
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,16	0,32	916,00	293,12
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,22	74293,00	16344,46
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,0028	15400000,00	43120,00
36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА	М3	0,06	0,12	3709304,00	445116,48
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ; III СОРТА	М3	0,1	0,2	3709304,00	741860,80
44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1	392000,00	392000,00
<b>Итого по разделу " КРОВЛЫ"</b>						<b>76506912,10</b>
<b>ОКНА</b>						
E10-01-034-02	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2	100 М2		0,206	3321743,61	684279,18
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144,3	29,7258	20538,48	610522,75
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,62	1,98172	851,00	1686,44
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,73542	74293,00	54636,56
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,82	3,05292	1176,00	3590,23
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,39552	35000,00	13843,20
59889	БЛОКОВ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ФОРТУЧКОЙ СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2		20,6	660000,00	13596000,00
E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,13	446354,34	58026,06



00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	2,7547	20538,48	56577,35
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0195	74293,00	1448,71
17484	ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М		13	125000,00	1625000,00
E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,0326	2382514,13	77669,96
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	3,67565	20538,48	75492,26
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00228	74293,00	169,54
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00013	15400000,00	2008,16
	ЛИСТ ОЦЕНКОВАННАЯ. ТОЛЩ.0,45ММ	Т		0,0115	13200000,00	151800,00
Итого по разделу " ОКНА "						16192775,21
<b>ДВЕРЫ</b>						
E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,138	2055888,72	283712,64
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	12,34686	20538,48	253585,74
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,52992	851,00	450,96
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,27462	74293,00	20402,34
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,26496	35000,00	9273,60
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ МДФ	М2		13,8	710000,00	9798000,00
E10-01-047-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0506	9950960,49	503518,60
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201	10,1706	20538,48	208888,66
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,18064	74293,00	13420,44
080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	123,5	6,2491	45000,00	281209,50
46006	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 6ММ СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2		5,06	710000,00	3592600,00
Итого по разделу " ДВЕРЫ "						14177831,24
<b>ПОЛ ТИП 1 ДЕРЕВЯННЫЙ</b>						



102-01-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2		1,4394	1480012,27	2130329,66
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	65,63664	20538,48	1348076,82
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,08636	74293,00	6416,24
33651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,01008	8500000,00	85644,30
4231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,02476	25000000,00	618942,00
7507	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0011	0,00158	45000000,00	71250,30
<b>Итого по разделу " ПОЛ ТИП 1 ДЕРЕВЯННЫЙ"</b>						2130329,66
<b>ТИП 2 КЕРАМИЧЕСКИЙ</b>						
101-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 40 ММ	100 M2		0,4444	1684838,47	748742,22
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	17,55824	20538,48	360619,64
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	4,03071	655,00	2640,11
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	2,04	0,90658	425207,00	385482,46
101-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 M2		0,348	228644,41	79568,25
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,174	20538,48	3573,70
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	0,80736	655,00	528,82
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,51	0,17748	425207,00	75465,74
101-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКИ НА КЛЕЕ	100 M2		0,469	12806901,17	6006436,65
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	56,17682	20538,48	1153786,49
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,13132	74293,00	9756,16
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	M2	102	47,838	58000,00	2774604,00
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	211,05	9800,00	2068290,00



E11-01-039-06	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТОК ШИРИНОЙ ДО100 ММ	100 М		0,4293	877871,88	376870,40
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,54	10,53502	20538,48	216373,34
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02576	74293,00	1913,64
31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0375	0,0161	9800000,00	157767,75
45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,002	0,00086	950000,00	815,67
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		42,93	7500,00	321975,00
Итого по разделу " ТИП 2 КЕРАМИЧЕСКИЙ"						7533592,52

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

E61-2-9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,048	4162050,61	199778,43
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	157,1	7,5408	20538,48	154876,57

43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,1056	425207,00	44901,86
E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,2484	6321562,23	1570276,06
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	50,6885	20538,48	1041064,83
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,02484	484200,00	12027,53
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,06812	484200,00	517183,70
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,0421	1955144,74	7902890,56
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	173,40609	20538,48	3561497,51
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,60631	74293,00	45044,96
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,25465	8500000,00	2164544,55
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,20615	9600000,00	1979012,16
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,39536	45000,00	152791,38
E62-17-5	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,73	1318477,48	962488,56



00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	26,4625	20538,48	543499,53
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0438	74293,00	3254,03
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,04891	8500000,00	415735,00
E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2		1,1217	17933252,02	20115728,79
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	662,58819	20538,48	13608554,29
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	6,00109	950,00	5701,04
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,18	0,20191	916,00	184,95
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	2,35557	74293,00	175002,36
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,0046	15400000,00	70824,14
30927	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ Э-ВА-27Т, БЕЛАЯ	ТН	0,016	0,01795	15000000,00	269208,00
32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	115,5351	14000,00	1617491,40
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	1,17778	3709304,00	4368762,61
E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,1217	2271210,95	2547617,32

00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	60,45963	20538,48	1241748,90
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,17947	74293,00	13333,51
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,0774	8500000,00	657877,05
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,06169	9600000,00	592257,60
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,94223	45000,00	42400,26
E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПАНЕЛИ И СТЕНЫ	100 М2		0,638	1648940,09	1052023,78



00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	32,54438	20538,48	668412,10
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,07018	74293,00	5213,88
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01172	25000000,00	293001,50
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00721	8500000,00	61279,90
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,53592	45000,00	24116,40
<b>Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "</b>						<b>34350803,50</b>
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>						
E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		2,861	2370905,46	6783160,53
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	202,78768	20538,48	4164950,71
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,40729	484200,00	2618209,82
E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,1556	6321562,23	983635,08
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	31,75174	20538,48	652132,39
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,01556	484200,00	7534,15
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,66908	484200,00	323968,54
E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,0166	5734013,79	17297226,00
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	542,988	20538,48	11152148,18
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,69382	74293,00	51545,82
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	60,332	10000,00	603320,00
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1055,81	5200,00	5490212,00



00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	32,54438	20538,48	668412,10
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,07018	74293,00	5213,88
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01172	25000000,00	293001,50
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00721	8500000,00	61279,90
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,53592	45000,00	24116,40

Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "

34350803,50

**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**

025-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		2,861	2370905,46	6783160,53
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	202,78768	20538,48	4164950,71
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,40729	484200,00	2618209,82
025-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,1556	6321562,23	983635,08
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	31,75174	20538,48	652132,39
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,01556	484200,00	7534,15
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,66908	484200,00	323968,54
025-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,0166	5734013,79	17297226,00
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	542,988	20538,48	11152148,18
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,69382	74293,00	51545,82
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	60,332	10000,00	603320,00
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1055,81	5200,00	5490212,00



E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		1,48	163512,81	241998,96
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	11,322	20538,48	232536,67
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,1184	74293,00	8796,29
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00044	1500000,00	666,00
	ПРОФИЛЬНЫЙ УГОЛОК ПВХ СО СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКОЙ	М		148	12500,00	1850000,00
E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ : СТЕН	100 М2		0,129	2370905,46	305846,80
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	9,14352	20538,48	187794,00
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,24381	484200,00	118052,80
E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ	100 М2		0,129	1648940,09	212713,27
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	6,58029	20538,48	135149,15
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01419	74293,00	1054,22
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011	ТН	0,01837	0,00237	25000000,00	59243,25
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00146	8500000,00	12390,45
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,10836	45000,00	4876,20
<b>Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "</b>						27674580,65
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b>						
E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		0,24	1829978,57	439194,86
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,1	21,384	20538,48	439194,86
	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ЛАМПОЙ 220В,18ВТ, LPN18W	ШТ		24	65000,00	1560000,00
E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,09	494977,37	44547,96
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	2,169	20538,48	44547,96
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С- 1-86-10/220	ШТ		7	20000,00	140000,00



71	37960	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20	ШТ		2	22500,00	45000,00
72	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,12	494977,37	59397,28
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	2,892	20538,48	59397,28
73		РОЗЕТКА ГЕРМИТЕЧНОЙ С КРЫШКОЙ. 10А, 250В	ШТ		12	20000,00	240000,00
74	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		2,5	1476943,76	3692359,40
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	92,5	20538,48	1899809,40
74.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	3,25	15400,00	50050,00
74.3	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,3	100000,00	30000,00
74.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	70	12000,00	840000,00
74.5	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	12,25	10000,00	122500,00
74.6	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	7,5	100000,00	750000,00
75	74920	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ.3Х2,5ММ2 ВВГНГ-660	М		250	5400,00	1350000,00
<b>Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"</b>							7570499,50
<b>ИТОГО:</b>							<b>199021026,48</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							136871987,00
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							61357339,88
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2987,43
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							791699,60
<b>Итого прямые затраты</b>							<b>199021026,48</b>



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель районный отдел по поддержке  
махалли и семьи Шахрисабзского района

Ж.Жўраев

Шахрисабзского района

«20» 05 2022 г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: Бухгалтер З.Мовлонов, специалист по строительству Т.Сиддиков, ГИП проектной организации ч/ф «SHAXRIKESH LOYINA» И.Шукуров составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по «текущий ремонт здания МФИ Дукчи шахрисабзского района».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ</b>		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	2,68
2	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2	2,68
3	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2	2,68
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,1609
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,07
6	<del>СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ</del>	<del>100 М2</del>	<del>0,2651</del>
7	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,11
8	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЬ	100 М2	0,0867
9	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	4,341
10	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	0,4996
11	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	1,5748
12	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,024
13	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА РУЧНОЙ НА АВТОМОБИЛ	М3	1,7
14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ	ТОННА	2,4
	<b>СТЕНА</b>		
15	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	0,46
16	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3	М3	0,56
	<b>ПАРАПЕТ</b>		
17	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	14,59
18	СКРУТКА АРМАТУРА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАУРЛАТОВ	ТН	0,00918



<b>КРОВЛЫ</b>			
19	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,972
20	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	3,88
21	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ	10 М3	0,4852
22	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛ	100 М2	2,914
23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ РАЗМЕРОМ 50X50ММ	М3	1,92
24	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ЖЕЛОБОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЛОТКОВ	100 М	0,708
25	ЛОТОК ГОТОВЫЙ КРАШЕННЫЙ	М	70,8
26	ВОРОНКА	ПТГ	11
27	ОБШИВКА ПОТОЛКА КАРНИЗА ТУНКАБОНДОМ ПО ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСУ	100 М2	0,4128
28	ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ КРАШЕННЫЙ. (ТУНКАФОН) СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	64,67
29	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА , ПО ГОТОВЫМ ОСНОВАНИЯ	100 М2	2,914
30	ПРОФНАСТИЛЬ НС35-1000-0,45ММ КРАШЕННЫЙ	М2	305,97
31	КОНЬКИ СТАЛЬНОЙ КРАШЕННЫЙ ШИРИНОЙ 400ММ	М	46,2
32	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	63,2
33	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,55
34	ВОДОСТОЧНЫЙ ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ГОТОВЫЙ: РАЗМЕРОМ 140X110X0,45ММ	М	55
35	КОЛЕНА	ПТГ	33
36	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	2
<b>ОКНА</b>			
37	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М2	100 М2	0,206
38	БЛОКОВ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ФОРТУЧКОЙ СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	20,6
39	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,13
40	ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М	13
41	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,0326
42	ЛИСТ ОЦЕНКОВАННАЯ. ТОЛЩ.0,45ММ	Т	0,0115
<b>ДВЕРЫ</b>			
43	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,138
44	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ МДФ	М2	13,8
45	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0506
46	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 6ММ СО ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	5,06
<b>ПОЛ ТИП 1 ДЕРЕВЯННЫЙ</b>			
47	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,4394
<b>ТИП 2 КЕРАМИЧЕСКИЙ</b>			
48	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 40 ММ	100 М2	0,4444
49	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2	0,348
50	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКИ НА КЛЕЕ	100 М2	0,469
51	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТОК ШИРИНОЙ ДО100 ММ	100 М	0,4293
52	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	42,93
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
53	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,048
54	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,2484
55	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,0421
56	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,73
57	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЦЕЛЬНИКОВ	100 М2	1,1217



58	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,1217
59	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПАНЕЛ И СТЕН	100 М2	0,638
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
60	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	2,861
61	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,1556
62	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,0166
63	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,48
64	ПРОФИЛЬНЫЙ УГОЛОК ПВХ СО СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКОЙ	М	148
65	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ : СТЕН	100 М2	0,129
66	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ	100 М2	0,129
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ</b>			
67	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	0,24
68	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ЛАМПОЙ 220В,18Вт, LPN18W	ШТ	24
69	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,09
70	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЬЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	7
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20	ШТ	2
72	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,12
73	РОЗЕТКА ГЕРМИТЕЧНОЙ С КРЫШКОЙ. 10А, 250В	ШТ	12
74	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,5
75	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ.3Х2,5ММ2 ВВГНГ-660	М	250
<b>ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКА ИЗ БРУСЧАТКИ</b>			
76	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,16
77	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,16

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

З.Мовлонов

Т.Сиддиқов

И.Шуқуров