

2022 г.

ресурсных сметных норм на производство технического обслуживания лифтов  
больничной г/п 500 кг на 3 остановок

П/№	Наименование работ и затрат	Основание	ед 2 ш з	К-во на единицу	К-во на объем
<b>1. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц</b>					
1	Осмотр и ревизия тормозного устройства	41-03-019-03	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,882	0,882
2	Осмотр и регулировка замков и дверного контакта дверей шахты	41-03-030-03	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,218	0,87
3	Регулировка движения кареток дверей шахты	41-03-030-02	1 дверь		4
	Затраты труда		чел/ч	0,285	1,14
4	Замена электролампы и ревизия электропроводки	41-03-008-02	ком.		1
	Затраты труда		чел/ч	0,044	0,044
	<b>Итого:</b>				<b>2,94</b>
<b>II. ТО-2. Проводится 1 раз в месяц</b>					
1	Ревизия магнитных пускателей	41-03-038-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,21	0,84
2	Ревизия реле	41-03-035-01,02	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,445	1,78
3	Ревизия этажных переключателей	41-03-033-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,092	0,37
4	Ревизия натяжного устройства	41-03-029-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
5	Регулировка дверей шахты	41-03-030-02	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,288	1,15
6	Ревизия башмаков кабины	41-03021-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,311	1,244
	<b>Итого:</b>				<b>6,3</b>
<b>III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев.</b>					
1	Ревизия вводного рубильника	41-03-004-01	шт		1
	Затраты труда к -0,08		чел/ч	0,403	0,403
2	Осмотр и выявление дефектов лебедки	41-03-020-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	2,554	2,554
3	Ревизия ограничителя скорости	41-03-027-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	1,176	1,176
4	Ревизия блоков	41-03-028-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,563	0,563
	<b>Итого за 6 месяцев:</b>				<b>4,70</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>0,78</b>

#### IV. Электроизмерительные и наладочные работы на лифте

Проводятся 1 раз в год.					
1	Электро-измерительные работы на лифте на 2 остановки	41-05-007-02	лифт		1
	Затраты труда		чел/ч	52,59	52,59
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-007-03	ост.		2
	Затраты труда		чел/ч	1,93	-3,86
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>56,45</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>4,70</b>
V. Тех. Освидетельствование					
Проводятся 1 раз в год.					
1	Периодическое освидетельствование лифта на 2 остановки	41-05-001-01	лифт		1
	Затраты труда		чел/ч	24,64	24,64
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-001-02	ост.		2
	Затраты труда		чел/ч	2,1	4,2
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>28,84</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>2,40</b>
	<b>Всего за месяц:</b>				<b>17,14</b>

Согласовано:  
Клинический

Санаторий Кибрай ГМУ при



ресурсных сметных норм на производство технического обслуживания лифтов  
пассажирский г/п 320 кг на 3

П/№.	Наименование работ и затрат	Основание	с 2 Ш г	К-во на единицу	К-во на объем
<b>1. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц</b>					
1	Осмотр и ревизия тормозного устройства	41-03-019-03	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,882	0,882
2	Осмотр и регулировка замков и дверного контакта дверей шахты	41-03-030-03	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,218	0,87
3	Регулировка движения кареток дверей шахты	41-03-030-02	1 дверь		4
	Затраты труда		чел/ч	0,285	1,14
4	Замена электролампы и ревизия электропроводки	41-03-008-02	ком.		1
	Затраты труда		чел/ч	0,044	0,044
	<b>Итого:</b>				<b>2,94</b>
<b>II. ТО-2. Проводится 1 раз в месяц</b>					
1	Ревизия магнитных пускателей	41-03-038-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,21	0,84
2	Ревизия реле	41-03-035-01,02	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,445	1,78
3	Ревизия этажных переключателей	41-03-033-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,092	0,37
4	Ревизия натяжного устройства	41-03-029-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
5	Регулировка дверей шахты	41-03-030-02	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,288	1,15
6	Ревизия башмаков кабины	41-03-021-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,311	1,244
	<b>Итого:</b>				<b>6,3</b>
<b>III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев.</b>					
1	Ревизия вводного рубильника	41-03-004-01	шт		1
	Затраты труда к -0,08		чел/ч	0,403	0,403
2	Осмотр и выявление дефектов лебедки	41-03-020-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	2,554	2,554
3	Ревизия ограничителя скорости	41-03-027-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	1,176	1,176
4	Ревизия блоков	41-03-028-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,563	0,563
	<b>Итого за 6 месяцев:</b>				<b>4,70</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>0,78</b>

#### IV. Электро-измерительные и наладочные работы на лифте

Проводятся 1 раз в год.					
1	Электро-измерительные работы на лифте на 2 остановки	41-05-007-02	лифт		1
	Затраты труда		чел/ч	52,59	52,59
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-007-03	ост.		2
	Затраты труда		чел/ч	1,93	3,86
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>56,45</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>4,70</b>
V. Тех. Освидетельствование					
Проводятся 1 раз в год.					
1	Периодическое освидетельствование лифта на 2 остановки	41-05-001-01	лифт		1
	Затраты труда		чел/ч	24,64	24,64
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-001-02	ост.		2
	Затраты труда		чел/ч	2,1	4,2
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>28,84</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>2,40</b>
	<b>Всего за месяц:</b>				<b>17,14</b>

П/№	Наименование работ и затрат	Основание	Ед. изм.	К-во на единицу	К-во на объем
<b>I. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц.</b>					
1	Осмотр и ревизия тормозного устройства	41-03-019-03	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,882	0,882
2	Осмотр и регулировка замков дверей шахты	41-03-034-01	шт		2
	Затраты труда		чел/ч	1,252	2,50
3	Ревизия электропроводки и замена ламп	41-03-008-02	ком.		1
	Затраты труда		чел/ч	0,044	0,044
	<b>Итого:</b>				<b>3,43</b>
<b>II. ТО-2. Проводится 1 раз в месяц.</b>					
1	Ревизия магнитных пускателей	41-03-038-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,21	0,84
2	Ревизия этажных переключателей	41-03-033-01	шт		2
	Затраты труда		чел/ч	0,092	0,2
3	Ревизия концевого выключателя	41-03-036-01	шт		2
	Затраты труда		чел/ч	1,012	2,02
4	Ревизия натяжного устройства	41-03-029-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
5	Регулировка дверей шахты	41-03-030-01	шт		2
	Затраты труда		чел/ч	0,467	0,93
6	Ревизия башмаков кабины	41-03-021-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,311	1,244
7	Ревизия противовеса	41-03-026-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
	<b>Итого:</b>				<b>7,08</b>
<b>III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев.</b>					
1	Ревизия вводного рубильника	41-03-004-01	шт		1
	Затраты труда к -0,08		чел/ч	0,403	0,403
2	Осмотр и выявление дефектов лебедки	41-03-020-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	2,554	2,554
3	Ревизия ограничителя скорости	41-03-027-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	1,176	1,176
4	Ревизия блоков	41-03-028-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,563	0,563
	<b>Итого:</b>				<b>4,70</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>0,78</b>
	<b>Всего за 1 месяц:.</b>				<b>11,29</b>

Согласовано:  
Клинический

Санаторий Кибрай ГМУ при АПРУз

2022 г.

Расчет  
ресурсных сметных норм на производство  
пассажирский г/п до 400 кг на 3 остановки

лифтов

П/№	Наименование работ и затрат	Основание	<i>a 1</i>	К-во на единицу	К-во на объем
<b>1. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц.</b>					
1	Осмотр и ревизия тормозного устройства	41-03-019-03	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,882	0,882
2	Осмотр и регулировка замков и дверного контакта дверей шахты	41-03-030-03	шт		3
	Затраты труда		чел/ч	0,218	0,65
3	Регулировка движения кареток дверей шахты	41-03-030-02	1 дверь		3
	Затраты труда		чел/ч	0,285	0,86
4	Замена электролампы и ревизия электропроводки	41-03-008-02	ком.		1
	Затраты труда		чел/ч	0,044	0,044
	<b>Итого:</b>				<b>2,44</b>
<b>II. ТО-2. Проводится 1 раз в месяц.</b>					
1	Ревизия магнитных пускателей	41-03-038-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,21	0,84
2	Ревизия реле	41-03-035-01,02	шт		3
	Затраты труда		чел/ч	0,445	1,335
3	Ревизия этажных переключателей	41-03-033-01	шт		3
	Затраты труда		чел/ч	0,092	0,28
4	Ревизия натяжного устройства	41-03-029-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
5	Регулировка дверей шахты	41-03-030-02	шт		3
	Затраты труда		чел/ч	0,288	0,86
6	Ревизия башмаков кабины	41-03-021-01	шт		4
	Затраты труда		чел/ч	0,311	1,244
7	Очистка шахты	41-03-032-01	1 этаж		3
	Затраты труда		чел/ч	0,143	0,429
8	Ревизия поста управления	41-03-037-02	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,412	0,412
9	Проверка креплений каркаса кабины	41-03-022-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,773	0,773
10	Ревизия противовеса	41-03-026-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
	<b>Итого:</b>				<b>8,0</b>
<b>III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев.</b>					
1	Ревизия вводного рубильника	41-03-004-01	шт		1
	Затраты труда к -0,08		чел/ч	0,403	0,403
2	Осмотр и выявление дефектов лебедки	41-03-020-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	2,554	2,554

3	Ревизия ограничителя скорости	41-03-027-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	1,176	1,176
4	Ревизия блоков	41-03-028-01	шт		1
	Затраты труда		чел/ч	0,563	0,563
	<b>Итого за 6 месяцев:</b>				<b>4,70</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>0,78</b>
<b>IV. Электро-измерительные и наладочные работы на лифте</b>					
<b>Проводятся 1 раз в год.</b>					
1	Электро-измерительные работы на лифте на 2 остановки	41-05-007-02	лифт		1.
	Затраты труда		чел/ч	52,59	52,59
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-007-03	ост.		1
	Затраты труда		чел/ч	1,93	1,93
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>54,52</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>4,54</b>
<b>V. Тех. Освидетельствование</b>					
<b>Проводятся 1 раз в год.</b>					
1	Периодическое освидетельствование лифта на 2 остановки	41-05-001-01	лифт		1
	Затраты труда		чел/ч	24,64	24,64
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-001-02	ост.		1
	Затраты труда		чел/ч	2,1	2,1
	<b>Итого на 3 остановки:</b>				<b>26,74</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>2,23</b>
	<b>Всего за месяц:</b>				<b>18,01</b>