



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 07-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44358**

**Obyekt nomi** «Paxtaobod tumani 23-maktab bino-inshootlarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Bo'ston me'mor» MChJ

**Bosh loyihachi** - «Bo'ston me'mor» MChJ

**Litsenziya** AL-000753 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.05.2020 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 43114

**1. Loyihalash uchun asos**

Paxtaobod tumani 23-umumta'lim maktabining 19.04.2022 yildagi №14-sonli buyrug'i.

Paxtaobod tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 23.05.2022 yilda tuzilgan №331105-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tumani 23-maktab bino-inshootlarini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Mini stadion*: Metal ustunlarni montaj qilish. Asosga sheben to'shama yotqizish. Maydonga sintetik qoplama yotqizish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektr tarmog'i ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 283954,636 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 6,79 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan ortdi

#### 7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tumani 23-maktab bino-inshootlarini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 91,123 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 283961,426 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich



«TASDIQLAYMAN»

Пахтаобод тумани  
муҳаррифи



« 08 » 06 2022-й

## NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar, \_\_\_\_\_

Пахтаобод тумани 23 мактаб бино-иншоотлари холатини о'рганганимизда quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Мини стадион для спортплощадки		
1	Монтаж металлические стойки из стальных прямоугольных труб	Т	1,5600
2	Стоимость стойки из стальных прямоугольных труб	Т	1,5600
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) мпа (кгс/см <sup>2</sup> )) однослойных (толщ.25см)	1000м <sup>2</sup>	0,7800
4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3	1000м <sup>2</sup>	0,7800
5	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) мпа (кгс/см <sup>2</sup> )) однослойных (толщ.5см)	1000м <sup>2</sup>	0,7800
6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3(вычитается 10см)	1000м <sup>2</sup>	0,7800
7	Устройство спортивного покрытия из синтетической травы sport elit turf (типа poltan ligaturf)	100м <sup>2</sup>	7,8000
8	Кабель 2-004-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> (аввг сеч.2х2,5мм <sup>2</sup> )	100м	1,1400

Бош муҳаррифи: / Абдулқадир С. Қодирбеков.  
хўшамал муҳаррифи. / Абдулқадир Б. Исмоилов.



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

*Текущий ремонт здания и сооружения школы № 23 в Пахтаабадском районе*

(Наименование объекта, стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	187 710,245
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	10 961,432
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	9 333,528
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика - <b>18,71%</b>	38 917,774
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>246 922,979</b>
10	НДС - <b>15%</b>	37 038,447
11	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>283 961,426</b>

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ

