

ТАСДИКЛАЙМАН



Оқдарё тумани «Ободонлаштириш»

бошқармаси бошлиғи

*М. Исмаилов*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022-йил

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Авазали МФЙ 16-МТТ га бориш йўлини жорий таъмирлаш. L=152м учун ишлаб чиқиладиган лойиха-смета хужжатларига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/Р	Ассосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Ассосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Оқдарё Тумани "Ободонлаштириш" бошқармаси
2	Лойихачи	Танлов асосида
3	Лойихалаш учун асос	
4	Таъмир тури	Жорий таъмирлаш
5	Объектнинг жойлашган жойи	Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Авазали МФЙ ҳудуди
6	Лойихани амалга ошириш муддати	Танловга асосан
7	Йўлнинг ассосий курсаткичлари	Кўчаларнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиққан ҳолда қоплама енини 5 м қуриш, йўл ёқасини ҚША билан мустаҳкамлаш.
8	Лойихаларни буюртмачига топшириш талаблари	Ишчи лойихалар ушбу техник топширик талаблариги биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилиши ва электрон шаклда бўлиши керак

Оқдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Лойиха таъминоти бўлими:

*А. Абдуллаев*

*Ф. Тлошев*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.eksportiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:02-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45026**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Avazali MFY 12-sonli maktabga borish (L=640 m) yo'lini, Avazali MFY 16-sonli MTT ga borish (L=152 m) yo'lini joriy tamirlash.»

**Buyurtmachi** - Oqdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

**Litsenziya** AL-001767 son 29.04.2021 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 44357

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Isaqulov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:**

**Ob'ektni joylashtirish:** Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Avazali MFY 12- sonli maktabga borish (L=640 m) yo'lini, Avazali MFY 16- sonli MTTga borish (L=152 m) yo'lini joriy tamirlash loyihasi.

Yo'l-iqlim zonasi IV,

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

**3.2. Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi - 0,792 km.

- Yo'lning kengligi - 5 m.

**3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

**1. Avazali MFY 12-sonli maktabga borish yo'lini joriy tamirlash. L=640m**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -2880 m<sup>2</sup>.
- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 144 m<sup>3</sup>.
- QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kgan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 200 m<sup>3</sup>
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -96 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 1.6 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-3200 m<sup>2</sup>
- Yo`l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -640 m<sup>2</sup>.

## **2. Avazali MFY 16-sonli MTT ga borish yo`lini joriy tamirlash. L=152m**

- Eski yo`l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish -460 m<sup>2</sup>.
- Yo`l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 23 m<sup>3</sup>.
- Yo`l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -390 m<sup>2</sup>.
- QShA bilan yo`l poyi va yo`l chetining cho`kgan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 80 m<sup>3</sup>
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -22.8 m<sup>3</sup>.
- Avtogudranator bilan yo`l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0.38 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq.-760 m<sup>2</sup>
- Yo`l chetini QSHAsi bilan 7 sm qalinlikda mustahkamlash -152 m<sup>2</sup>.

### **3.4. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1- chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Isaqulov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 533 556,718 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 46 363,239 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS

bilan 487 193,479 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Avazali MFY 12-maktabga borish yo'lini joriy ta'mirlash, L=640m - 394 064,171 ming so'm.

Avazali MFY 16-MTTga borish yo'lini joriy ta'mirlash, L=152m - 93 129,308 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 277,04 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 12 179,837 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Avazali MFY 12-sonli maktabga borish yo'lini (L=640m), Avazali MFY 16-sonli MTT ga borish yo'lini (L=152m) joriy tamirlash" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich