

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧЭПИ ПО АДРЕСУ УЛ. А.ТИМУРА, 104 Г.ЧИРЧИК.**

ТАШКЕНТ

Лицензия № АЛ – 000893
от 17 июня 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 73 181 687 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы

Составила:



Дорохова Н.М.

Проверила:

Баукова О.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧГПИ ЧИРЧИКА.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧГПИ ЧИРЧИКА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛА И СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	1,235	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	25,688
2	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,2	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	4,564
3	E15-2-16-3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,2	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	17,168
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,168
3.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	1,09
3.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,374
3.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000024
3.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0012
3.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,108
4	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	0,4	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	4,796
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,004
4.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,012
4.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,0116
4.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,176
5	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,4	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	17,16
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,008
5.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,06
5.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0252
5.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0204
5.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,336
6	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДА	100М2	0,1	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	2,282
7	E15-2-1-1	ШТУКАТУРКА СТЕН ФАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,2	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	14,176
7.2	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	0,556
7.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,378
8	E62-25-7	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА ЗА 1 РАЗ	100М2	0,2	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	4,72
8.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,004
8.3	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,01
9	E15-4-14-3	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,2	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	1,348
9.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,01
10	1	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	0,008	
11	Ц8-2-403-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100М	0,6	

11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	22,2
11.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,08
11.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,78
11.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,006
11.5	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,18
11.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0015
11.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,186
11.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	16,8
11.9	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,072
11.10	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	2,94
11.11	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1,8
11.12	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,072
11.13	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,498
12	КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2	М	60	
13	Ц8-2-367-4	МОНТАЖ КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 В ГОФРОТРУБЕ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ ПО ОПОРАМ	КМ	0,03	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,5	0,375
13.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,04	0,0312
13.3	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00011	0,000003
13.4	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,03	0,0009
14	КАБЕЛЬ2	КАБЕЛЬ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2	М	30	
15	2	ГОФРОТРУБА	М	30	
16	Е9-3-12-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д-76ММ ВЫСОТОЙ 2,5М /ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ/ 1ШТ/	Т	0,016	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,10544
16.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0024
16.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,00368
16.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,03584
16.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000064
16.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000000
16.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000005
16.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000010
16.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,0312
16.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0,0004	0,000006
16.11	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000016
17	3	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА	Т	0,016	
18	Ц8-3-594-1	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24ВТ	100ШТ	0,22	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	19,36
18.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000693
18.3	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,616
18.4	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	44,88
19	4	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24ВТ	ШТ	22	
20	Ц8-2-369-1	МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24ВТ	ШТ	2	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,15	2,3
20.2	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,02
20.3	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,02
21	5	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНЫЕ LED-24ВТ	ШТ	2	
22	Ц8-3-591-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,322
22.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
22.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
23	6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	
24	Ц8-3-591-5	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,328
24.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
24.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
25	7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	

26	Ц8-3-591-8	МОНТАЖ РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ НАРУЖНЫХ	100ШТ	0,08	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	3,456
26.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,512
26.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0816
26.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	0,000024
26.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДQ 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0088
27	8	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	8	
28	E20-1-1-10	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА ПО ПОТОЛКУ И СТЕНАМ ИЗ ИЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМ. 30X20СМ	100М2	0,41	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	132,98	54,5218
28.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,38	0,1558
28.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,54	0,6314
28.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,57	0,2337
28.5	030027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,00084	0,0003444
28.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,00451
28.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,0001599
28.8	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	3,1078
29	9	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМ. 30X20СМ	М2	41	
30	E20-3-2-2	МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	ШТ	1	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,41	5,41
30.2	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000030	0,000030
30.3	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09	0,09
31	ВЫТЯЖ	ВЫТЯЖКА /УЛИТКА/	ШТ	1	
32	E10-1-10-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ РЕЕК	М3	0,762	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	17,145
32.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,17526
32.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,27432
32.4	030133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,00196596
32.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,005715
32.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,002286
32.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,1049
32.8	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0023622
32.9	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,00229362
33	10	РЕЙКИ 50X40ММ	М3	0,762	
34	E26-1-11-1	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНВАТОЙ, ТОЛЩ. 4СМ	1 М3	4,12	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,8	60,976
34.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,51	2,1012
34.3	031141	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	1,4	5,768
34.4	032538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,002	0,00824
34.5	032541	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,003	0,01236
34.6	033404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,00726	0,0299112
34.7	040853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,000060	0,0002472
34.8	041150	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,24	5,1088
34.9	044449	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,5	2,06
35	E10-1-37-1	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОРТОЧКИ 65X74СМ	100М2	0,00481	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	0,4303507
35.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0095719
35.3	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	0,31746
35.4	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	2,56373

35.5	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0092352
36	11	ФОРТОЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ 65X74СМ	М2	0,481	
37	12	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	1	
38	Е9-4-14-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОСЛОЙНЫХ ВОРОТ	М2	5,65	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,12	23,278
38.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,32	1,808
38.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	1,13
38.4	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,29	1,6385
38.5	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0012	0,00678
38.6	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0037	0,020905
38.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	0,8475
39	13	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ВОРОТА	М2	5,65	
40	Е60-16-2	ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ПОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ /СНАРУЖИ/	100М	0,08	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,24	0,7392
41	Е9-3-13-1	МОНТАЖ КАРКАСА КРОВЛИ ИЗ I_50X4	Т	0,244	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,11	13,69084
41.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,13	0,03172
41.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,04636
41.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,12	0,27328
41.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,003416
41.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000002
41.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000076
41.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0001464
41.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,2196
41.10	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,000073
41.11	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00025132
42	14	I_50X4	Т	0,244	
43	Е58-12-3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ РЕЕК 50X40ММ	100М2	0,24	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,8	4,512
43.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0456
43.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,024
43.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00144
44	15	РЕЙКИ 50X40ММ	М3	0,064	
45	Е12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,24	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	9,2472
45.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,5794
45.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0696
45.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,096
46	16	ПРОФНАСТИЛ, ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	26,4	
47	17	САМОРЕЗЫ	КГ	0,96	
48	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,036	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	5,544
49	Е22-1-21-1	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ Д-25ММ	КМ	0,03	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	5,19
49.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	0,609
49.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0021
49.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0033
49.5	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,0048
50	18	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	30,3	
51	Е1-2-61-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,036	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	3,186

52	Е6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ БЕТОННОГО, ВЫС. 40СМ	100М3	0,00204	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	0,6884592
52.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,0342312
52.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,0007956
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,001326
52.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000037
52.6	035516	РОГОЖА	М2	88,2	0,179928
52.7	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,0004488
52.8	045027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	0,20808
52.9	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,091392
53	Е6-1-1-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ШИРИНОЙ 60СМ, ТОЛЩ. 8СМ	100М3	0,004	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	1,34992
53.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,06712
53.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,00156
53.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0026
53.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000072
53.6	035516	РОГОЖА	М2	88,2	0,3528
53.7	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,00088
53.8	045027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	0,408
53.9	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,1792
54	Е10-1-10-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ ИЗ РЕЕК 50Х40ММ	М3	0,024	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	0,54
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,00552
54.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,00864
54.4	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,000062
54.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00018
54.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,000072
54.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,0348
54.8	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000074
54.9	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000072
55	15	РЕЙКИ 50Х40ММ	М3	0,024	
56	Е12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,012	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	0,46236
56.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,02892
56.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,00348
56.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,0048
57	16	ПРОФНАСТИЛ, ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	1,32	
58	17	САМОРЕЗЫ	КГ	0,05	
59	Е62-29-2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ЗА 2 РАЗА, РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО	100М2	0,06	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,72	1,1232
59.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0006
59.3	031085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,000966
60	Е58-29-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,3	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	39,48
60.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,99	0,297
60.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	0,174
60.4	030032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	40,5
60.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,0024

60.6	032147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,0078
60.7	040111	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,015	0,0045
60.8	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,006
60.9	058114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,012
60.10	061342	РУБЕРОИД	M2	1,58	0,474



"Утверждаю"

Директор Чирчикского государственного педагогического института

О.А. Ортиков

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧГПИ по АДРЕСУ ул. А.ТИМУРА, 104 г.ЧИРЧИК.

Мы, ниже подписавшиеся, члены комиссии, главный инженер Ш.Салаев, заместитель главного бухгалтера - П.Андакулова, и комендант -Р.Тоштамова просмотрев состояние подвального помещения на территории ЧГПИ по адресу ул. А.Тимура, 104 г.Чирчик. пришли к выводу, что при длительной эксплуатации помещения,

В следствии выше изложенного требуется текущий ремонт, для этого нужно выполнить ниже перечисленные работы:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛА И СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	1,235
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	0,2
3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	0,2
4	ШПАТЛЕВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,4
5	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,4
6	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДА	100M2	0,1
7	ШТУКАТУРКА СТЕН ФАСАДА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,2
8	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА ЗА 1 РАЗ	100M2	0,2
9	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	0,2
11	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	100М	0,6
13	МОНТАЖ КАБЕЛЯ, МАРКИ АВВГ, СЕЧ. 2Х2,5ММ2 В ГОФРОТРУБЕ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ ПО ОПОРАМ	КМ	0,03
16	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д-76ММ ВЫСОТОЙ 2,5М /ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ/ /1ШТ/	Т	0,016
18	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24ВТ	100ШТ	0,22
20	МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED-24ВТ	ШТ	2
22	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01
24	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,01
26	МОНТАЖ РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ НАРУЖНЫХ	100ШТ	0,08
28	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА ПО ПОТОЛКУ И СТЕНАМ ИЗ ИЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМ. 30Х20СМ	100M2	0,41
30	МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	ШТ	1
32	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ РЕЕК	М3	0,762
34	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНВАТОЙ, ТОЛЩ. 4СМ	1 М3	4,12
35	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОРТОЧКИ 65Х74СМ	100M2	0,00481
38	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОСЛОЙНЫХ ВОРОТ	М2	5,65

40	ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ОТ ПОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ /СНАРУЖИ/	100М	0,08
41	МОНТАЖ КАРКАСА КРОВЛИ ИЗ /_50X4	Т	0,244
43	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ РЕЕК 50X40ММ	100М2	0,24
45	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,24
48	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,036
49	ПРОКЛАДКА ПОДИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ Д-25ММ	КМ	0,03
51	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,036
52	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ БЕТОННОГО, ВЫС. 40СМ	100М3	0,00204
53	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ШИРИНОЙ 60СМ, ТОЛЩ. 8СМ	100М3	0,004
54	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ ИЗ РЕЕК 50X40ММ	М3	0,024
56	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ТОЛЩ. 0,4ММ	100 М2	0,012
59	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ЗА 2 РАЗА, РАНЕЕ ОКРАШЕННОГО	100М2	0,06
60	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,3

АКТ составлен для составления ПСД

Главный инженер




И. Салаев

Заместитель главного бухгалтера



П. Андакулова

Комендант



Р. Тоштамова



100100, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 16-мавзе, 9-уй, 22-хонадон, ХАТБ «Давр банк» Мирзо-Улужбек филиали
х/р: 2020 8000 2055 1576 4001, СТИР 309 462 788, МФО 01072 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (90) 606-05-30

г. Ташкент



ТВЕРЖДАЮ

Директор

Д.Тогоев

2022 г.

*Свидетельство об аккредитации ҚЛЭ-№000285 от 28.04.2022 г.,
выданное Министерством строительства Республики Узбекистан.*

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №113-01/Э

к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

«Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского
государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области»

Заказчик	Чирчикского государственного педагогического института
Источник финансирования	Собственные средства заказчика
Генпроектировщик	ООО «BOBURBEK QURILISH» (Лицензия АЛ-№000893 от 17.06.2020г.)
Генподрядчик	Определяется на основании конкурсного отбора претендентов, без проведения тендерных торгов
Вид строительство	Текущий ремонт

1. Основание для определения расчетной стоимости.

- 1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
- 1.3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 2022 г.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Расчет заявленной стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 79 995,251 тыс.сум с НДС и без учета прочих затрат заказчика.
- 2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 387,862 чел-час.
- 2.3. Локально-ресурсная ведомость.

2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

3.1. “Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области” домов предусматриваются следующие виды работ:

- очистка поверхности потолков от набега и старой краски;
- отбивка штукатурки внутренних стен;
- улучшенная штукатурка внутренних стен;
- улучшенная водоэмульсионная окраска стен за 2 раза со шпатлевкой за 1 раз;
- окраска стен фасада фасадной краской;
- прокладка кабеля, марки аввг, сеч. 2х2,5мм²;
- монтаж вентиляционного короба по потолку и стенам из оцинкованной стали, разм. 30х20см;
- вентиляционный короб из оцинкованной стали, разм. 30х20см;
- установка алюминиевой форточки 65х74см и др.

4. Согласование документации.

Документация согласована:

4.1. Заказчиком – Проректор Чирчикского государственного педагогического института от 2022г.

4.2. Проектной организации – Директор ООО «BOBURBEK QURILISH» от 2022г.

5. Результаты рассмотрения экспертизы.

5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.

5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь принято по «Каталогу текущих цен 1-го квартала 2022 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 29659,19 сум с учетом нормативных начислений на соцстрах в размере – 12%.

5.3. Транспортные расходы: материалы – 3%, кабельно-проводниковая продукция – 1,5%, оборудование – 2%.

5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации – 19,00%.

5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, в рабочем порядке по замечаниям, отраженным в локальном экспертном заключении внесены изменения и уточнения.

5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объемов работ в текущих ценах в сумме 79 995,251 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика, снижена на сумму 6 813,564 тыс.сум и составила в сумме 73 181,687 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счёт уточнения и корректировки затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных строительных материалов и др.

5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

5.8. Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5.9. Экспертизой сверены объёмы работ с представленным дефектный актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативом ШНК 4.02.00-05.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендации» и ШНК 4.01.16-09.

6. Выводы.

6.1. Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Текущий ремонт подвального помещения на территории Чирчикского государственного педагогического института в г.Чирчик Ташкентской области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью **73 181,687 тыс.сум с НДС** и без учетом прочие затрат заказчика, в том числе; *оборудование – 4 692,000 тыс.сум с НДС.*

6.2. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком.

6.3. Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, с учетом результатов контрольного обмера.

6.4. В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

6.5. Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт



О.Бердиёров

Эксперты по разделам:
Ф.Ахраров, С.Савронов.





Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9745-3662-6a2e-f097-40c3-0479-8488
Ҳужжат яратилган сана: 2022-04-28
Ариза рақами: 505056110

Ҳужжат берилган: "GOLD STEP-EXPERT" MAS'ULIYATI
СПЕЦИАЛАНGAN JAM'IYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309462788

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чеklangан ёки қўшимча масъулиятли жамият "GOLD STEP-EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-04-2022 йил

Гувоҳнома рақами: КҮЭ-00285

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309462788

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 16-MAVZE, 9-UY, 22-XONA

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH



9463

Маълум ҳужжат Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қароридан муҳофизат қилинади. Қўшимча маълумотларни олиш учун лойиҳаларининг электрон ҳужжатининг нуسخаси бўлиб, лойиҳат лойиҳалари томонидан ўлиб-ҳужжатни қабул қилишни бил қилишни ваъдаси берилган. Ҳужжат ҳақиқийлигини tero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини қиритиб олиш мобил телефон экранда QR-кодни сканер қилиш орқали тасдиқлаш мумкин.



**Юридик шахс (тадбиркорлик субъектини) давлат ро'yxaidan o'tkazilganligi to'g'risida
ГУВОҲНОМА**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOLD STEP-EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - taadibkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shaxsi korzataligan hodagi lo'liq nomi)

"GOLD STEP-EXPERT" MChJ
(Yuridik shaxsning cheklangan nomi)

Tashkiliy etish (qayta tashkiliy etish, boshqa ro'yxaidan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2022 1124220

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

So'liq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 309462788

Tashkiliy-huquqiy shaxsi: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Toshkent shahri, Chilonzor, 16 mavze, 9 uy, 22 kvartira,

Guvohnoma: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan berilgan

MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning lo'liq nomi):

