



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:14-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46878

Obyekt nomi «Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

Bosh loyihachi - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

Litsenziya 06.02.2020y/AL-000543-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41852

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 12 iyundagi 376-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyiha topshirig'iga va nuqson dalolatnomasiga muvofiq jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini

qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 2 031 921,602 ming so'm taqdim etilgan.

t/r	Ob'yekt nomi	Qurilish qiymati QQS siz	QQS 15%	Qurilish qiymati QQS bilan
1	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-11	499 532,203	74 929,830	574 462,034
2	Qo'qon shahar A.T.Xo'qandiy107A uy	259 496,670	38 924,500	298 421,170
3	Farg'ona sh. B. Marg'iloniy-24	423 668,745	63 550,312	487 219,056
4	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-21-13	191 897,639	28 784,646	220 682,285
5	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-15	350 233,395	52 535,009	402 768,405
	Jami	1 724 828,652	258 724,298	1 983 552,950

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 724 828,652 ming so'm

QQS 15% - 258 724,298 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 983 552,950 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 33 755,431 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 2 017 308,381 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 14 613,221 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash, trotuarlar,

tashqi yoritish xamda irrigatsiya tizimi qurish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



“MODERN PROJECT SERVICE GROUP”

Маъсулияти чекланган жамияти

Фарғона вилояти, Тошлоқ тумани тошлоқ шаҳарчаси А.Навоий кўчаси 32а-уй р/с:20208000905121043001 «Миллий банк»
Фергана бўлими, МФО: 00493, ОКЭД: 71110, ИНН: 306705217. Тел: (91) 119-27-17 Лиц № 000543

Рабочий проект

**Фарғона вилоятининг Фарғона ва Қўқон шаҳарларининг кўп
хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта
қисмларини жорий таъмирлаш.**

Г.КОКАНД УЛ. А.Т.ХУКАНДИЙ Д107А

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Книга № _____

Структура прямых и прочих затрат

Сводка прямых затрат

Ведомости потребных ресурсов

Локальные ресурсные ведомости

*Заказчик: Ўзбекистон Республикаси Уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги
"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини куриш бўйича инжиниринг
компанияси" ДУК Фарғона вилоят ҳудудий
филиали*

Директор

ГИП



Солиев.Ф

Дехконов Р.

Фергана 2022г.

РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ

Фарғона вилоятининг Фарғона ва Қўқон шаҳарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	275 250
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	106 437 242
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	15 758 475
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	58 548 000
6	Основная заработная плата рабочих строителей	40 311 197
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2015 г, час(2026 час на год)</i>	168,830
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 045 357
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	3 327,409
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	4 837 344
	Итого прямых затрат	226 167 507
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	32 501 422
	Всего прямых затрат	258 668 929
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от по	827 741
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	
	Прочие затраты и расходы заказчика 5%	8 380 975
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	259 496 670
11	Н Д С 15%	38 924 500
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	298 421 170
13	ИТОГО прочие затраты заказчика	8 380 975
14	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС и прочими затратами заказчика	306 802 145

ДИРЕКТОР:

СОЛИЕВ Ф.

ГИП:

ДЕХКОНОВ Р.



СВОДКА ЗАТРАТ

Фаргона виллоятининг Фаргона ва Қўқон шаҳарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.

№	Наименование объекта	Строит.машины и механизмы	Строит.материалы и изделия, сум (с учетом складских и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных 2 %)	Кабельно проводниковая продукция(с учетом складских и транспортных 1,5%)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисле ние соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат	Всего
			1,05	1,0575	1,02	1,015						
ЛИФТ												
1	Г.КОКАНД УЛ. А.Т.ХУКАНДИЙ Д107А	275 250	106 437 242		58 548 000	15 758 475	3 327	40 311 197	4 837 344	226 167 507	32 501 422	258 668 929
	ИТОГО:	275 250	106 437 242	0	58 548 000	15 758 475	3 327	40 311 197	4 837 344	226 167 507	32 501 422	258 668 929
	ИТОГО:	275 250	106 437 242	0	58 548 000	15 758 475	3 327	40 311 197	4 837 344	226 167 507	32 501 422	258 668 929

ДИРЕКТОР

ГИП:

СОЛИЕВ Ф.

ДЕХКОНОВ Р.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Иссык-Куль инженеринг
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИФТЛАР 2022

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА И ОБОРУДОВАНИЯ ПО АДРЕСУ Г.КОКАНД УЛ. А.Т.ХУКАНДИЙ Д107А


ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц41-1-10-3	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТА. УСТРОЙСТВО ВВОДНОЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	ШТ	2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,04	10,08
2	54-1018	ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-11-10УХЛ4	ШТ	2	
3	Ц41-1-4-4	ЗАМЕНА КУПЕ И ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА ПОЛНОСТЬЮ. КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ СВЫШЕ 400 КГ: С ДОРАБОТКОЙ РАМЫ ПОЛА	КАБИНА	2	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92	184
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,65	9,3
3.3	001376	ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,15	2,3
4	483610-2-К	КАБИНА ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО	ШТ	2	
5	Ц41-1-6-2	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ-9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 2, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СТАНЦИЯ	2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,4	132,8
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9	1,8
5.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,6	1,2
6	290220-1196	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА	ШТ	2	
7	Ц41-1-5-1	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ ЛИФТА. ВЕРХНЯЯ БАЛКА, ДВЕРИ И ПОРОГОВ ШАХТЫ ЛИФТА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА, КГ: ДО 500	ДВЕРЬ	18	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,1	559,8
7.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,28	23,04
7.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,15	20,7
8	582211-303	ВЕРХНЯЯ БАЛКА, ЗАМКА, РОЛИКИ, ДВЕРИ И ПОРОГОВ	ШТ	18	
9	Ц41-1-9-1	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. ТЯГОВЫЙ КАНАТ	КАНАТ	2	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,9	55,8
10	С140-46077	КАНАТ 10,5ММ	М	80	
11	С140-46078	КАНАТ 7,8ММ	М	40	
12	Ц41-1-9-3	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	2	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,45	16,9
12.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,45	0,9
13	Ц41-1-9-5	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО КАНАТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ	ШТ	2	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,79	15,58
14	Ц41-1-9-2	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ	ШТ	2	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16	32
15	Ц41-1-36-1	ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ	КАБЕЛЬ	2	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,34	22,68
16	15098-71191	КАБЕЛЬ КПЛ 12Х0,75	1000М	0,105	
17	Ц41-1-30-1	ЗАМЕНА ПРОТИВОВЕСА ПРИ ПОДВЕСКЕ: ТРЕХКАНАТНОЙ	ШТ	2	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23	46
17.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1	2
18	1902-30001-2	ПРОТИВОВЕСЫ ШАХТНЫЕ	ШТ	2	
19	Ц41-4-3-1	БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ "КАБИНА-ПРОТИВОВЕС"	СИСТЕМА	2	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,6	25,2
19.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,55	1,1
19.3	021956	ЗАТРАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРА II КАТЕГОРИИ	ЧЕЛ-Ч	1,8	3,6

20	Ц41-2-1-1	ВЫВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАБИНЫ [ПРОТИВОВЕСА], ДЛИНОЙ 2 М	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	29,1	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,1	584,91
21	Ц41-3-8-1	РЕМОНТ ВЫЗЫВНОГО И ПРИКАЗНОГО АППАРАТОВ. АППАРАТ ВЫЗЫВНОЙ, РАБОТА ЛИФТА: ОДИНОЧНАЯ	АППАРАТ	18	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	137,88
22	589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	18	
23	1517-1820	ШУНТ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ ЛИФТА	ШТ	4	
24	Ц41-1-34-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ	М	189,6	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,54	102,384
25	15092-8038	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х16	1000М	0,1896	
26	Ц41-1-33-2	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПО КАБИНЕ С ДВЕРЯМИ: РАЗДВИЖНЫМИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА, КГ: ДО 400	КАБИНА	2	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,26	12,52
27	С152-487	ПРОВОДА АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,0598	
28	С1545-296	СВЕТИЛЬНИК ЛИФТОВЫЙ	ШТ	8	
РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
29	Е15-4-2-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,9	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,21	9,189
29.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,009
29.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,018
29.4	030652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,0153
29.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,009
30	Е15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,16	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	8,2192
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0032
30.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0176
30.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,004
30.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,001856
30.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0496
31	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,08	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	5,6848
31.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0008
31.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0024
31.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001968
31.5	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,216
31.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,024
32	Е7-1-39-1	ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕКРЫТИЯ ШАХТЫ	100П.М	0,8	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74	59,2
32.2	009219	ВОДА	М3	0,03	0,024
32.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,26	0,208
33	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ : С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	62,4
34	Е13-8-12-1	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ВНУТРИ АППАРАТОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 М	100М2	3	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,41	184,23
34.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,28	6,84
34.3	049417	КОМПЛЕКТ ЛЕСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НА ХОМУТАХ (100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ) БЕЗ ЩИТОВ НАСТИЛА	КОМПЛ	0,07	0,21
34.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	40,5	121,5
35	Е69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,01566	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	3,3562512
РАЗДЕЛ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ					
36	У1-14-1-1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ, М/С: 1	1ЛИФТ	2	
36.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	320	640
37	У1-14-1-3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-14-1-1	ОСТАН	-1	

37.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	10	-10
38	Ц41-5-1-1	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ	ЛИФТ	2	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,893	27,786
38.2	021700	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	ЧЕЛ-Ч	18,524	37,048
38.3	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	13,893	27,786
39	Ц41-5-6-4	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ШАХТЫ	ОСТАНОВ	4	
39.1	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	1,72	6,88
40	Ц41-1-7-1	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СИСТЕМА	2	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	322
40.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,1	2,2
40.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,4	10,8
40.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,87	1,74
40.5	002186	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	3,76	7,52
41	1ПРОВО-2,5	ПРОВОДА ММ2:2,5	М	700	
42	1ПРОВО-0,75	ПРОВОДА ММ2:0,75	М	150	
43	1ЗПЧАСТ-УПР	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	К-Т	1	
44	1ОГРСКОР-1	ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ	ШТ	1	
45	1НАТУСТР-1	НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1	
46	1601-2215	АППАРАТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ И ПРОЧИИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ/КАБЕЛ И.Т.П/	КОМПЛ	2	
47	Ц41-3-37-1 ШНК.ДОП.5	РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА И ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЫ: РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА	ШТ	2	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,748	1,496

Составил: _____



“Утверждаю”

Начальник управления жилищно-
коммунального обслуживания
Ферганской области

А.Мадаминов

Дефектный акт

На текущих ремонт шахты лифта и оборудования по адресу:

город Куканд улица А.Т.Хукандий дом № 107/А.

№	Наименование работ	Ед.изм.	количество
	Специальные работы		
1	Замена вводного устройства ВУ-1	шт.	2
2	Замена кабины (каркаса,купе,привода, балки) полностью	шт.	2
3	Замена станции управления лифта тип ШУЛМ	шт.	2
4	Замена дверного замка и ролика	шт.	36
5	Замена тягового каната диам. 10,5	шт.	2
6	Замена ограничителя скорости с натяжным устройством	шт.	2
7	Замена каната ограничителя скорости диам. 7,8	шт.	2
8	Замена подвесного кабеля КПП 12х0,75	п.м	105
9	Замена противовеса	шт.	2
10	Балансировка системы кабина – противовес	Система	2
11	Выверко,очистка и промывка направляющих кабины и противовеса (24,3в/п+1,3прямок+3,5верхний этаж)х2=58,2	м.	58,2
12	Замена кнопок вызова	шт.	18
13	Замена шунтов точной остановки в шахте лифта	шт.	4
14	Замена пост вызывной (кабинного)	кг.	
15	Замена силовой электропроводки шахты и машинного помещения	м.	189,6
16	Замена электропроводки освещения МП и шахты	м.	59,8
17	Замена этажника	шт	18
18	Замена светильников в машинном помещении и в шахте	шт.	8
	Общестроительные работы		
19	Окраска стен машинного помещения	М.кв	72
20	Окраска потолка машинного помещения	М.кв	18
21	Окраска пола машинного помещения	М.кв	16
22	Окраска металлоконструкций машинного помещения	М.кв	8
23	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты	м	80
24	Очистка поверхности шахты	М.кв	300
	Пусконаладочные работы		

25	Пусконаладочные работы лифта	лифт	2
26	Техническое освидетельствование пасс. Лифта	лифт	2
27	Обследование металлоконструкций шахты	остов	4
28	Обследование технического состояния строительных конструкций	МЗ	204
29	Замена блока лифтового терминала лифтовой диспетчерской связи системы "энергия"	Шт	2
30	Установка переговорных устройств ЛДСС на кабине и МП	Шт	2
31	Монтаж проводки ЛДСС по машинному помещению	М	5
32	Подключение и проверка ЛДСС	Лифт	2

Дефектный акт составил:

Начальник жилищно-коммунального
обслуживания город Коканд

МФЙ

БСК/ ШИРКАТ

М. Ахмедов

Н. Султанходжаев

Мустақиллик



Азизов Х.

Башиқарув ташкилати "М.З.М."

