



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:14-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46878**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

**Litsenziya** 06.02.2020y/AL-000543-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 41852

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 12 iyundagi 376-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyiha topshirig'iga va nuqson dalolatnomasiga muvofiq jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini

qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 2 031 921,602 ming so'm taqdim etilgan.

t/r	Ob'yekt nomi	Qurilish qiymati QQS siz	QQS 15%	Qurilish qiymati QQS bilan
1	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-11	499 532,203	74 929,830	574 462,034
2	Qo'qon shaxar A.T.Xo'qandiy107A uy	259 496,670	38 924,500	298 421,170
3	Farg'ona sh. B. Marg'iloniy-24	423 668,745	63 550,312	487 219,056
4	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-21-13	191 897,639	28 784,646	220 682,285
5	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-15	350 233,395	52 535,009	402 768,405
	<b>Jami</b>	<b>1 724 828,652</b>	<b>258 724,298</b>	<b>1 983 552,950</b>

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 724 828,652 ming so'm

QQS 15% - 258 724,298 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 983 552,950 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 33 755,431 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 2 017 308,381 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 14 613,221 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash, trotuarlar,

tashqi yoritish xamda irrigatsiya tizimi qurish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



# “MODERN PROJECT SERVICE GROUP”

Маъсулияти чекланган жамияти

Фарғона вилояти, Тошлоқ тумани тошлоқ шаҳарчаси А.Навоий кўчаси 32а-уй р/с:20208000905121043001 «Миллий банк»  
Ферғана бўлими, МФО: 00493, ОКЭД: 71110, ИНН: 306705217. Тел: (91) 119-27-17 Лиц № 000543

## Рабочий проект

**Фарғона вилоятининг Фарғона ва Қўқон шаҳарларининг кўп  
хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта  
қисмларини жорий таъмирлаш.**

**Г.ФЕРГАНА УЛ. АЛ.ФАРГОНИЙ 21/13**

**ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Книга № \_\_\_\_\_**

**Структура прямых и прочих затрат**

**Сводка прямых затрат**

**Ведомости потребных ресурсов**

**Локальные ресурсные ведомости**

*Заказчик: Ўзбекистон Республикаси Уй-  
жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги  
"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти  
объектларини куриш бўйича инжиниринг  
компанияси" ДУК Фарғона вилоят худудий  
филиали*

**Директор**

**Солиев.Ф**

**ГИП**

**Дехконов Р.**



Ферғана 2022г.



## РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ

**Фаргона вилоятининг Фаргона ва Қўқон шаҳарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	<b>265 778</b>
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	<b>65 356 163</b>
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочная продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	<b>67 818 270</b>
6	Основная заработная плата рабочих строителей	<b>33 743 868</b>
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2015 г, час(2026 час на год )</i>	<i>168,830</i>
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	<i>2 045 357</i>
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	<i>12 114,89</i>
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	<i>2 785,322</i>
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	<b>4 049 264</b>
	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>171 233 343</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	<b>20 052 183</b>
	<b>Всего прямых затрат</b>	<b>191 285 526</b>
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от по	<b>612 114</b>
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	
	<b>Прочие затраты и расходы заказчика 5%</b>	<b>5 170 754</b>
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>191 897 639</b>
11	<b>Н Д С 15%</b>	<b>28 784 646</b>
12	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС</b>	<b>220 682 285</b>
13	<b>ИТОГО прочие затраты заказчика</b>	<b>5 170 754</b>
14	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>225 853 039</b>

ДИРЕКТОР:

СОЛИЕВ Ф.

ГИП:

ДЕХКОНОВ Р.





**СВОДКА ЗАТРАТ**

**Фаргона виллотининг Фаргона ва Кўқон шахарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини усқуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.**

№	Наименование объекта	Строит. машинны и механизмы	Строит. матер-иалы и изделия, сум (с учетом складских и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных 2 %)	Кабельно проводниковая продукция (с учетом складских и транспортных 1,5%)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисле ние соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат	Всего
		1,05	1,0575	1,02	1,015							
4	Г.ФЕРГАНА УЛ. АЛ.ФАРТОНИЙ 21-13	265 778	65 356 163	67 818 270		2 785	33 743 868	4 049 264	171 233 343	20 052 183	191 285 526	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>265 778</b>	<b>65 356 163</b>	<b>67 818 270</b>	<b>0</b>	<b>2 785</b>	<b>33 743 868</b>	<b>4 049 264</b>	<b>171 233 343</b>	<b>20 052 183</b>	<b>191 285 526</b>	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>265 778</b>	<b>65 356 163</b>	<b>67 818 270</b>	<b>0</b>	<b>2 785</b>	<b>33 743 868</b>	<b>4 049 264</b>	<b>171 233 343</b>	<b>20 052 183</b>	<b>191 285 526</b>	


**ЛИФТ**

ДИРЕКТОР

ГИП:

СОЛИБЕВ Ф.

ДЕХКОНОВ Р.





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Иссыклик инжиниринг

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИФТЛАР 2022

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА И ОБОРУДОВАНИЙ ПО АДРЕСУ Г.ФЕРГАНА УЛ. АЛ.ФАРГОНИЙ 21-13

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Ц41-1-10-11	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТА. КОНТАКТОР ИЛИ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ СТАНЦИИ (ШКАФА) УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 2, ПАРНАЯ РАБОТА	КОНТАКТОР	12	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,86	70,32
2	1504-5025	КОНТАКТОР	ШТ	12	
3	1503-5001	ТРАНСФОРМАТОР 110V	ШТ	3	
4	1503-5002	ТРАНСФОРМАТОР 24V	ШТ	3	
5	Ц41-1-10-3	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТА. УСТРОЙСТВО ВВОДНОЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	ШТ	3	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,04	15,12
6	54-1018	ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-11-10УХЛ4	ШТ	3	
7	Ц41-3-13-1	РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ	1 ТОРМОЗ	3	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,33	99,99
8	1-КАТУШ-1	ТОРМОЗНАЯ КАТУШКА	ШТ	3	
9	Ц41-3-19-3 ШНК.ДОП.5	СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕВИЗИЯ ТОРМОЗНОЙ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА: ОСМОТР, ЧИСТКА И РЕГУЛИРОВКА С ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКОЙ ТОРМОЗНОЙ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА	ЭЛ.МАГН.	3	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,882	2,646
10	Ц41-3-10-1	РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА	РЕДУКТОР	3	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,98	107,94
11	Ц41-3-8-1	РЕМОНТ ВЫЗЫВНОГО И ПРИКАЗНОГО АППАРАТОВ. АППАРАТ ВЫЗЫВНОЙ, РАБОТА ЛИФТА: ОДИНОЧНАЯ	АППАРАТ	21	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	160,86
12	589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	21	
13	Ц41-3-1-1	РЕМОНТ ЗАМКА АВТОМАТИЧЕСКОГО	ЗАМОК	21	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,95	103,95
14	1-ЗАМАВТ-1	ЗАМКИ	КТ	21	
15	1-РОЛИК-1	РОЛИКИ	ШТ	56	
16	1517-1820	ШУНТ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ ЛИФТА	ШТ	12	
17	Ц41-1-8-3	ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭТАЖНОГО	ПЕРЕКЛЮЧ АТЕЛЬ	28	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	124,04
18	1-ЭТАЖПЕРЕК-1	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	28	
19	Ц41-1-6-1	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ-9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СТАНЦИЯ	4	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,8	259,2
19.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9	3,6
19.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,6	2,4
20	290220-1196	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА	ШТ	4	
<b>РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
21	Е15-4-2-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,32	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,21	13,4772
21.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0132
21.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0264



21.4	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,02244
21.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0132
<b>22</b>	<b>E15-4-25-3</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,24</b>	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	12,3288
22.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0048
22.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0264
22.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,006
22.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,002784
22.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0744
<b>23</b>	<b>E15-4-30-4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100M2</b>	<b>0,16</b>	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	11,3696
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0016
23.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0048
23.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,003936
23.5	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,432
23.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,048
<b>24</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ : С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,5</b>	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	52
<b>25</b>	<b>E13-8-12-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ВНУТРИ АППАРАТОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 М</b>	<b>100M2</b>	<b>3</b>	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,41	184,23
25.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,28	6,84
25.3	049417	КОМПЛЕКТ ЛЕСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НА ХОМУТАХ (100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ) БЕЗ ШИТОВ НАСТИЛА	КОМПЛ	0,07	0,21
25.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	40,5	121,5
<b>26</b>	<b>E69-9-1</b>	<b>ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА</b>	<b>100Т</b>	<b>0,01566</b>	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	3,3562512
<b>РАЗДЕЛ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>27</b>	<b>У1-14-1-1</b>	<b>ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ, М/С: 1</b>	<b>ЛИФТ</b>	<b>3</b>	
27.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	320	960
<b>28</b>	<b>У1-14-1-3</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-14-1-1</b>	<b>ОСТАН</b>	<b>-3</b>	
28.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	10	-30
<b>29</b>	<b>Ц41-5-1-1</b>	<b>ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ</b>	<b>ЛИФТ</b>	<b>3</b>	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,893	41,679
29.2	021700	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	ЧЕЛ-Ч	18,524	55,572
29.3	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	13,893	41,679
<b>30</b>	<b>Ц41-5-6-4</b>	<b>ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ШАХТЫ</b>	<b>ОСТАНОВ</b>	<b>6</b>	
30.1	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	1,72	10,32
<b>31</b>	<b>Ц41-1-7-1</b>	<b>ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА</b>	<b>СИСТЕМА</b>	<b>3</b>	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	483
31.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,1	3,3
31.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,4	16,2
31.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,87	2,61
31.5	002186	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	3,76	11,28
<b>32</b>	<b>1ПРОВО-2,5</b>	<b>ПРОВОДА ММ2:2,5</b>	<b>М</b>	<b>1050</b>	
<b>33</b>	<b>1ПРОВО-0,75</b>	<b>ПРОВОДА ММ2:0,75</b>	<b>М</b>	<b>225</b>	
<b>34</b>	<b>13ПЧАСТ-УПР</b>	<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>К-Т</b>	<b>3</b>	
<b>35</b>	<b>1ОГРСКОР-1</b>	<b>ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
<b>36</b>	<b>1НАТУСТР-1</b>	<b>НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	<b>ШТ</b>	<b>1</b>	
<b>37</b>	<b>1601-2215</b>	<b>АППАРАТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ И ПРОЧИИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ/КАБЕЛ И Т.П/</b>	<b>КОМПЛ</b>	<b>3</b>	
<b>38</b>	<b>Ц41-3-37-1 ШНК.ДОП.5</b>	<b>РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА И ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЫ: РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА</b>	<b>ШТ</b>	<b>3</b>	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,748	2,244



“Уверждаю”

Начальник управления жилищно-коммунального обслуживания Ферганской области

А.Мадаминов

**Дефектный акт**

На текущих ремонт шахты лифта и оборудования по адресу:

город Фергана улица Ал Фаргоний дом № 21/13.

№	Наименование работ	Ед.изм.	количество
<b>Специальные работы</b>			
1	Контактор	шт.	12
2	Трансформатор 110V.	шт.	3
3	Трансформатор 24V.	шт.	3
4	Замена вводного устройства ВУ-1	шт.	3
5	Тормозная катушка	шт.	3
6	Регулировка тормоза	шт.	3
8	Ремонт редуктора и электродвигатель	шт.	3
9	Замена кнопок вызова	шт	21
10	Замена дверного замка	шт.	21
	Замена дверного ролика		56
15	Замена шунтов точной остановки в шахте лифта	шт.	12
16	Замена пост вызывной (кабинного)	шт.	4
17	Замена этажника	шт.	28
<b>Общестроительные работы</b>			
19	Окраска стен машинного помещения	М.кв	108
20	Окраска потолка машинного помещения	М.кв	24
21	Окраска пола машинного помещения	М.кв	24
22	Окраска металлоконструкций машинного помещения	М.кв	16
24	Очистка поверхности шахты	М.кв	348
<b>Пусконаладочные работы</b>			
25	Пусконаладочные работы лифта	лифт	3
26	Техническое освидетельствование пасс. Лифта	лифт	3
27	Обследование металлоконструкций шахты	остов	3
28	Обследование технического состояния строительных конструкций	МЗ	245
29	Замена блока лифтового терминала лифтовой диспетчерской связи системы “энергия”	Шт	3
30	Установка переговорных устройств ЛДСС на кабине и МП	Шт	3
31	Монтаж проводки ЛДСС по машинному	М	8

	помещения		
32	Подключение и проверка ЛДСС	Лифт	3

Дефектный акт составил:

Начальник жилищно-коммунального  
обслуживания город Фергана

МФЙ

БСК/ ШИРКАТ



*[Handwritten signature]*

*A. Muminov*

*[Handwritten signature]*

*U. Nizamova*