

“Buxoroenergomarkaz” AJ

“Tasdiqlayman”

Bosh muxandis

N.N. Amrullayev

02.2022yil

Buxoro sh.

NUQSON DALOLATNOMA

Biz quyida imzo chekuvchilar qozonxona sexi boshlig'i J. Sarikov, ICHTB boshlig'i U. Narzullayev, ICHTB texnolog'i V.N. Suvorkina ishtirokidagi komissiya ushbu dalolatnomani shu haqida tuzdikki, korxonada tasarrufidagi o'tmetka 7.20 reparatormiy hududidagi yordamchi uskuna miqdori: 4 dona - 36 m² bo'lgan yopiq plita uzoq yillar mobaynida eksploatatsiya qilinganligi tufayli qayta ishlatishga yaroqiz holga kelib qolganligi aniqlandi.

Ekspertlar yakuniy xulosasiga ko'ra, loyiha asosida plitani metallokonstruksiya ga almashtirish uchun quyidagi materiallarni tayyorlash va montaj qilish kerakligi aniqlandi:

- Jult Ø24shvellerdan tayyorlangan ustun - 6 dona - 0.780 tn - 32.4 m
- Progon Ø24dvuxtavor - 25.60 m - 0.7 tn
- Progon bilan ustun orasidagi raskos Ø10shveller - 2.8 m - 0.024 tn
- Zinapoyani demontaj qilish - L-4m, B-0.65m, - 1 dona - 0.25 tn
- Separatormiydagi Ø100drenaj quvurini demontaj qilish - 12 m
- Ø100nutqichni demontaj qilish - 4 dona
- Plitadan styajkani ajratish qalinligi t-100mm - 27m²
- Temir-beton plitani perfarator yordamida bo'laklarga bo'lish - 3 dona plita - 27m²
- Progon metallokonstruksiyasini Ø33dvuxtavrdan tayyorlash - 12m - 0.51 tn
- Progon metallokonstruksiyasini Ø22.24dvuxtavrdan tayyorlash - 36m - 0.985 tn
- Progon metallokonstruksiyasini Ø14dvuxtavr va Ø14.12shvellerdan tayyorlash - 30m - 0.41 tn
- Maydonning yuzasini temir t-8mm listdan montaj qilish yoki tayyor maydon koyka - 30m² - 1.885 tn
- Hamma ishlar el.lebedka ch/n - 5 tn bilan islanadi

Ushbu dalolatnoma shu haqida tuzildi:

Qozonxona sexi boshlig'i :

ICHTB boshlig'i:

ICHTB texnolog'i:

Sarikov J.

Narzullayev U.

Suvorkina V.N.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Бухороэнергомарказ” АЖ

Директори

А.Т.Караев

2022 й.



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

**“БУХОРОЭНЕРГОМАРКАЗ” АЖ ҚОЗОНХОНАСИ БУҒ ҚОЗОНЛАРИ
БИНОСИ “ОТМЕТКА 7.2” БЕТОН ПЛИТАЛАРИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ҚИЛИШ**



Бухоро 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	“Бухорозенергомарказ” АЖ
2	Лойиҳани ташкил этиш	ИЧТБ бўлими
3	Объект жойлашган манзил	Бухоро шаҳар Алпомиш кўчаси 5
4	Иш бошланиши ва тугаши	2022 йил май-июнь
5	Молиялаштириш манбаи	Корхонанинг ўз маблағлари
6	Бажарувчи	Савдо натижаларига асосан
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномаси, ишларни бажариш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шу турдаги олдин қилинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар. 2. Шу соҳада етарли иш стажы. 3. Ишларни бажариш муддатларини қисқартириш бажариладиган ишларнинг сифатига таъсир этмаслиги керак. 4. Бажариладиган ишларга берилладиган кафолат муддати. 5. Ишни ўз вақтида бажариш учун зарурий моддий техник базаси мавжудлиги. 6. Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси ишларни бажариш учун етарли даражада бўлиши
9	Тўлов шarti	Тўловлар Форма-2, қабул қилиш далолатномаси ва электрон ҳисоб-варақ асосида амалга оширилади.