

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Дарғом ирригация тизими
бошқармаси

К.С.Очилов



2022 йил

М.У

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизмат номи	Самарканд шаҳар Эски анхор кўрғони 1- уйда жойлашаган Дарғом ирригация тизими бошқармасига қарашли “Хоччорук” канали қуйи қисмидан ПК 80+00 дан ПК130+00 гача қисми жами ишчи лойиҳага 5.0 км узунликдаги арикни механизм ёрдамида тозалаш ишлари
2	Буюртмачи	Дарғом ирригация тизими бошқармаси
3	Объект жойлашган манзил	Самарканд вилояти Тойлок тумани
4	Қатнашувчилар учун талаблар	Талабгор корхона ишчиларининг меҳнат муҳофазаси, техника хавфсизлиги қоидаларига ва ёнгин хавфсизлик қоидаларига риоя этиши учун шахсан ўзи жавобгардир. Буюртмачи талабгор ишчиларининг меҳнат муҳофазаси қоидаларига амал қилмаслиги учун жавобгар эмас. Бажарилган ишларга камида 3 йил кафолат берилиши керак. Ишни бошлашда олдиндан шартнома суммасининг 30% миқдориди тўлов тулаб берилади, ишлар тугатилгач шартнома суммасининг 70% тўлаб берилади. Талабгор ташкилотнинг иш тажрибаси камида 3 йил бўлиши керак. Корхона солиқ органлари олдида қарздорлиги бўлмаслиги керак. Банкрот ҳолатида бўлмаслиги керак. ДСИ кўмитаси томонидан тасдиқланган шубхали корхоналар рўйхатида бўлмаслиги керак. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 50 % миқдориди бажарувчининг пул маблағлари мавжудлиги. Охириги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, Моддий техник базаси ҳақида маълумот. Фойдаланиш учун стреласи камида 16 ёки 18 мертлик булган 2 дона эксковатор балансида мавжуд булиши, чиқарилган тупрок ёки лойқани ташиш учун камида 3 дана узи ағдаргичли автомобил камида 10 тнналик булиши , текислаш учун булдозер балансида булиши, Эксковатор машинистнинг иш стажи камида 5 йил булиши , Ишлаб чиқариш бўлими ва иш сифатини назорат қилувчи бўлимларида камида 10 та олий маълумотли курувчи мутахассислармавжудлиги бошқарувчисининг маълумоти олий булиши лозимлиги талаб этилади
5	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, лицензия, ишларни сифати учун кафолат хати, иш тажрибаси тўғрисида маълумотнома, ушбу ишни олдин ҳам бажарганлиги тўғрисида тузилган шартномасидан нусха. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мутахассислигига эга бўлиши. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги. Корхонанинг гувоҳнома, лицензия, сертификатлари мавжудлиги. Ходимларнинг онлайн меҳнат дафтрасаларидан кўчирма
6	Бажарилган ишлар учун ҳисоб-китоби	Бажариладиган ишнинг қиймати ҚҚС билан бирга 144465000 сўм. Ишни бошлашда олдиндан шартнома суммасининг 30% миқдориди тўлов тўлаб берилади, ишлар тугатилгач шартнома суммасининг 70% тўлаб берилади.
7	Бажарилган ишларни қабул қилиш тартиби	Бажарилган ишлар қабул қилишда Дарғом ирригация тизими бошқармаси ишчи мутахассислари иштирокида комиссия тузилади ва комиссия иштирокида ишлар қабул қилинади.
8	Ишларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан 30 кун муддатда
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан.
10	Алоқа учун	Бошқарма бошлиғи К.С.Очилов +99897-8944565,

Бош бухгалтер

К.С.Туранов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:30-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49244

Obyekt nomi ««Darg'om» irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Xochcharuk» kanalini mexanizm yordamida tozalash.» ishchi loyiha bo'yicha.»

Buyurtmachi - «Darg'om» irrigatsiya tizimi boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Zarafshonloyiha " x-k.

Litsenziya AL-000781 03. 06. 2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash.

Murojaat raqami: № 47057

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2022 yil 243-sonli qarori.

1.2. «Darg'om» irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. «Darg'om» irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo'ylama va ko'ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Loyiha maqsadi:

Tayloq va Samarqand tumanlariga suv beruvchi "Xochcharuk" kanalini PK 80+00 dan PK 130+00 gacha qismini loyqa va chukindilardan mexanizm yordamida tozalash va vegetatsiya mavsumida 2800 gektar ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoli-sharqiy qismida 12-14 km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanallar ma'muriy jihatdan Tayloq va Samarqand tumanlari hududida joylashgan va Darg'om irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0.005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.004 yo'nalgan.

Darg'om irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Tayloq tumani xududidan o'tuvchi Xochcharuk kanali 1976 yilda qurilgan. Kanalning umumiy uzunligi 13,9 km bo'lib, maksimal suv o'tkazish qobiliyati 3,0 m³/sek ni tashkil qiladi. Kanal Tayloq tumani xuxudining 1000 gektar, Samarqand tumani xududining esa 1800 gektar yer maydonlarini suv bilan taminlaydi.

"Xochcharuk" kanali PK 80+00 dan PK 130+00 gacha qismida suv o'tkazish muammosi yildan yilga qiyinlashmoqda. Uzoq yillik vegetatsiya davrida kanalga loyqa bosib, xar-xil begona o't, daraxtlar o'sib, qamish bosib kanal o'zanini to'lib qolib, talab etilgan suv sarfi miqdorini o'tkazish imkoniyatini bermayapti.

Yuqoridagi xolatni oldini olish maqsadida qisqa muddat ichida loyixa-smeta xujjatlari tayyorlanishi va kanallarni ushbu uchastkalarida:

- "Xochchoruk" kanali quyi qismidan PK 80+00 dan PK 130+00 gacha qismi jami ishchi loyihaga 5.0 km uzunlikdagi ariqni tozalash ishlari kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yo'llarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari -4565.0 m³, 0.65 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal tozalash -13990,2m³; jumladan otvalni 2km transportirovka qilish - 6248 m³; buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -2322,7m³; qul kuchida tozalash ishlari -52.0m³ ishlari belgilangan.

Qurilish muddati -2.2 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tan narxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida"ga, 05.12.2004 yildagi 226 -sonli qarori "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida"ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "O'z. R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati Hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli" xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020- yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 sum yetib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 164662,783 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 20197,783 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 144 465,00 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - ;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 5 372,132 ming sum

Mashina va mexanizmlar -100 648,541 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 19 200,344 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -400,707 ming sum;

QQS 15 % - 18 843,3 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -5 535,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "«Darg'om» irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Xochcharuk» kanalini mexanizm yordamida tozalash.» ishchi loyiha bo'yicha." ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich