

73.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор НУУз
Ёдгаров В.



2022 год

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обновление пожарной сигнализации в 4-х зданиях
Мест проживания студентов № 3,12,14,16
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<u>№</u>	<u>Наименования услуг (работ)</u>	<u>Технические параметры</u>	<u>Количество</u>	<u>ЦЕНА Стартовая (придельная)</u>
1	Обновление пожарной сигнализации в 4-х зданиях проживания студентов Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.	Согласно дефектных актов «Обновление пожарной сигнализации в 4-х зданиях мест проживания студентов Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. (прилагается)	<u>В 4-х зданиях МПС (общежития)</u>	<u>215143,0 тыс.сум с НДС</u>
ИТОГО:				<u>215143,0 тыс.сум с НДС</u>

Другие требования к Участникам.

К участию допускаются организации, с подтвержденным опытом работы не менее 6 месяцев.

Размер предоплаты 30 %

Оплата за работы производится после заключения Заказа с 30 % авансированием, от суммы Заказа.

Оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных справки счёт фактуры, актов выполненных работ. К акту должны быть приложены исполнительные документы.

Параметры соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.п.)

Все материалы, которые будут использованы при работах, должны быть сертифицированы и иметь соответствующий документ, подтверждающий их качество.

Особые условия

Гарантийный срок на товары и используемые материалы составляет 1 (один) год.

Все цены указаны в валюте Республики Узбекистан (Сум) и не будут изменяться в течение действия Договора.

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1. Необходимые услуги – обновление пожарной сигнализации объектов зданий Мест проживания студентов № 3, 12, 14, 16 по адресу Вуз городок Алмазарский района, г.Ташкента
- 1.2. Категория сложности работ – согласно утвержденным нормам МЧС РУз
- 1.3. На основании Нормативных документов разработана сметная документация для каждому зданию. Разработка Сметной документация на основании дефектных актов пожарной сигнализации вышеотмеченных объектов в количестве 4 ед.

Раздел 2. Правила сдачи, приемки и расчетов

- 2.1. Порядок сдачи и приемки работ объектов «Обновление пожарной сигнализации зданий Мест проживания студентов № № 3, 12, 14, 16 по адресу Вуз городок, Алмазарский район, г.Ташкента
- 2.1.1. Срок выполнения работ- 40 календарных дней с момента оформления договора между заказчиком и победителем отбора и оплаты последнему суммы авансовых платежей.
- 2.1.2. Приёмка выполненных работ производится Алмазарским районным или Ташкентским городским отделением МЧС согласно установленных требований по предъявлению «Заказчик»ом и «Исполнител»ем необходимых документов зданий МПС университета
- 2.1.3. Оплата за выполненные работы (70%-после предоплаты) производится после оформления документов согласно п.2.1.2.
- 2.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов – «Исполнитель» обязан передать заказчику весь комплект установленных документации вышесказанных объектов в 3-х экземплярах в печатном издании, и отдельно на электронном носителе. Документация должна быть предоставлена на узбекском или русском языках, в бумажном печатном виде и на электронном носителе.



«Утверждаю»
Проректор НУУз
В. Едгаров

« » 2021 год

Дефектный акт

Комиссия Национального университета Узбекистана в составе Главного инженера Р.Ниматова, Главного энергетика Б.Рустамова, Нач отдела ГЗ и ОТ Б.Мавланова, Инструктора по ПБ А.Ходжаева, Директора Дирекции Мест проживания студентов МПС(общежития) Н.Супиева составили настоящий дефектный акт для Монтажа и демонтажа существующего нерабочей Пожарной сигнализации и звукового оповещения о пожаре в МПС(общежитие) № 3 НУ Уз.

Монтаж

1. Прибор	Алтай-32	1 шт
2. Аккумулятор	12 В/ 7 Ah	1 шт
3. СУЗ		11 шт
4. ИПР		11 шт
5. Дымовой извещатель	“ ИП-212-01 “	300 шт
6. Тепловой	“ ИП -106 “	18 шт
7. Провод	ТРБН 2*0,5	2.500 метр
8. Кабел	КСВПВ 4*2*0,52	500 метр
9. КС-10		5 шт
10. Короб	40*25	60 метр
11. Короб	25*16	500 метр
12. Метизы		5 кг
13.Усилитель	КОМА	1 шт.
14. Колонки	КОМА Звт	10 шт.

Демонтаж

1. Приборы	Гамма 20	1 шт
2. Приборы	Гамма 10	1 шт
3. Датчик	ДПД	30 шт
4. ИП	103	260 шт
5. ИПР		10 шт
6. Провод	ТРБН 2*0,5	2 500 метр
7. Кабель	ТПП	50 метр

Главный инженер
Главный энергетик
Нач отдела ГЗ и ОТ
Инструктор по ПБ
Директор Дирекции МПС(общежития)

Р. Ниматов
Б. Рустамов
Б. Мавланов
А. Ходжаев
Н. Супиев



Дефектный акт

Комиссия Национального университета Узбекистана в составе Главного инженера Р.Ниматова, Главного энергетика Б.Рустамова, Нач отдела ГЗ и ОТ Б.Мавланова, Инструктора по ПБ А.Ходжаева, Директора Дирекции Мест проживания студентов МПС(общезития) Н.Супиева составили настоящий дефектный акт для Монтажа новой с демонтажом существующей нерабочей Пожарной сигнализации и звукового оповещения о пожаре в МПС (общезитие) № 12 НУ Уз.

Монтаж

1. Прибор	Алтай-32	2 шт
2. Аккумулятор	12 В/ 7 Ah	2 шт
3. СУЗ		11 шт
4. ИПР		11 шт
5. Дымовой извещатель	“ ИП-212-01 “	410 шт
6. Тепловой	“ ИП -106 “	20 шт
7. Провод	ТРБН 2*0,5	3.000 метр
8. Кабель	КСВПВ 4*2*0,52	600 метр
9. КС-10		5 шт
10. Короб	40*25	80 метр
11. Короб	25*16	500 метр
12. Метизы		5 кг
13.Усилитель	КОМА	1 шт.
14. Колонки	КОМА 3вт	10 шт.

Демонтаж

1.Датчик	ДПД	30 шт
2.ИП	103	400 шт
3.Провод	ТРБН 2*0,5	2 500 метр

Главный инженер
Главный энергетик
Нач отдела ГЗ и ОТ
Инструктор по ПБ
Директор Дирекции МПС(общезития)

Р. Ниматов
Б. Рустамов
Б. Мавланов
А. Ходжаев
Н. Супиев

«Утверждаю»
 Проректор НУУз
 В.Едгаров

 2021 год

Дефектный акт

Комиссия Национального университета Узбекистана в составе Главного инженера Р.Ниматова, Главного энергетика Б.Рустамова, Нач отдела ГЗ и ОТ Б.Мавланова, Инструктора по ПБ А.Ходжаева, Директора Дирекции Мест проживания студентов МПС(общежития) Н.Супиева составили настоящий дефектный акт для Монтажа новой с демонтажом существующей нерабочей Пожарной сигнализации и звукового оповещения о пожаре в МПС (общежитие) № 14 НУ Уз.


Монтаж

1. Прибор	Алтай-32	1 шт
2. Аккумулятор	12 В/ 7 Ah	1 шт
3. СУЗ		11 шт
4. ИПР		11 шт
5. Дымовой извещатель	“ ИП-212-01 “	300 шт
6. Тепловой	“ ИП -106 “	18 шт
7. Провод	ТРБН 2*0,5	2.500 метр
8. Кабель	КСВПВ 4*2*0,52	500 метр
9. КС-10		5 шт
10. Короб	40*25	60 метр
11. Короб	25*16	500 метр
12. Метизы		5 кг
13.Усилитель	КОМА	1 шт.
14. Колонки	КОМА 3вт	10 шт.

Демонтаж

1 Приборы	Гамма 20	1 шт
2 Приборы	Гамма 10	1 шт
3 Датчик	ДПД	30 шт
4 ИП	103	260 шт
5 ИПР		10 шт
6 Провод	ТРБН 2*0,5	2 500 метр
7 Кабель	ТПП	50 метр

Главный инженер
 Главный энергетик
 Нач отдела ГЗ и ОТ
 Инструктор по ПБ
 Директор Дирекции МПС(общежития)


 Р. Ниматов
 Б. Рустамов
 Б. Мавланов
 А. Ходжаев
 Н. Супиев



Дефектный акт

Комиссия Национального университета Узбекистана в составе Главного инженера Р.Ниматова, Главного энергетика Б.Рустамова, Нач отдела ГЗ и ОТ Б.Мавланова, Инструктора по ПБ А.Ходжаева, Директора Дирекции Мест проживания студентов МПС(общежития) Н.Супиева составили настоящий дефектный акт для Монтажа новой с демонтажом существующей нерабочей Пожарной сигнализации и звукового оповещения о пожаре в МПС (общежитие) № 16 НУ Уз.

Монтаж

1. Прибор	Алтай-32	1 шт
2. Аккумулятор	12 В/ 7 Ah	1 шт
3. СУЗ		11 шт
4. ИПР		11 шт
5. Дымовой извещатель	“ ИП-212-01 “	370 шт
6. Тепловой	“ ИП -106 “	20 шт
7. Провод	ТРБН 2*0,5	3.000 метр
8. Кабель	КСВПВ 4*2*0,52	600 метр
9. КС-10		5 шт
10. Короб	40*25	80 метр
11. Короб	25*16	500 метр
12. Метизы		5 кг
13. Усилитель	КОМА	1 шт.
14. Колонки	КОМА 3вт	10 шт.

Демонтаж

1 Приборы	Сигнал 20	1 шт
2 Приборы	Сигнал 10	1 шт
3 Датчик	ДПД	30 шт
4 ИП	103	370 шт
5 Провод	ТРБН 2*0,5	2000 метр
6 Кабель	ТПП	50 метр

Главный инженер
 Главный энергетик
 Нач отдела ГЗ и ОТ
 Инструктор по ПБ
 Директор Дирекции МПС(общежития)

Р. Ниматов
 Б. Рустамов
 Б. Мавланов
 А. Ходжаев
 Н. Супиев

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор НУУз

Бадаров В.



« » 2022 год

II. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

1	Предельная стоимость	215143,0 тыс.сум (Две сто пятнадцать миллионов сто сорок три тысячи сум)
2	Источник финансирования	Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
3	Условия оплаты	Оплата за работы производится после заключения договора с 30% авансированием, от суммы Заказа. Окончательная оплата 70% производится после выполнения работ (услуг).
4	Валюта платежа	UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)
6	Сроки выполнения, поставки (услуг, работ)	40 дней
7	Гарантия:	Гарантийный срок на работы и используемые материалы составляет 1 (один) год.
	Срок действия конкурсного предложения	10 дней

Главный инженер

Р.Ниматов

Начальник отдела ГЗ и ОТ

Б.Мавлонов