



“YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ



Сирдарё вилояти Сардоба тумани Наврўз МФЙ ҳудудидаги Нафосат кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун

Смета хужжатлари № 155/22


"YO'L LOYIHA GULISTON" MCHJ



Сирдарё вилояти Сардоба тумани Наврўз МФЙ ҳудудидаги Нафосат кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун

Смета хужжатлари № 155/22

Директор:-



Б.Холқузиёв

ЛҚБ бошлиғи:-

А.Холиқов

Нусха 2

Гулистон ш. - 2022 й.



YO'L-LOYIHA
BYUROS'I



ООО "Йул-лойиха бюроси"
Сирдарё вилоят филиали

Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100000
проспект Мустакиллик, 68а
Тел.: (+988 71) 237 38 55
Факс: (+988 71) 237 36 69

Сирдарё вилояти Сардоба тумани Наврўз МФЙ ҳудудидаги Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун

Смета хужжатлари № 68/22

Филиал бошлиғи:-



М. Махаматов

1-даражали мутахассис:-

И. Абдуразаков

Нусха 2

Гулистон -2022 й

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 002551-04

№ 002551

2009 yil "09" sentabr

Mazkur guvohnoma

"YO'L-LOYIHA BYUROSII"

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

yuridik shaxsga berildi.

THSHT (OПФ)

1153

Mulkchilik shakli:

Jamoa

MSHI (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:
MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-A-UY.

MHBT (COATO)

1726269

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (OKΠO)

21524405

Asosiy faoliyat turi: Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari

XXTUT (OKOHX)

66000

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИИИ)

300112795


Qo'shimcha ma'lumotlar:

AVVAL MIRZO ULUG'BEK TUMANI TSRO'I TOMONIDAN

RO'YAHTDAN O'TKAZILGAN.

Vakolatli organ boshlig'i:

B.Sh.Umarov



GUVOHNOMA
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DOLBARXATLASH
BOSONUMONIDAN
TAYYAR QILINADI



my.gov.uz

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 7593-7551-15в3-1034-5970-3361-9200

Хужжат яратилинган сана: 2020-07-20

Ариза рақами: 20591154

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO'L-LOYIHA BYUROSI"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300112785

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO'L-LOYIHA BYUROSI" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун куйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Қурилиш объекти учун муҳандислик-техник қидирувларини (муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Объектларнинг асослари ва пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш, Бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш; Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун танлов (тендер) хужжатларини тайёрлаш, электр билан ёритиш; энергия таъминоти; Объектларнинг темир-бетон конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари, Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 20-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001288

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300112785


Юридик шахснинг почта манзили: MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI, 68A-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1170



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**Сардоба тумани Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи**


З. Турдиева
«___» _____ 2022 й.



**Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Наврўз ” МФЙ даги
Нафосат кўчаларини жорий таъмирлаш учун**

“Йўл- Лойиха Бюроси”МЧЖ Сирдарё вилоят филиали
Масъулияти чекланган жамияти томонидан
смета хужжатини ишлаб чиқишга

ТОПШИРИҚ


___-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ


ПАХТАОБОД Ш. - 2022 йил

Қурилиш ресурслар билан таъминлаш.	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аникланади.
Лойihalашда эришил зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулкжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулкжалланаётган муддатлари	Лойihalаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аникланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
Сардоба тумани
Ободонлаштириш бошқармаси
масъул вакили

 Б. Раҳматов “ ” 2022 й.

Келишилган:
Бош
лойихачи ташкилот
“Йўл- Лойиха Гулистон” МЧЖ директори  Б.Холқўзиев “ ” 2022 й.

Келишилган:
Ёрдамчи лойихачи
ташкилот
“Йўл- Лойиха Бюроси” МЧЖ
Сирдарё вилоят филиали бошлиғи  М.Махаматов “ ” 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUYJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50354

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Nafro`z" MFY Nafosat ko'chasini joriy ta'mirlash"
(1,33km)»

Buyurtmachi - Sardoba tumani hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa Guliston" MChJ

Litsenziya 08-11-2021 йил Лицензия рақами: АЛ-001956

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lar

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46611

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining №PQ-172-son 18.03.2022 yildagi qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va "Yo'l loyixa Guliston" MChJ o'rtasida tuzilgan №15 -sonli 2022 yil shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 2.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 2.2. Buyurtmachi va "Yo'l loyixa Guliston" MChJ o'rtasida tuzilgan №15 -sonli 2022 yil shartnoma.
- 2.1. Buyurtmachining 16.06.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 46611 -son elektron murojaati va 13.06.2022 yil №01/01-0114-son hati.
- 2.2. "Yo'l loyixa Guliston" MChJning 13.06.2022 yildagi №- 59-son xati.
- 2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Navro`z" MFY Nafosat ko'chasini joriy ta'mirlash" (1.33km) ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyiha Guliston" MChJ bosh loyihachi va "Yo'l loyiha byuro" MChJ Sirdaryo viloyati filiali yordamchi loyihachilar tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : Sardoba tumani "Navro`z" MFY Nafosat ko'chasini PK 0+00 dan PK 13+30 gacha uzunligi- 1330 pm joriy ta'mirlash.

Asosiy ish turlari:

Nafosat ko'chasini PK 0+00 dan PK 1+40 gacha uzunligi- 140 pm. Mavjud shag'alli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish - 700m², QShA dan bir qatlamli 15sm qalinlikda qoplama o'rnatish -630m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 630m².

PK 1+40 dan PK 3+40 gacha uzunligi- 200 pm. Mavjud tuproqli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish - 1000m², QShA dan ikki qatlamli 25sm qalinlikda qoplama o'rnatish -630m², pastki qatlam 15sm-970m², pastki qatlam 10sm-900m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 1530m².

Nafosat-1 ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+15 gacha uzunligi- 315 pm. Mavjud shag'alli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish - 1575m², QShA dan bir qatlamli 15sm qalinlikda qoplama o'rnatish -1418m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 1418m².

Nafosat-2 ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+20 gacha uzunligi- 320 pm. Mavjud tuproqli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish - 1600m², QShA dan ikki qatlamli 25sm qalinlikda qoplama o'rnatish , pastki qatlam 15sm-1552m², pastki qatlam 10sm-1440m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 1440m².

Nafosat-3 ko'chasini PK 0+00 dan PK 3+50 gacha uzunligi- 350pm. Mavjud shag'alli yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish -1600m², QShA dan bir qatlamli 15sm qalinlikda qoplama o'rnatish -1440m², ustidan 4,5 m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 1440m².

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Navro`z" MFY Nafosat ko'chasini joriy ta'mirlash" (1.33km) ishlariga tayyorlangan smeta xujjatlari bo'yicha kamchiliklar aniqlanmadi, kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga, hamda ShNQ 1.03.06-13 II bob 8-bandiga asosan, "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi"

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Navro`z" MFY Nafosat ko'chasini joriy ta'mirlash" (1.33km) ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 528 778 475 so'm,

15% QQS bilan hisoblanganda - 519 328 884 so'm,

QQS siz - 451 590 334 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 9 449 591 so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"Тасдиқлайман"



Сардоба тумани Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи

З.Турдиева

2022 йил

Сардоба тумани Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини ПК 0+00 дан ПК 13+30 гача жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари Сардоба туман Ободонлаштириш Бошқармаси Буюртмачи вакили Б.Рафқатов "Йўл Лойиха Бюроси" МЧЖ Сирдарё вилоят филиали вакиллари О.Халилов, Ш.Машрапов лар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил Феврал ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажимларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км	дан	гача	пикетаж боши							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Мавжуд шағал қопламани бор кенгликда механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш лозим	140 x 5,0	м ²	700	Ўрта қисм
				0+00	140 пм	Мавжуд кам шағал қопламали йўл бўлиб қопламанинг бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчалари талабига жавоб бермайди. Қопламанинг ўртача эни 5,0 м.	Мавжуд шағал йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сўнг КША дан 4,5 м кенгликда 15 см қалинликда шағал қоплама ўрнатиш лозим	140 x 4,5	м ²	630	Ўрта қисм
							Мавжуд тупрокли йўлни 5,0 м кенгликда механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш лозим	200 x 5	м ²	1000	Ўрта қисм
							Мавжуд йўл геометрик ўлчаларга келтирилгандан сўнг КША дан икки қатламли кенгликда 25см (қуйи қатлам 15см, устки қатлами 10см қалинликда қоплама ўрнатиш лозим				
				1+40	200 пм	Мавжуд тупрокли йўлда бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчалари мийёрий талабларга жавоб бермайди. Ўртача эни 5,0м	пастки қатлами 15 см	200 x 4,85	м ²	970	Ўрта қисм
							устки қатлами 10 см	200 x 4,5	м ²	900	Ўрта қисм

	0+00	3+20	320 мм	Мавжуд кам шағал йўл қопламалар йўл бўлиб қопламанинг бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари таласига жавоб бермайди. Қопламанинг ўртача эни 5м.	Мавжуд шағал йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сўнг КША дан 4,5 м кенгликка 15 см қалинликда ўрнатилиш, шағалани йўлни мустахкамлаш	320 x 4 5	м2	1440	Ўрта қисм
					Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4,5 м кенгликда ўртача қалинликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи тўғирловчи қатлам ётқизиш лозим	320 x 4 5	м2	1440	Ўрта қисм

Буюртмачи вакили:

"Йўл Лойиха Бюроси" МЧЖ
Сирдарё вилоят филиали вакиллари:



Б. Рафқатов



О. Халилов



Ш. Машрапов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НАФОСАТ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО
РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	40 178,309
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	296 670,373
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 673,425
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	55 788,445
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	400 310,552
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 12,81 %	51 279,782
8	ИТОГО	451 590,334
9	НДС 15%	67 738,550
10	ИТОГО С НДС	519 328,884
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9 449,591
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	8 828,591
	Проектные работы	621,000
	Затраты на экспертиза	
12	ВСЕГО	528 778,475



ПОДРЯДЧИК

МП

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная смета)

на
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НАФОСАТ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	470,176	16 320,32	7673425
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	187,772		0
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			7 673 425
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,271	585 319,82	15962492
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	51,469	307 655,45	15834799
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,114	378 551,46	1557539
4	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	5,957	249 341,09	1485325
5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	21,378	206 737,41	4419579
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,651	202 354,91	2560086
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	21,310	249 341,09	5313459
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	5,529	206 737,41	1143092
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	30,128	249 341,09	7512074
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			55 788 445
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	94,081		0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1408,020	22 675,57	31927656
3	12303	ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ)	М3	220,606	37 400,00	8250653
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			40 178 309
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			400 310 552
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			

СОСТАВИЛ

И.АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ

М. МАХАМАТОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НАФОСАТ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	6,475	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	5,115
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	5,115
3	E0102-012-06 ДОП. 6	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	6,475	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,842
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,842
4	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	6,475	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	207,718
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	18,583
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	10,619
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	6,010	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	140,634
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	96,461
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	8,534
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	35,579
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	8,414
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	14,664
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	5,529
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	23,740
5.9	9219	ВОДА	M3	10,5	63,105
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	186	1117,860
6	E2704-003-07 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	2,340	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,9	84,006
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,78	32,245
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,13	4,984
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,95	11,583
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,13	2,644
6.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,84	6,646
6.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,73	6,388
6.8	9219	ВОДА	M3	8	18,720
6.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	290,160
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	1,751	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	37,818
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	34,527
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	3,134
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	4,307
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	4,114
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	21,378
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,593
7.8	9219	ВОДА	M3	7	12,256
7.9	12303	ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ)	M3	126	220,606
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		470,176
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		187,772
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		27,271
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		51,469
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		4,114
6	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		5,957
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		21,378
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		12,651
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		21,310
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		5,529

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НАФОСАТ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ГПС	м3	1408,0	82	202859	1295,00	262702,500	Карьер "Бобур"
Щебен	м3	220,6	82	26230	1295,00	33967,873	Карьер "Бобур"
Всего						296 670,373	

СОСТАВИЛ:

И.АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ:

М. МАХАМАТОВ



Карьердан 1м3 кум шағал аралашмаси қазиб олиш харажати таннарихи
КАЛЫКУЛЯЦИЯСИ

№ п.п.	Норматив хужжатлар ресурси ва коди	Харажатлар ва ишлар номаланиши	Норматив Хужжат тури	Ўлчов бирлиги	Сони			Жорий нархларда	
					Ўлчов бирлик учун	Лойихавий маълумотга асосан бирлик	нарни	суммаси	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	E01-01-013-2	2 - гуруҳ тулпрокни ковуш хажми 1,0 м3 эксковатор ёрдамида тулпрокни автосамосвалга юклаш	E0101-031-01	1000м3		0,001			
		Ишчилар меҳнат сарфи		о/соат	8	0,008	12 765,48	102,12	
		Эксковатор "ХЕ 210" ковуш хажми 0,89 м3	ШНК 4.02.01-04 Табл.1- 01-013	маш-соат	25,25	0,025	380 457,00	9 606,54	
		Бульдозеры (Автогрейдер) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130)квт (л с)	ШНК 4.02.01-04 Табл.1- 01-013	маш-соат	7,84	0,008	521 340,00	4 087,31	
		Жами: I		СУМ				13 795,97	
		Саклаш харажатлари (Лицензия, маркшрейдр) 10%		СУМ				1 379,60	
		Жами: II		СУМ				15 175,57	
		Ер қаридан фойдаланганлик учун солиқ (1 куб.м 7500 сумдан кам бўлмаган)		СУМ				7 500,00	
		Жами: III		СУМ				22 675,57	
		Бошқа харажатлар		СУМ					
		Жами: IV		СУМ				22 675,57	
		ЎКС: 15 %		СУМ				3 401,33	
		ХАММАСИ:		СУМ				26 076,90	

1м3 Кум шағал аралашмасини карьердан
қазиб олишнинг тўғри "жами III" харажати:

22 675,57 сум.

Бош Мутахассис



ID: 61cd6149d1c80b000018ead01

СЧЁТ-ФАКТУРА

№ 147
от 30 декабря 2021
к договорам № 01
от 05 января 2021

Поставщик: BEK-MADAD-QURILISHNHJX
Тошкент вилояти Бекобод шаҳари Саломатлик 30
Адрес:
Идентификационный номер поставщика (ИНН): 300553808
Регистрационный код плательщика НДС: 327170001483 (сертификат активный)
Расчётный счёт: 20208000104641224001
МФО банка: 00489

Коэффициент разрыва при уплате НДС (по всей цепочке): 1.00

Покупатель: УП "XOVOS TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI"
Адрес: ЗАФРАБАДСЫРДАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАВАСТСКИЙ Р
Идентификационный номер покупателя (ИНН): 201168536
Регистрационный код плательщика НДС: 324080000453 (сертификат активный)
Расчётный счёт: 20210000600207789001
МФО банка: 01118



Коэффициент разрыва при уплате НДС (по всей цепочке): 0.40

№	Примечание к товару (работе, услуге)	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС
						ставка	сумма	
x	1		4	5	6	7	8	9
1	Щебень 5*20	куб. метр	17,6000	37 400,00	658 240,00	15,0000	98 736,00	756 976,00
2	Щебень 5*10	куб. метр	1 619,4000	54 000,00	87 447 600,00	15,0000	13 117 140,00	100 564 740,00
Итого:					88 105 840,00	x	13 215 876,00	101 321 716,00

Всего к оплате: Сто один миллион триста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят шесть сум 00 тийин

Руководитель: МАМАТКУЛОВ СИРОЖИДИН ВАЛИЖАНОВИЧ
Главный бухгалтер: АБДУРАХМАНОВ ИЛХОМ ТУРСУНБОЕВИЧ
Товар отпущен:

Руководитель: ШЕРКУЛОВ ШАРОФ ОРЗИКУЛОВИЧ
Главный бухгалтер: ГОГОЛЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Получил: Бердибеков Батир Турсунбаевич
по доверенности № 315
от 16 декабря 2021



Сардоба тумани ҳудуддаги "Ички хўжалик" дастури асосида 2022 йил таъмирланадиган Ички хўжалик йўллари учун юк ташиш масофаси

№	Таъмирланадиган Ички хўжалик йўллари	Товар, маҳсулот ва материаллар номи	Масофа (км)	Етказиб берувчи ташкилот номи
1	Наврўз МФЙ Нафосат кўчаси	ҚША шебен	82	Бобур карьер
2	Қуютош МФЙ Тинтлик кўчаси	ҚША шебен	80	Бобур карьер
3	Наврўз МФЙ Сирдарё кўчаси	ҚША шебен	83	Бобур карьер
4	Дўстлик МФЙ Қадрият кўчаси	ҚША шебен	71	Бобур карьер

Сардоба тумани Ободонлаштириш
бошқармаси мутахассиси



Б.Рафқатов

Сардоба тумани Наврўз МФЙ Нафосат, Сирдарё кўчаларини схемаси

