

ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс»



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

Ф.Х. Самадов

_____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*на установку камер видеонаблюдения на территориях цехов №1 (Карьер),
№2 (ЦПФК) и №16 (Центральный склад)*

Канимехский район-2022 г.

Для ведения постоянного непрерывного контроля и наблюдения территории подразделений ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс» в том числе Карьер «Ташкура», Цех по производству фосфоритного концентрата и Центрального склада необходимо установить следующих средств и оборудования видеонаблюдения и их настройка.

№	Наименование оборудования и услуг	Ед.изм	Кол
1.	Уличная скоростная поворотная IP-камера WDR-120 дБ, 4МП, 150 м, 256 Гб, IP67, DC12V/AC24V/PoE, -40°C...+65°	шт	8
2.	Камера видеонаблюдения WDR-130 дБ, 4МП, 40 м, 256 Гб, IP67, DC12V/AC24V/PoE, 40°C...+60°	шт	50
3.	Камера видеонаблюдения WDR-140 дБ, 2МП, 50 м, 256 Гб, IP67, DC12V/AC24V/PoE -50 °C...+65 °C	шт	14
4.	Камера видеонаблюдения WDR-120 дБ, 8МП, 80 м, 128 Гб, IP67, DC12V/AC24V/PoE -50 °C...+65 °C	шт	8
5.	Монтажная коробка	шт	58
6.	Видеорегистратор для IP камер 32 канала (8Мп, HDD SATA 4x8Тб, MPEG4? LAN1000, Питание AC 100~240 В	шт	3
7.	Жесткий диск HDD 8ТВ	шт	12
8.	Радиомост 450 Мбит/сек, 20 км, 40 до + 70 °С. 5170 – 5875 МГц, 24В 0.3А Gigabit PoE Adapter (в комплекте)	шт	6
9.	Комутатор PoE Switch 8/2*10/100М RJ45	шт	11
10.	Комутатор PoE Switch 4/2*6/100М RJ45	шт	6
11.	Комутатор PoE Switch 24 port RJ45	шт	2
12.	Корпус металлический ЩМП (395x310x220мм) IP54	шт	17
13.	Кабель КСВППЭ-6 4*2*0,57	м	7930
14.	Кабель ПУГНП 2x1,5	м	2050
15.	Гофра д20	м	3200
16.	Клипса д20	шт	3000
17.	Колодка и вилка	шт	19
18.	Фотоэлектрическая установка (состав Металлоконструкция, солнечный модуль 50W 7шт., Контроллер 12/24V 20А 1шт., Аккумулятор 12V 70Ah)	шт	2
19.	Монтаж кабеля	м	9980
20.	Установка камер видеонаблюдение и пусконаладка камеры дальности 40-50 м	шт	64
21.	Настройка радиомост	шт	6
22.	Установка солнечного модуля	шт	2
23.	Установка и пусконаладка уличной поворотной камеры	шт	8
24.	Установка камер видеонаблюдение и пусконаладка камеры дальности 80 м	шт	8
25.	Прочие расходные материалы		
	Итого:		

Срок установки и пуска камер видеонаблюдения и всех других оборудования – 40 дней;

Камеры должны охватывать всю территорию указанных подразделений комплекса.

Гарантийный срок на безотказной работы всех оборудования – 12 месяцев с момента подписания акта приема выполненных работ.

Разработал:

Начальник отдела ОРИТиБ

Ф.Б. Намазов

Согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам

Р.Н. Салиев

Начальник отдела охраны

Ш.Б. Синдаров