



“YO'L LOYIHA SERVICE”
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А. Фитраткучаси 4 уй. Банк х/р 2020 8000 1054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00076 ИНН 309
163 2020КОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВОЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МФЙ “МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ”
БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

копия. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ЙУЛ ЛОЙИХА СЕРВИС"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ
"МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ" БОСТОНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ



Директор:

ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год


СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ
"МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ" БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | СТРАНИЦЫ |
|---|--|----------|
| I | II | III |
| 1 | ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ | |
| 2 | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | |
| 3 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 4 | СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА | |
| 5 | ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА | |
| 6 | ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |

"УТВЕРЖДАЮ"

"Бустон туман ободонлаштириш
бошкармаси" бошлиги

 Х.Нурматов
" " 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ"
БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: представители проектной организации М.
Эгамбердиев, представители заказчика: _____,
_____ произвели визуальный осмотр и обмер для монтажных работ
уличного освещения улицы и выявили следующие виды работ:

| № | Наименования видов работ | Ед.изм. | Объем |
|--|---|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | | | |
| 1 | Установка оголовков | шт | 132 |
| 2 | Монтаж светильников уличного освещения типа Solar Light JD-180Вт (солнечная панель) | комп | 132 |

Представители заказчика:



Представители проектной организации:



М. Эгамбердиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ" БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

| | |
|------|---|
| Сзп- | затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование; |
| Сэм- | затраты на эксплуатацию машин и механизмов; |
| См- | затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; |
| Стр- | затраты на транспортные расходы; |
| Пп- | прочие затраты подрядчика; |
| Ппр- | прочие затраты производственного характера; |
| Пз- | прочие затраты заказчика ; |
| Зо- | затраты на на оборудование; |
| Ср- | затраты на страхование строительства объектов; |
| Кр- | Коэффициент риска; |

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 2798,609 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022, принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13425,52 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 15036,58 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2266631 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 186,12 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 1908,077 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстрою по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп = 46200,000 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - на основании протокола согласования цен.
по каталогу стоимости строительных материалов 1-й квартал за 2022 г.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 235620,000 \text{ тыс. сум}$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 9 956,842 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

5154,188 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ" БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Наименование объекта , стройки)

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость (тыс.сум) |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 235 620,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 48 510,000 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 2 798,609 |
| 4 | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов) | 1 908,077 |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | 0,000 |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 18,71% | 9 956,842 |
| 7 | Затраты на страхование строительства объектов | |
| 8 | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | |
| 9 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах без НДС | 298 793,527 |
| 10 | НДС 15% | 44 819,029 |
| 11 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | 343 612,557 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ" БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб- ность | Сметная стоимость, СУМ | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | в текущем уровне | |
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 186,12 | 15 036,58 | 2 798 608,72 |
| Итого по трудовым ресурсам | | СУМ | | | 2 798 608,72 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М | МАШ.-Ч | 18,48 | 60 673,20 | 1 121 240,74 |
| 2 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 3,96 | 127 627,00 | 505 402,92 |
| 3 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 3,96 | 71 069,00 | 281 433,24 |
| Итого по строительным машинам | | СУМ | | | 1 908 076,90 |
| Ресурсы по проекту | | | | | |
| 1 | ОГОЛОВНИК ОДНОРОЖКОВЫЙ | ШТ | 132 | 350 000,00 | 46 200 000,00 |
| Итого ресурсы по проекту | | СУМ | | | 46 200 000,00 |
| Оборудования по проекту | | | | | |
| 1 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА SOLAR LIGHT JD-180BT(СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ) | КОМП | 132 | 1 750,000,00 | 231 000 000,00 |
| Итого ресурсы по проекту | | СУМ | | | 231 000 000,00 |

Наименование с1 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "МУСТАКИЛЛИК 15-ЙИЛЛИГИ"
БОСТОНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 281 906,686 ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость 186,12 чел.-ч
СУМ

Составлена в текущих ценах

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | | | |
| 1 | Ц0802-364-1 | ОГОЛОВКИ К ОПОРАМ | ШТ | 132,0000 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,0700 | 141,2400 | 15 036,58 | 2 123 766,90 |
| | | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0300 | 3,9600 | 127 627,00 | 505 402,92 |
| | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0300 | 3,9600 | 71 069,00 | 281 433,24 |
| 2 | ЕЗ304-014-03 ДОП.9 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 100 ШТ | 1,3200 | | | |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 34,0000 | 44,8800 | 15 036,58 | 674 841,82 |
| | | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М | МАШ.-Ч | 14,0000 | 18,4800 | 60 673,20 | 1 121 240,74 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | СУМ | | | | 4 706 685,61 |
| РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 3 | С | ОГОЛОВНИК ОДНОРОЖКОВЫЙ | ШТ | 132,0000 | | 350 000,00 | 46 200 000,00 |
| 4 | С | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА SOLAR LIGHT JD-180ВТ(СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ) | КОМП | 132,0000 | | 1 750 000,00 | 231 000 000,00 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | СУМ | | | | 277 200 000,00 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | СУМ | | | | 281 906 685,61 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | СУМ | | | | 2 798 608,72 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | СУМ | | | | 1 908 076,90 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | СУМ | | | | 46 200 000,00 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 5% ОТ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ | | | СУМ | | | | 2 310 000,00 |
| ИТОГО | | | СУМ | | | | 53 216 685,61 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71% | | | СУМ | | | | 9 956 841,88 |
| ОБОРУДОВАНИЯ | | | СУМ | | | | 231 000 000,00 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | | | СУМ | | | | 4 620 000,00 |
| ВСЕГО | | | СУМ | | | | 298 793 527,49 |
| НДС 15% | | | СУМ | | | | 44 819 029,12 |
| ВСЕГО С НДС | | | СУМ | | | | 343 612 556,61 |

СОСТАВИЛ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 28-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48793

Obyekt nomi «“Andijon viloyati Boston tumani Mustaqillik 15-yilligi MFY ko'cha chiroqlarni o'rnatishi”»

Buyurtmachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46336

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13.04dagi №PQ-5072 sonli qarori.

Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investisiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha kommissiyaning 2022 yil 19.04 dagi №3-01/30 sonli qarori.

2022yildagi Boston tumani “Obodonlashtirish boshqarmasi” boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ko'cha chiroqlarini o'rnatish. Ogolovkalarni o'rnatish. Solar Light JD-180BT (солнечная панель) rusumdagi ko'cha yoritish chiroqlarni o'rnatish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 2022yil 09.06 dagi №46190 sonli ekspertiza xulosasi buyurtmachining №43336 sonli murojaatiga asosan bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 343 612,557 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Boston tumani Mustaqillik 15-yilligi MFY ko'cha chiroqlarni o'rnatishi", ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 23,265 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 343 612,557ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich