

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
филиала «Ташкентские МЭС»

АО «НЭС Узбекистана»

А.А.Баймухамедов

« » 2022г.



Техническое задание

На выполнение монтажных работ алюминиевого провода с композитным сердечником JLRX1/F1 В-185/30 и ВОЛС, с закупкой соответствующей линейно-сцепной арматуры (ЛСА) для объекта “Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ между ОРУ ТЭС АКСА 470 МВт и ОРУ Ташкентской ТЭС протяженностью 2 км”

Ташкент – 2022 г.


№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	<p>АО «Национальные электрические сети Узбекистана», филиал «Ташкентские МЭС».</p> <p>Адрес организации: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Осиё, д. 42</p> <p>ИНН организации: 306 347 741</p> <p>Регистрационный код плательщика НДС: 326020040038</p> <p>Наименование банка: АКБ "УзПСБ" ТГРФ</p> <p>Расчётный счёт: 20210826505062611001</p> <p>МФО: 00424</p>
2	Наименование объекта	Двухцепная воздушная линия электропередач 110 кВ между подстанции АКСА 470 МВт и Ташкентской ТЭС
3	Основание для выполнения работ	Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.03.2021г. №ПП-5018 «О мерах по реализации инвестиционных проектов «Строительство парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области». Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ATS-P0-ELE-DSC-00-001 выполненная генеральным проектировщиком СП ООО « UzAssystem ».
4	Источник финансирования	Собственные средства АО «Национальные электрические сети Узбекистана».
5	Общая сумма заказа	1848038000 сум (Один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов тридцать восемь тысяча сум)
6	Требования к участникам конкурса	<p>При выполнении работ с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые были выявлены во время гарантийного срока, Исполнитель устраняет недостатки за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исполнитель не должен находиться на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; - Исполнитель не должен находиться в Едином реестре недобросовестных исполнителей. - Наличие у Исполнителя опыта выполнения строительно-монтажных работ не менее 5 лет по высоковольтным линиям 110 кВ и выше; - Исполнитель должен предоставить все необходимые свидетельства, разрешения лицензии для выполнения работ со сроком действия не ранее срока окончания работ; - предоставить сведения о количестве собственного персонала, с указанием квалификации, необходимой при производстве работ со сроком действия не ранее 2023 года; - отсутствие не исполненных обязательств по ранее заключенным договорам с заказчиком; - знание законодательства и процедур в области охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды Республики Узбекистан; - представить отзывы не менее 2-х организаций о выполненных работах в течении 4-х последних лет. <p>Участник должен выполнить все вышеуказанные требования и предоставить все соответствующие обязательные портфели</p>

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		<p>документов Поставщик обязан передать Заказчику полный комплект сопроводительной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -паспорта (сертификаты) качества, заверенных ОТК завода-изготовителя; -накладная счет-фактура; -товарно-транспортная накладная; -сертификат соответствия и происхождения.
7	Подрядная организация	По определению «Etender.uzex.uz.»
8	Цель проекта	Подключение парогазовой установки компании АКСА в единую энергосистему Республики Узбекистан с целью выдачи дополнительной мощности.
9	Местоположение объекта	Ташкентская область, Кибрайский район.
10	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	<p>Основной объем работ – новое подключение ТЭС АКСА от существующей линии и замена существующего провода АС-185/29 на новый одиночный провод JLRX1/F1 В-185/30 согласно ПСД. Монтаж провода ВОЛС согласно ПСД. Составные части, исходные и эксплуатационные материалы должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.</p> <p>4. Все выполняемые строительные монтажные работы выполняются согласно по проекту NOQ-P1-ELE-TNO-HV-001</p>
11	Поставка материалов	<p>Провод JLRX1/F1 В-185/30 предоставляется заказчиком. Линейно сцепная арматура: (ЛСА) 1. Зажим натяжной - NY-JRLX1/F1 В-185/30) – 175 штук; 2. Соединительный зажим – JY-JRLX1/F1В -185/30 – 10 штук; 3. Гаситель вибрации FFH-JRLX1/F1В-185/30 – 150 штук. Поставляется подрядчиком.</p>
11	Основные требования к выполняемой работе	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и нормами технологического проектирования.
12	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы-поставщика	Оборудование должно соответствовать требованиям предоставляемым для монтажа алюминиевого провода с композитным сердечником и линейно-сцепной арматуры для неё.
13	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	<p>В соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ЗРУ-57 от 28.09.2006 г.) - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Узбекистан (Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 10.09.2004 г. Регистрационный №1405); - Типового Положения «Об организации работ по охране труда» (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14.08.1996 г. Регистрацион. №273);

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		- Правил устройства электроустановок 2011 г.
14	Требования по охране окружающей природной среды	Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды, согласно Закону Республики, Узбекистан «Об охране природы» в редакции № ЗРУ-754-ХII от 09/12/1992г.(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.11.2019г).
15	Намечаемые сроки выполнения работ	Начало и окончание работ – 2022 г.
16	Стартовая стоимость	1848038000 сум (Один миллиард восемьсот сорок восемь миллионов тридцать восемь тысяч сум)

РАЗРАБОТАНО:

Начальник ОКС ф-ла “ТашМЭС”



М. Рашидов.

Начальник ПТС ф-ла “ТашМЭС”

А. Массалиев