

«ТАСЛИҚЛАЙМАН»
Сирдарё Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директори
З.Базаров
2022 й.



Сирдарё вилояти Оқолтин туман “Мустақиллик” МФЙ Янги авлод
кўчасини жорий таъмирлаш учун

ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ

__2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

| | |
|--|---|
| Буюртмачи | Сирдарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Бош пудратчи | Танловда аниқланади |
| Ёрдамчи пудратчилар | ва х.к. тўлик номи, манзили) |
| Бош пудратчи | танловда аниқланади |
| Қуриш ва таъмирлаш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги №172-сонли қарорига асосан |
| Қурилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| Объектнинг жойлашган ўрни | Сирдарё вилояти Оқолтин туман “Мустақиллик” МФЙ Янги авлод кўчасини жорий таъмирлаш |
| Қуриш ва таъмирлаш босқичи | Смета ҳужжати |
| Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари | “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин. |
| Қурилиш ишларини бошланиши | 2022 йил |
| Қурилиш ишларини тугаллаш | 2022 йил |
| Йўлнинг асосий кўрсаткичлари | Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар кайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК06+08 гача – 608 м. |
| Сунъий иншоотлар | Йўк |
| Йўл тўшамаси | Асфальтобетон |
| Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар | Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади. |
| Қурилиш тугатиш муддати | Шартномада аниқланади. |

| | |
|---|---|
| Мухандислик изланувлар зарурати | |
| Қурилиш ресурслар билан таъминлаш | Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади. |
| Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар | |
| Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари | Республика бюджетидан |
| Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари | Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета хужжатида аниқланади. |
| Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари | Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади. |
| Стандартларга риоя қилиш талаблари | Маҳаллий стандартлар. |
| Топшириш – қабул қилиш тартиби | Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета хужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак. |

Буюртмачи:
масъул вакили

Рисат Юсупов Б. “ ” 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:06-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50007

Obyekt nomi «Oqoltin tumani Mustaqillik MFY "Yangi avlod" ko'chasini joriy tamirlash»

Buyurtmachi - Sirdaryo MYBH DUK

Bosh loyihachi - "ARCHITEKHTOR UY-YO`L LOYIHA" MCHJ. yordamchi: Yo`l loyiha buyrosi

Litsenziya AL-002036 10-01-2022 йил

Moliyalashtirish manbai - mahalliy buydjet

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy t`amirlash

Murojaat raqami: № 48174

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15-martdagi PQ-172-sonli qarori "2022-2026 yill'arda "Obod qishloq" va "Obod mahalla"dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"

2. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari, Respublika komissiyasi raisi A.J. Ramatov tamonidan tasdiqlangan "Obod qishloq" dasturini amalga oshirishni muvofitslashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi yig'ilishi BAYONI №24 17.06.2022 yil.Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. 2022-yil 27 iyundagi smeta hujjatlarining ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 48 174 sonli elektron murojaat.

2. Buyurtmachining 2022 yil 27 iyun №11/183 sonli xati .

3. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan - smeta hujjati ishlab chiqishga Topshiriq(2022y).

4. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan - Nuqsonlar qaydnomasi /2022 y/.

5. Smeta hujjatlari. Umumiy qiymati - 312 014 312 so'm (15% QQS bilan 298 379 659 so'm). Obyekt lokal - resurs smeta hisoblari.

6. Ko'chalar sxemasi

7. Ishchilarni ish haqi, boshqa harajatlari, mashina va mexanizmlar narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQSsiz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI 2022y

8. Smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun 25.06.2022-yil №423079 - sonli shartnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlash ko'zda tutilgan yo'l uzunligi - 608 m.

Smetada mavjud a/beton qoplamani mexanizm yordamida material qo'shmagan holda bo'ylama va ko'ngdalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish, tekislash, zichlash, yo'lning o'rta qismiga chaqiq toshdan(sheben) to'g'rilovchi va tekislovchi qatlam yotqizish, 5 sm qalinlikda a/beton qorishmasi yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan - smeta hujjati ishlab chiqishga Topshiriq(2022y).

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan - Nuqsonlar qaydnomasi /2022 y/.

Smeta hujjatlari.

6. Ko'chalar sxemasi

Ishchilarni ish haqi, boshqa harajatlari, mashina va mexanizmlar narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlariga (QQSsiz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI 2022y

smeta hujjati qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan:

1. Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 16128,39 sum qilib olingan (12 % bilan) / kelishuv Bayonnomasi /.

2. Pudratchining boshqa xarajatlari - 10,0% / kelishuv Bayonnomasi /.

3.Transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan / kelishuv Bayonnomasi /.

4.Qo'shimcha qiymat solig'i 15%.

5. Qurilish materiallari qiymati buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan / kelishuv Bayonnomasi /.

1. Smeta hujjati buyurtmachining e'tirozlarisiz ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan. 2. Taqdim

etilgan smeta qiymati – 312 014 312 so‘m. Smeta hujjatlarini ko‘rib chiqish jarayonida smeta ko‘rsatgichlari 432 723 so‘mga kamatirildi (buyurtmachining boshqa harajatlari 432 724 so‘m shaffof qurilish 0.05% hisobga olindi) buyurtmachining boshqa harajatlari hamda 15 % QQS bilan hisoblanganda 311 581 589 so‘m qilib belgilandi.

Smeta qiymati - ishchi quruvchilarning o‘rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 16128,39 so‘m, pudratchining boshqa harajatlari – 10,0%, qurilish materiallari narxlari, transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib taqdim qilingan kelishuv Bayonnomasi asosida shakllantirilgan. Ushbu ma‘lumotlarni haqqoniyligi bo‘yicha javobgarlik buyurtmachi zimmasida qoldiriladi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo‘yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi.

5. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o‘rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o‘zgartirish talabi qo‘yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to‘liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. “Oqoltin tumani Mustaqillik MFY "Yangi avlod" ko‘chasini joriy tamirlash” ishlarini amalga oshirish bo‘yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 298 379 659 so‘mni tashkil etadi (QQS (15%) siz – 259 460 573 so‘m).

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan xarajatlari- 172 785 464 so‘mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 2 929 355 so‘mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan harajatlari – 19 695 667 so‘mni;

- tashish harajatlari (perevozka) – 40 462 762 so‘m.

- smetada pudratchining boshqa harajatlari 10,0% - 23 587 325 so‘m.

- qo‘shimcha qiymat solig‘i (15%) – 38 919 086 so‘mni tashkil etadi.

Bundan tashqari buyurtmachinig boshqa harajatlari - 13 201 929 so‘m.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida shartnoma tuzishga asos bo‘la olmaydi.

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga

oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va skunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab

chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЯНГИ АВЛОД МСГ "МУСТАКИЛЛИК" ПК0+00 дан ПК 6+08 АКАЛТИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена (тыс.сум) |
|-----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0,00 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 172 785,464 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 40 462,762 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 929,355 |
| 5 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 19 695,667 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 235 873,248 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,0 % | 23 587,325 |
| 8 | ИТОГО | 259 460,573 |
| 9 | НДС 15% | 38 919,086 |
| 10 | ИТОГО С НДС | 298 379,659 |
| 11 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 13 201,929 |
| | В том числе | |
| | Затраты на содержание службы Заказчика | 8 129,475 |
| | Проектные работы | 5 072,454 |
| | Затраты на экспертизу | 690,000 |
| | Затраты на "шаффоф курилиш" | 432,724 |
| 12 | ВСЕГО | 311 581,589 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЯНГИ АВЛОД МСГ "МУСТАКИЛЛИК" ПК0+00 дан ПК 6+08 АКАЛТИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---------------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | E2703-001-04 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000M2 | 3,586 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 30,9 | 110,807 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 15,3 | 54,866 |
| 1.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,48 | 8,893 |
| 1.4 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 5,6 | 20,082 |
| 1.5 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 4,09 | 14,667 |
| 1.6 | 1025 | КИРКОВЩИКИ | МАШ.-Ч | 1,11 | 3,980 |
| 1.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1,95 | 6,993 |
| 1.8 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,01 | 3,622 |
| 1.9 | 9219 | ВОДА | М3 | 15 | 53,790 |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | |
| 3 | E2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100M3 | 0,88 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21,6 | 18,909 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19,72 | 17,263 |
| 3.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,79 | 1,567 |
| 3.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2,46 | 2,153 |
| 3.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2,35 | 2,057 |
| 3.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12,21 | 10,689 |
| 3.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,91 | 0,797 |
| 3.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 6,128 |
| 3.9 | 12303 | ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ) | М3 | 100 | 87,540 |
| 5 | E2706-026-02 | ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2 | Т | 1,4590 | |
| 5.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,58 | 0,846 |
| 5.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,29 | 0,423 |
| 5.3 | 30135 | БИТУМ | Т | 1,03 | 1,503 |
| 6 | E2713-010-02 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 M2 | 2,918 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16,63 | 48,526 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 9,38 | 27,371 |
| 6.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 1,44 | 4,202 |
| 6.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,24 | 0,700 |
| 6.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,5 | 1,459 |
| 6.6 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,12 | 0,350 |
| 6.7 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1,44 | 4,202 |
| 6.8 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 3,08 | 8,987 |
| 6.9 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 1,37 | 3,998 |
| 6.10 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 1,55 | 4,523 |
| 6.11 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 96,6 | 281,879 |
| 6.12 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,9 | 2,626 |
| 6.13 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0108 | 0,032 |
| 7 | E2713-011-02 ДОП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-02 | 1000 M2 | 2,918 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,16 | 3,385 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 2,101 |
| 7.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 0,36 | 1,050 |
| 7.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,175 |
| 7.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,088 |
| 7.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0,36 | 1,050 |
| 7.7 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 24,22 | 70,674 |
| 7.8 | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0028 | 0,008 |

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЯНГИ АВЛОД МСГ "МУСТАКИЛЛИК" ПК0+00 дан ПК 6+08 АКАЛТИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование материалов | Единица измерений | Кол-во | Расстояние перевозки км | Грузооборот | Стоимость 1 тн/км | Сумма т.сум | Поставщик |
|-------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Щебен | м3 | 87,5 | 70 | 8885 | 1192,00 | 10591,290 | Карьер "Бобур" |
| А/бетон | тн | 352,6 | 60 | 21153 | 1406,00 | 29741,351 | Хаваст АБЦ |
| Битум | тн | 1,5 | 60 | 93 | 1406,00 | 130,121 | Хаваст АБЦ |
| Всего | | | | | | 40 462,762 | |