

«13» 07 2022 йил

"Термиз Мега Строй" Х/К" „, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, С Каюмов , Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Термиз туман Тиббиёт бирлашмаси , бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ш Ч Давлятов , Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Термиз туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 495,870,150 (Турт юз туксон беш миллион саккиз юз етмиш минг бир юз еллик ) сўм шундан (НДС 64 678 715 ) сумни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади .

### 3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома тулик қийматининг 30 % миқдориди 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномасига асосида 30 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 90 банк куни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қолайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қолашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

### 9. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирилаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

9.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

9.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга, бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Коррупцияга қарши шартлашув

8.1. Ушбу шартноманинг хар бир томони ўзига нисбатан қўлланадиган барча шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги. Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талаблар тушиниши ҳақида бир-бирини исботловчи ва улар амал қилинишини қафолатлайди. - Истемолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобойнида у (шуниндек унинг мансабдор шахслари директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларнинг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбурийатини олади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Бажарувчи»

Номи: "Термиз Мега Строй" Х/К"  
Манзил: Термиз тумани

х/р: 20208000900645359001

Банк: Термиз туман Микрокредит

ИНН: 304178542

МФО: 00350

Раҳбар:  С. Каюмов



«Буюртмачи»

Номи: "Термиз т Тиббиёт бирлашмаси"  
Манзили: Термиз тумани Ат-Термизий  
қучаси 10-уй

ШХВ: 10002860222207073101054001

ИНН: 200496106 ОКОНХ: 91511

МФО: 00014

Молия Вазирлиги Гавначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ХКҚМ Тошкент шаҳар

РАХБАР



(имзо)

Ш. Ч. Давлятов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TERMEZ MEGA STROY" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TERMEZ MEGA STROY" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2016

1198

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304178542

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Termiz tumani, Uchqizil mahallasi,

Guvohnoma:

Termiz tumani, Termiz tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



## **YURUDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

### **1. Loyiha turi**

Shartnoma.

### **2. Loyiyaning nomi**

Termiz tuman tibbiyot birlashmasi buyurtmachi sifatida "Termiz Mega Stroy" X/K Ish bajaruvchi o'rtasida Termiz tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli Sabzipoya Oilaviy shifokorlik punkti binosini Jami: 495,870,150 (To'rt yuz to'kson besh million sakkiz yuz yetmish ming bir yuz yellik) so'm miqdordag tamirlash ishlarini bajarish.

### **3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot**

Termiz tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 05-iyul.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**U.A. Choriyev**

2022-yil "7" iyul

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114367 на приобретение Термиз туман  
Тиббиёт бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини  
тамирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 09:51

Конкурсная комиссия Термиз туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURAYEV AKBAR YULDOSHOVICH	Иктисодий ишлар буйича уринбосар	Термиз ТТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	ALMARDONOV XASAN XOLMAMATOVICH	Бош хисобчи	Термиз ТТБ
<b>Член комиссии</b>	JUMAYEV ILYOS O'KTAM O'G'LI	Дори-дармон хисобчиси	Термиз ТТБ
<b>Член комиссии</b>	DAVRANOV FLYOR ERGASHEVICH	Хужалик мудир	Термиз ТТБ
<b>Член комиссии</b>	XODJAMQULOV FAXRIDDIN TO'YCHIYEVICH	Бош хисобчи уринбосари	Термиз ТТБ
<b>Член комиссии</b>	VALIYEV SAIDBEK AZIM O'G'LI	Мутахассис	Термиз ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 114367.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Термиз туман Тиббиет бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини мукамал тамирлаш
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	499 510 492,00
Стартовая сумма	499 510 492,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ДСИ дан карздорлиги йуклиги тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан карздорлиги йуклиги тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ДИЙОРБЕК ИДЕАЛ СЕРВИС ҚУРИЛИШ	25	25	25	Экспертная		
ТЕРМЕЗ МЕГА СТРОЙ ХК	25	25	25	Экспертная		
ТЕРМИЗ ЖАФАР ФАЙЗ БАРАКА ХК	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдин килинган ишлар бюрмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ДИЙОРБЕК ИДЕАЛ СЕРВИС ҚУРИЛИШ	25	25	25	Экспертная		
ТЕРМЕЗ МЕГА СТРОЙ ХК	25	25	22	Экспертная		
ТЕРМИЗ ЖАФАР ФАЙЗ БАРАКА ХК	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: иш стажи камида 5 йил булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ДИЙОРБЕК ИДЕАЛ СЕРВИС ҚУРИЛИШ	25	25	20	Экспертная		
ТЕРМЕЗ МЕГА СТРОЙ ХК	25	25	25	Экспертная		
ТЕРМИЗ ЖАФАР ФАЙЗ БАРАКА ХК	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: бажариладиган ишлар сифатига кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ДИЙОРБЕК ИДЕАЛ СЕРВИС ҚУРИЛИШ	25	25	10	Экспертная		
ТЕРМЕЗ МЕГА СТРОЙ ХК	25	25	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA XK	25	25	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	499 510 492.00	459 549 600.00	04.07.2022 14:45:35	20.00
TERMEZ MEGA STROY XK	499 510 492.00	495 870 150.00	04.07.2022 17:57:27	18.54
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA XK	499 510 492.00	480 000 000.00	04.07.2022 22:13:58	19.15

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO DIYORBЕК IDEAL SERVIS QURILISH	64	20	84
TERMEZ MEGA STROY XK	69.6	18.53508	88.13508
TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA XK	68	19.1479	87.1479

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114367 от 05.07.2022 года на приобретение Термиз туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Сабзипоя Оилавий шифокорлик пункти биносини тамирлаш определила победителем:

TERMEZ MEGA STROY XK  
304178542

и резервный исполнитель: TERMIZ JAFAR FAYZ BARAKA XK (302717283)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DAVRANOV ELYOR ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	VALIYEV SAIDBEK AZIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ILYOS O'KTAM O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	TURAYEV AKBAR YULDOSHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XODJAMQULOVI FAXRIDDIN TO'YCHIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА  
"САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЗАКАЗЧИК:** Термиз туман Тиббиет бирлашмаси

**КНИГА-1**

*Локальные и ресурсные сметы*

Директор



О.Набиев

Исполнитель



С.Садуллаева

г.Термез-2022 год

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование)  (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	81 757,594
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 383,907
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	239 100,254
4	ОБОРУДОВАНИЕ	44 805,283
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>375 047,038</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	57 924,404
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	1 385,509
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НАС</b>	<b>434 356,950</b>
9	НДС 15%	65 153,543
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13 030,709
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАС</b>	<b>512 541,201</b>



ЗАКАЗЧИК

МФИ



ИСПОЛНИТЕЛЬ

*Решит*

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБИИЮЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование сметы	З/ПААТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	Ремонтно-строительные работы	45476,962	5053,489	142333,719		1175,65	194040,817
2	Отопление и вентиляция	11775,827	696,124	31378,427		22115,00	65965,378
3	Водопровод и канализация	10898,869	600,569	16429,449		950,00	28878,887
4	Слабые токи	3914,015	65,697	855,130	1153,55	4211,10	10199,495
5	Видеонаблюдение	2487,324	19,213	2119,716	928,00	12754,22	18308,475
6	Выгребная уборная на 2 очка	4162,388	994,375	13256,376			18413,139
7	Выгреб на 15 м3	2962,660	1906,094	14688,617			19557,372
8	Пожарный щит					1000,00	1000,000
9	Площадка для мусоросборника	79,548	48,346	383,284		1210,00	1721,179
	<b>Итого</b>	<b>81757,594</b>	<b>9383,907</b>	<b>221444,719</b>	<b>2081,550</b>	<b>43415,972</b>	<b>358083,742</b>
	<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	<b>81757,594</b>	<b>9383,907</b>	<b>221444,719</b>	<b>2081,550</b>	<b>43415,972</b>	<b>358083,742</b>
	Транспортные расходы материалы-5%, и монтажно-складский расходы - 2%, кабельно-проводниковая продукция-3,5%, оборудование- 3,2%			15501,130	72,854	1389,311	16963,296
	<b>ИТОГО</b>	<b>81757,594</b>	<b>9383,907</b>	<b>236945,849</b>	<b>2154,405</b>	<b>44805,283</b>	<b>375047,038</b>

ВЫПОЛНИЛА

ПРОВЕРИЛ



*С. Садуллаева*  
*О. Набиев*

С.САДУЛЛАЕВА

О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2434,994827	18 676,41	45 476 961,74
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>2434,995</b>		<b>45 476 961,74</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,031900	120 000,00	3 828,00
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,341742	72 437,00	169 628,77
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,072000	70 000,00	5 040,00
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,378840	110 000,00	41 672,40
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,429568	1 081,00	464,36
6	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	33,072000	655,00	21 662,16
7	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	3,108800	120 700,00	375 232,16
8	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	2,331600	100,00	233,16
9	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,623607	100,00	62,36
10	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,511600	890,00	24 485,32
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,529400	58 500,00	1 142 469,90
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	7,394190	150 368,00	1 111 849,59
13	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,976800	150 368,00	146 879,46
14	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0,165325	115 630,00	19 116,51
15	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,296640	366,00	108,57
16	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,455400	566,00	257,76
17	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	14,152320	755,00	10 685,00
18	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,331600	755,00	1 760,36
19	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,849200	1 000,00	1 849,20
20	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,832431	1 000,00	10 832,43
21	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,870800	6 600,00	249 947,28
22	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	38,400000	11 609,00	445 785,60
23	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,379851	49 500,00	464 302,60
24	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	11,129416	11 609,00	129 201,39

	2	3	4	5,00	6,00
10	ПИСА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,018944	1 000,00	18,94
11	РАСШИРИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,166320	-	-
12	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,406680	11 244,00	15 816,71
13	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,828000	1 000,00	828,00
14	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,560000	5 800,00	9 048,00
15	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,046080	3 750,00	11 422,80
16	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,45 МЗ	МАШ.-Ч	1,036560	150 410,00	155 908,99
17	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,562547	813,00	457,35
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,865120	58 742,00	227 044,88
19	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,887026	58 742,00	169 589,70
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,976800	79 806,00	77 954,50
21	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,128421	1 077,00	4 446,31
22	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,144100	1 000,00	3 144,10
23	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,510300	890,00	454,17
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 053 488,80</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	72,889200	334 550,03	24 385 084,05
2	БРУСЧАТКА	М2	46,200000	41 000,00	1 894 200,00
3	ВОДА	М3	2,320560	760,00	1 763,63
4	ВОДА	М3	32,014240	760,00	24 330,82
5	ГРАВИЙ	М3	1,152000	33 470,00	38 557,44
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,892880	385 246,33	1 114 471,41
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,956340	400 703,28	383 208,57
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	2,036500	455 665,16	927 962,10
9	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,161200	273 549,12	44 096,12
10	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	11,340000	2 500,00	28 350,00
11	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,440000	1 000,00	6 440,00
12	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,440000	1 000,00	6 440,00
13	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,800000	1 300,00	47 840,00
14	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	14,720000	1 741,00	25 627,52
15	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	13,184000	6 420,00	84 641,28
16	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	459,000000	29 430,00	13 508 370,00
17	БИТУМ	Т	0,113300	4 521 719,00	512 310,76
18	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,002938	11 600 000,00	34 076,16
19	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,005060	11 600 000,00	58 691,36
20	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,006460	8 200 000,00	52 972,00
21	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001514	8 200 000,00	12 411,36
22	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,124800	15 000,00	61 872,00
23	ДОБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	31,256000	2 000,00	62 512,00
24	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,873000	11 600,00	10 126,80
25	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,000640	585 600,00	374,78
26	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,001103	565 100,00	623,02
27	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	50,600000	52 000,00	2 631 200,00
28	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	142,596000	41 000,00	5 846 436,00

1	2	3	4	5,00	6,00
29	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	24,196000	1 500,00	36 294,00
30	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,647823	7 220 000,00	4 677 282,06
31	КРАСКА	КГ	0,632000	20 604,00	13 021,73
32	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,001930	10 800 000,00	20 839,68
33	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,072000	10 800,00	777,60
34	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	16,000000	135 000,00	2 160 000,00
35	ОБНОВКА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,067200	10 000,00	30 672,00
36	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000701	9 750 000,00	6 834,95
37	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,018540	28 000 000,00	519 120,00
38	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,072924	10 700 000,00	780 286,80
39	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	105,742000	150,00	15 861,30
40	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,001357	6 900 000,00	9 362,06
41	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	22,400000	10 400,00	232 960,00
42	ОБНОВКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,002554	10 000 000,00	25 536,00
43	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	23,495670	1 035,00	24 318,02
44	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,002164	900 000,00	1 947,60
45	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,014832	900 000,00	13 348,80
46	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,647083	900 000,00	582 374,88
47	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	5,610000	5 700,00	31 977,00
48	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350	М2	17,000000	5 700,00	96 900,00
49	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ (РЕЛИН)	М2	110,364000	90 000,00	9 932 760,00
50	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,092678	5 217 391,00	483 537,36
51	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,137800	5 217 391,00	718 956,48
52	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	54,100000	5 217,39	282 260,85
53	ПЛИТКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,019550	450 500,00	8 807,28
54	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000079	9 150 000,00	718,64
55	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 4,3-4,5 ММ	Т	0,000785	10 696 652,00	8 393,02
56	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000067	8 008 696,00	536,58
57	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,002600	1 500 000,00	3 900,00
58	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,151300	9 860 000,00	1 491 818,00
59	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,004387	10 782 609,00	47 303,74
60	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,012360	10 500 000,00	129 780,00
61	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	3,341364	3 500,00	11 694,77
62	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,027320	670 415,00	18 315,74
63	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,020240	670 415,00	13 569,20
64	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000062	8 478 261,00	529,38
65	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,005960	10 543 435,00	62 838,03
66	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,840000	8 478,26	7 121,74
67	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	241,960000	150,00	36 294,00
68	РОГОЖКА	М2	2,257920	2 500,00	5 644,80
69	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,001072	580 000,00	621,76
70	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,560000	15 000,00	8 400,00
71	ПЕНОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000902	3 350 000,00	3 022,57
72	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,005632	3 200 000,00	18 022,40
73	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,010200	3 200 000,00	32 640,00
74	ПЕНОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,068900	3 100 000,00	213 590,00
75	ЛЕКСАН	М2	9,240000	113 850,00	1 051 974,00

1	2	3	4	5,00	6,00
76	ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	21,800000	595 225,00	12 975 905,00
77	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,037398	20 604 000,00	770 556,63
78	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,137700	385 246,33	53 048,42
79	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	5,400000	489 600,00	2 643 840,00
80	БЕТОН	КГ	2,074900	2 500,00	5 187,25
81	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	92,920000	4 800,00	446 016,00
82	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ	M	113,120000	4 500,00	509 040,00
83	ШТРОФКРУТИ	ШТ	0,182522	9 000,00	1 642,70
84	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	1,413720	45 000,00	63 617,40
85	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,002558	3 350,00	3 358,57
86	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,260670	20 000,00	5 213,40
87	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	35,700000	2 800,00	99 960,00
88	КНОБКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,013936	200 000,00	2 787,20
89	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4,480000	12 000,00	53 760,00
90	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	6,834000	2 500,00	17 085,00
91	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	T	0,002058	10 000 000,00	20 584,00
92	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	T	1,344000	12 215 121,00	16 417 122,62
93	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	T	0,012000	9 500 000,00	114 000,00
94	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	1,146880	30 000,00	34 406,40
95	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	M2	68,300000	39 130,00	2 672 579,00
96	ФРАМОТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	1,200000	598 800,00	718 560,00
97	ЛЕНТА K226	100М	0,016415	12 000,00	196,98
98	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	73,200000	4 100,00	300 120,00
99	САТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	31,256000	2 500,00	78 140,00
100	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	13,000000	1 460,00	18 980,00
101	ПРИКОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,335000	520,00	174,20
102	РОШЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,979200	20 000,00	19 584,00
103	СКОБЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,998400	2 000,00	3 996,80
104	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124000	2 000,00	248,00
105	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,015963	5 700 000,00	90 990,24
106	ШРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,380780	15 500,00	5 902,09
107	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНКОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOLIDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	7,489000	36 000,00	269 604,00
108	СТУЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	108,000000	100,00	10 800,00
109	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	1,890000	788 000,00	1 489 320,00
110	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,537400	15 000,00	8 061,00
111	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	27,000000	50 852,00	1 373 004,00
112	ЛAK ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	42,560000	10 800,00	459 648,00
113	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	392,000000	6 000,00	2 352 000,00
114	ПРОФИЛСТАИЛ ПОЛИМЕРНЫЙ	M2	56,100000	82 000,00	4 600 200,00
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>124 386 992,90</b>

**РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ**

1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	16,000000	44 696,00	715 136,00
2	УГОЛОК 50X5	КГ	75,360000	10 000,00	753 600,00
3	СВЕТИЛЬНИК LED КВАДРАТНЫЙ 24 W	ШТ	96,000000	62 609,00	6 010 464,00
4	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ	T	0,541000	11 600 000,00	6 275 600,00
5	РОШЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП Ш-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	19,000000	14 087,00	267 653,00
6	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 20X20	T	0,063500	10 000 000,00	635 000,00
7	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80X80	T	0,156100	10 000 000,00	1 561 000,00
8	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150X150X5	КГ	7,520000	5 971,99	44 909,37
9	УГОЛОК 30X3	T	0,072000	10 000 000,00	720 000,00

2	3	4	5,00	6,00
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩ. 3 ММ	КГ	71,580000	5 971,99	427 475,12
ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,027600	7 301 788,00	201 529,35
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СРЕЧЕНЕМ, ММ2: 4Х6	1000М	0,067000	4 990 435,00	334 359,15
<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>СУМ</b>			<b>17 946 725,98</b>
				142 333 718,88

ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТ 25А	ШТ	12,000000	31 304,00	375 648,00
ШНТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОШВ-6	ШТ	1,000000	800 000,00	800 000,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 175 648,00</b>

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	1,890000	-	-
-----------------------------------	----	----------	---	---

СОСТАВИЛ

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О.НАБНЕВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСВЕЩЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
			единицы	На весь объем
2	3	4	5,00	6,00

**Ресурсы по нормам ШНК**

ЗАТРАТЫ ТРУДА

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	630,518784	18 676,41	11 775 827,32
<b>Итого по трудовым ресурсам (без машинистов)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>630,519</b>		<b>11 775 827,32</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ДРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,009314	890,00	22 258,29
КРАУЛОВА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,585078	150 368,00	238 344,95
КРАУЛОВА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МАШИНАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,040000	150 368,00	6 014,72
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,426782	11 609,00	4 954,51
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМЕРОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ (ДО 10 МПа), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа	МАШ.-Ч	1,966912	3 080,00	6 058,09
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,892000	5 800,00	45 773,60
КАРГОПОДЪЕМНИКИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,290684	58 742,00	369 527,36
КАРГОПОДЪЕМНИКИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,040000	79 806,00	3 192,24
<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>696 123,75</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

КРУГЛЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ СТАЛЬНЫХ СЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,004400	9 711 000,00	42 728,40
КАМЕНЬ	МЗ	11,258000	760,00	8 556,00
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,031900	338 280,79	10 791,10
КИСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ	КГ	0,010816	585,60	6,30
КРАСКИ НАСЫЩЕННЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СИНЯЯ ЖЕЛЕЗНАЯ	Т	0,000160	20 604 000,00	3 296,64
КРАСКИ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000080	10 000 000,00	800,00
МАССА ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,000100	-	-
ПРОФИЛЬ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 12 мм	Т	0,005590	7 301 788,00	40 816,50
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ 5 мм Э42А	Т	0,004970	8 478 261,00	42 136,50
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	КГ	0,080000	-	-

2	3	4	5,00	6,00
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN 25 D <sup>3</sup> /4, СТЕНКА 4,2/	М	181,908000	8 690,00	1 580 780,52
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN 25 D <sup>1</sup> , СТЕНКА 5,4/	М	87,042000	14 601,00	1 270 900,24
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN 25 D <sup>1</sup> 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	112,470000	21 650,00	2 434 975,50
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN 25 D <sup>1</sup> 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	25,428000	26 509,00	674 070,85
ЖИДКИЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,240289	-	-
ПРЕССОВАННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,640000	3 600,00	2 304,00
ШПАРТЫ РАСПОРНЫЕ	ШТ	16,000000	-	-
КОЛПАКИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,018580	11 600 000,00	215 528,00
КОМПАКТНЫЕ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ	КОМПЛ	15,851888	6 715,00	106 445,43
ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	29,120000	2 000,00	58 240,00
КОЛПАКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001614	15 500 000,00	25 015,14
ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002000	53 300,00	106,60
ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,010000	53 300,00	533,00
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>6 518 031,85</b>

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

КОЛПАКИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	22,000000	41 862,00	920 964,00
КОЛПАКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 200X200	ШТ	13,000000	15 000,00	195 000,00
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 15-Х СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	4,000000	1 710 000,00	6 840 000,00
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 9-Х СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	16,000000	1 026 000,00	16 416 000,00
КОЛПАКИ МТР. Д-50 ММ	ШТ	46,000000	1 501,00	69 046,00
КОЛПАКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ	ШТ	29,000000	503,50	14 601,50
КОЛПАКИ "АМЕРИКАНКА" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ ВР 25X3/4	ШТ	36,000000	11 244,00	404 784,00
<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>СУМ</b>			<b>24 860 395,50</b>
				<b>31 378 427,35</b>

ОБОРУДОВАНИЕ

НАГРЕВАТЕЛИ АРИСТОН 50 Л	ШТ	4,000000	1 100 000,00	4 400 000,00
НАСОСЫ СТОПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 30 КВТ	ШТ	2,000000	7 907 500,00	15 815 000,00
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ	ШТ	2,000000	950 000,00	1 900 000,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>	<b>СУМ</b>			<b>22 115 000,00</b>

ПОДПИСАТЕЛЬ

*С. Садуллаева*

С.САДУЛЛАЕВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

*О. Набиев*

О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН"  
ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ И КАНАЛИЗАЦИЯ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
2		3	4	5,00	6,00

**Ресурсы по нормам ШНК**

*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	583,563400	18 676,41	10 898 869,3
2	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>583,563</b>		<b>10 898 869,3</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ*

1	КАПОТОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,010800	72 437,00	782,00
2	КАПОТАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	33,640000	1 650,00	55 506,00
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,503000	890,00	3 117,00
4	КОЛЕСА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,395300	150 368,00	209 808,00
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,056000	11 609,00	650,00
6	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,009000	-	-
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ (0,1 МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (кгс/см <sup>2</sup> ))	МАШ.-Ч	0,400000	3 080,00	1 232,00
8	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (РАСХОДНОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,520000	5 800,00	3 016,00
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,346600	58 742,00	20 359,00
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,542900	58 742,00	90 633,00
11	ТРАКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,018000	1 000,00	18,00
12	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,416800	1 000,00	2 416,00
13	СВАРНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,303600	49 500,00	213 028,00
14	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>600 568,00</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	КОРМОВЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПУСТАКОМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,002200	9 711 000,00	21 364,00
2	КАП	МЗ	15,402800	760,00	11 706,00
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014000	338 280,79	4 735,00
4	РАСТВОР АБСОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,007200	385 246,33	2 773,00
5	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,046200	338 280,79	15 628,00
6	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР 200 мм	М	49,237000	4 581,00	225 554,00
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,246000	379 902,55	93 456,00
8	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,000800	409 109,82	327,00
9	ДИАПЕЛЫ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4,400000	2 000,00	8 800,00
10	ДИАПЕЛЫ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 200 мм	Т	0,001280	12 600 000,00	16 128,00

2	3	4	5,00	6,00
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,047267	585,60	27,68
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000576	20 604 000,00	11 867,90
ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	1,600000	14 772,73	23 636,37
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000288	10 000 000,00	2 880,00
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,000480	670 415,00	321,80
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,001600	670 415,00	1 072,66
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000390	8 478 261,00	3 306,52
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	65,526000	8 690,00	569 420,94
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,096000	45 000,00	4 320,00
ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,150000	200 000,00	30 000,00
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,070000	3 600,00	252,00
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	67,864000	9 072,00	615 662,21
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	27,944000	33 696,00	941 601,02
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,001270	11 600 000,00	14 732,00
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ЛЕГКИЕ	ШТ	1,000000	583 043,00	583 043,00
ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	4,690000	2 000,00	9 380,00
НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,840000	11 600,00	9 744,00
ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000620	15 500 000,00	9 610,00
РАКОВИНЫ	КОМПЛ	8,000000	686 400,00	5 491 200,00
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 76 ММ	10М	194,800000	29 524,00	5 751 275,20
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМП	6,000000	80 870,00	485 220,00
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>14 959 047,93</b>


РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

БАК ПЛАСТИКОВЫЙ 500Л	ШТ	1,000000	650 000,00	650 000,00
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ	1,000000	313 043,04	313 043,04
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТА ДНИЩА КЦД-10	ШТ	1,000000	264 750,00	264 750,00
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2	ШТ	1,000000	242 608,00	242 608,00
<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 470 401,04</b>
				16 429 448,97

ОБОРУДОВАНИЕ


НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G±4,64 М3/Ч, H±10М, №1,39КВТ	ШТ	1,000000	950 000,00	950 000,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>	<b>СУМ</b>			<b>950 000,00</b>

СОСТАВИЛ



С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ



О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН"  
ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

СЛАБЫЕ ТОКИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

№	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
2		3	4	5,00	6,00
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	209,570000	18 676,41	3 914 015,24
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>209,57</b>		<b>3 914 015,24</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,550000	72 437,00	39 840,35
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,060400	890,00	22 303,76
	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ.-Ч	0,340000	10 450,00	3 553,00
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>65 697,11</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,080000	11 600,00	928,00
	ГРЕБСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,005748	565 100,00	3 248,19
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,000020	7 220 000,00	144,40
	БАК БТ-577	Т	0,000020	8 960 000,00	179,20
	БАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,020000	17 634,00	352,68
	КЛЕЙ ВВ-СА	КГ	3,316320	60 500,00	200 637,36
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 MM	Т	0,000280	8 008 696,00	2 242,43
	ШРУТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 MM	Т	0,000280	11 600 000,00	3 248,00
	ОСРЕТЫ 10X2	КГ	0,030000	11 600,00	348,00
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,103000	3 350,00	345,05
	ОСРЕТЫ	10ШТ	78,960000	2 500,00	197 400,00
	ДРЕБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	89,160000	2 000,00	178 320,00
	ПРУСКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,394800	2 000,00	789,60
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 MM, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 MM ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,057000	15 000,00	855,00
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>589 037,92</b>
<i>РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</i>					
	КОРБОКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-4	ШТ	28,000000	4 750,00	133 000,00
	КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КС-10	ШТ	1,000000	25 292,00	25 292,00
	КОРБОКА	ШТ	1,000000	8 800,00	8 800,00
	ЧАСЫ БАТЕННЫЕ НА БАТАРЕЙКАХ	ШТ	1,000000	99 000,00	99 000,00
	<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>СУМ</b>			<b>266 092,00</b>
<b>855129,92</b>					
<i>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</i>					
	ПРОВОДА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПУНГТ СЕЧ. 2X1,0	М	40,000000	460,83	18 433,20
	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТП 10X2X0,4MM	М	5,000000	4 310,00	21 550,00
	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТРП 10X2X0,4MM	М	250,000000	4 310,00	1 077 500,00

2	3	4	5.00	6.00
ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,034000	1 060 800,00	36 067,20
<b>ИТОГО ПО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОМУ ПРОДУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 153 550,40</b>

ОБОРУДОВАНИЕ ? *бороб сургуна 6-8*

1 АКУСТИЧЕСКАЯ СИРЕНА "СУЗ"	ШТ	1,000000	39 690,00	39 690,00
2 ПРИБОР ППСУ-4	ШТ	1,000000	174 230,00	174 230,00
3 АККУМУЛЯТОР 12 ВТ	ШТ	1,000000	145 400,00	145 400,00
4 ЗВОНОК ЗВП	ШТ	1,000000	46 900,00	46 900,00
5 МИКРОФОН	ШТ	1,000000	100 000,00	100 000,00
6 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НА 6 ВТ	ШТ	3,000000	86 900,00	260 700,00
7 УСИЛИТЕЛЬ 100ВТ СООМА	ШТ	1,000000	1 049 382,00	1 049 382,00
8 ДАТЧИК ИПР	ШТ	2,000000	42 600,00	85 200,00
9 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДГД	ШТ	34,000000	64 100,00	2 179 400,00
10 БЛОК ПИТАНИЯ БП	ШТ	1,000000	130 200,00	130 200,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>	<b>СУМ</b>			<b>4 211 102,00</b>

СОСТАВИЛ

*С. Садуллаева*

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

*О. Набиев*

О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН"  
ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,257000	18 686,41	79 548,05
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>4,257</b>		<b>79 548,05</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,079200	117 865,90	9 334,98
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,475200	10 120,00	4 809,02
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,455400	58 500,00	26 640,90
4	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,910800	8 302,00	7 561,46
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>48 346,36</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,009800	334 550,03	337 828,62
2	ВОДА	М3	0,495000	760,00	376,20
3	ГРАВИЙ	М3	1,267200	25 000,00	31 680,00
4	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,001980	5 217 391,00	10 330,43
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,000990	3 100 000,00	3 069,00
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>383 284,25</b>
<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>					
1	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ	1,000000	1 210 000,00	1 210 000,00
	<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 210 000,00</b>
<b>СОСТАВИЛ</b>		<i>Садуллаева</i>	<b>С.САДУЛЛАЕВА</b>		
<b>ПРОВЕРИЛ</b>		<i>Онабиев</i>	<b>О.НАБИЕВ</b>		

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО ПУНКТА "САБЗИПОЯ" В МАХАЛЛЕ "ГУЛИСТОН" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9-2  
(локальная ресурсная смета)

площадка для мусоросборника  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	0,9900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	2,475
1.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0792
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,4554
1.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,9108
1.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,1485
1.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	1,2672
2	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	МЗ	0,9900	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,782
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,4752
2.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	1,0098
2.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,3465
2.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,00198
2.6	36138	ПЛОММАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00099
3		КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ	1,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ЧЕЛ.-Ч		4,257
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			

СОСТАВИЛ

С. САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О. НАБИЕВ

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач  
Медицинского объединения  
Термезского района  
Сурхандарьинской области  
А.Зиёев  
2022 г.



Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе Гл.инженер по ствроительствам - Ш.Эшонкулов, Гл.инженер ООО "Сурхон Сервис Арх проект" Н.Халилов оставили настоящий акт о том что, Ремонтно-строительные данного объекта: Текущий ремонт Сельского врачебного пункта "Сабзипоя" в Термезском районе Сурхандарьинской области требуется следующие:

Конструкции здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии не требующее усиление им замены

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
<b>РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ</b>				
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА ДО: 50 %	100M2		0,5100
2	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО	100M2		3,4000
<b>РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ</b>				
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		1,3980
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	100M2		1,3980
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M		1,1200
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2		1,0820
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИША НА КЛЕЕ КН-2	100M2		1,0820
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		0,9200
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2		0,4620
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ	100M2		0,4620
<b>РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ</b>				
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2		0,0540
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 M2		0,0540
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПХВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M		0,2700
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 M2		0,0120
15	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2		0,0189
17	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ	M2		1,8900
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ	100 ШТ		0,1600
<b>РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>				
19	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ	100M2		7,1830
20	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН (САПОЖЕК) ЗА ДВА РАЗА С	100M2		0,4480
21	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ,	100M2		0,6830
22	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ	100M2		2,4860
23	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3		0,7320
24	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВЫХ	100 M2		0,2180
<b>РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>				
25	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ	100M2		2,3560
26	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2		1,2360
27	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ	100 M2		1,1200
28	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ	100M2		5,0600
29	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0,5060
30	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ	100M2		0,5060
<b>РАЗДЕЛ 6.КОЗЫРЕК</b>				

1	3	4	5	6
31	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	T		0,1292
32	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	T		0,0720
33	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАНОМ	100M2		0,0924
<b>РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА</b>				
34	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100M3		0,0840
35	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	M3		8,4000
<b>РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЯ ПАНДУСА</b>				
36	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,0268
37	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3		0,9000
38	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T		0,1100
39	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3		0,0256
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2		0,0520
41	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2		0,1280
42	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ПРОФИЛЕЙ	T		0,1561
43	МОНТАЖ АЖУРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	T		0,6321
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,2400
<b>РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>				
45	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	T		1,3440
46	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,8960
47	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	M3		60,5000
<b>РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>				
48	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ		1,0000
49	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,1900
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,1600
51	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5	100М		0,6700
52	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ		0,9600
53	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ		12,0000
<b>РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	КОТЕЛ		1,0000
2	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ		2,0000
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М		0,2600
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М		1,1500
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М		0,8900
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		1,8600
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС		2,0000
8	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ		0,3586
9	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.		0,4000
<b>РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>				
10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	РЕШЕТКА		13,0000
<b>РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД</b>				
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	100М		2,0000
12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА		0,5300
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,6700
14	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС		1,0000
15	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ G=4,64 М3/Ч, H=10М, N=1,39КВТ	ШТ		1,0000
<b>РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ</b>				
16	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10M3		0,0600
17	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ		1,0000
<b>РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА		0,6800
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА		0,2800

1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 4. САН ТЕХ ОБОРУДОВАНИЯ</b>				
20	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ	БАК		1,0000
21	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ		0,8000
22	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН	10ШТ		0,6000
<b>РАЗДЕЛ 1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ППСУ-10	ШТ		1,0000
3	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ		1,0000
5	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		2,5000
6	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1200
8	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,0500
9	АККУМУЛЯТОР, 12 ВТ	ШТ		1,0000
12	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ		1,0000
14	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ		34,0000
16	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИНР	ШТ		2,0000
18	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		24,0000
<b>РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ</b>				
19	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,4000
20	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1200
21	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ, УСИЛИТЕЛЬ	ШТ		1,0000
22	ГРОМКОГОВРИТЕЛЬ	ШТ		3,0000
23	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		4,0000
<b>РАЗДЕЛ 3. ЧАСОФИКАЦИЯ</b>				
24	ЧАСЫ НАТЕННЫЕ НА БАТАРЕЙКАХ	ШТ		1,0000
<b>РАЗДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</b>				
25	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М		0,1000
26	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА, ЗВОНОК	ШТ		1,0000
<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>				
1	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ FTP-5E	100М		2,9000
2	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 11X18CM IP65	ШТ		100,0000
3	УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР	ШТ		6,0000
4	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		1,0000
5	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR-8	ШТ		1,0000
6	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ		24,0000
7	UPS, AVT-1000 (EA 260)	ШТ		1,0000
8	БЛОК ПИТАНИЯ 12В/10А	ШТ		1,0000
9	ЭЛЕКТРО-ПЕРЕНОСКА (ПИЛОТ)	ШТ		1,0000
10	МОНИТОР 24 TV HDMI	ШТ		1,0000
11	ХАБ НА 4ПОРТА СО СКОРОСТЬЮ 10 МБ/100МБ/1ГБ.	ШТ		1,0000
	ВЫГРЕБНАЯ УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА			
	ВЫГРЕБ НА 15 МЗ			
	ПОЖАРНЫЙ ШИТ			
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКА			
	ПОЖАРНЫЙ ШИТ			

Гл. инженер по строительстам



Ш.Ишонкулов

Гл. инженер  
ООО "Сурхон Сервис Арх Проект"



Н.Халилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 24-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48410**

**Ibyekt nomi** ««Surxondaryo viloyati Termiz tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Guliston mahallasi Sabzipoya qishloq vrachlik punkti binolarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi.»

**Buyurtmachi** - Termiz tumani Tibbiyot birlasmasi

**Bosh loyihachi** - «Surxon Servis ARX Proekt» MChJ

**Litsenziya** 2020yil 23 yanvardagi N2AL-000512-sonli. O'szbekiston Respublikasi

Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov asosida aniqlanadi

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 46963

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 17.06.2022yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 14-06.2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 1.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra va ShNK 1.03.01-16 talablari asosida taqdim qilingan ishchi loyihasi. n loyiha topshirig'i.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ushbu loyiha bilan buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga asosan Surxondaryo viloyati Termiz tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Guliston mahallasi Sabzipoya qishloq vrachlik punkti binolarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda.

Nuqsonli dalolatnomada ko'rsatilgan joriy ta'mirlash ishlarning asosiylari quyidagilar:

- tomda eski proftushamani yangisiga almashtirish,
- tom yopmasini ayrim joylarini ta'mirlash,
- polga eski keramik qoplamaning yangilash,

- eski linoleum pol to'shamani relin qoplamaga almashtirish,
- eski beton qoplamani yangi beton plitkali qoplamaga almashtirish,
- eski deraza romlari va podokonniklarni yangi deraza romlari va podokonniklarga almashtirish,
- eski yog'och eshiklarni yangi metall eshiklarga almashtirish,
- eshiklarga qulf o'rnatish,
- devor va ship yuzalarini 35% gacha tozalash va suvli bo'yoq bilan bo'yash,
- devor yuzalarini 35% gacha tozalash va moyli bo'yoq bilan bo'yash,
- devor yuzalariga keramik plitka yopishtirish,
- g'isht devorni buzish va alyumin peregorodka urnatish,
- tashqi devorlarni tozalash fasad bo'yoq va suyuq travertin bo'yoq bilan bo'yash,
- devorni sokolini suvoqq'ini yangilab keramik kabanchik plitka yopishtirish, metall koziryok o'rnatish va leksan bilan qoplash,
- beton otmoctka pandus quyish va pandusga metall to'siq o'rnatish va moyli bo'yoq bilan bo'yash,
- metall naqshli reshetkalar o'rnatish va moyili bo'yoq bilan bo'yash,
- metall reshetkalar o'rnatish va moyili bo'yoq bilan bo'yash.
- elektr shit rozetka o'chirgichlar yoritgichlar va avtomatlar o'rnatish,
- isitish tizimida isitish qozonlari radiatorlar, nasoslar, ventilyasiya panjaralari va elektr suv isitgichlar o'rnatish, polipropilen quvurlar yotqizish,
- kanalizasiya va suv ta'minoti tizimida quvurlar yotqizish, yig'ma temir beton quduqlar rakovina smesitellar nasos va plastmassa bak o'rnatish
- yong'indan qo'riqlash habar qilish va qo'ng'iroqli signalizatsiya videonazorat tizimi ishlari,
- 2 ko'zli xojatxona va 15m<sup>3</sup> lik xandak chiqindi maydonchasi qo'rilishi. yong'inga qarshi shit o'rnatilishi ko'zda tutilgan

3.2. QTL taqvimi jadvaliga ko'ra mukammal ta'mirlash muddati 2-oyni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan obektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. *Ekspertizadan o'tkazishi: jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tashkiloti tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiylari:*

- smetadagi ish hajmlar nuqsonli dalolatnomaga mos ravishda to'g'irlandi.
- mashina mexanizmlar materiallar narxlar Surxondaryo viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» tomonidan 2022yil manziliy dastur ob'ektlari uchun tasdiqlangan 14sonli narxlar bayonnomasiga asosan to'g'irlandi.

## 6.2. Joriy ta'mirlash qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyihani joriy ta'mirlash qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan

515 817.791ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra-3276.590ming so'm miqdorida ko'paytirilib 512541,201ming so'm tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI -434356,950ming so'm,
- QQS -65153,543ming so'm,
- Buyurtmachi boshqa xarajatlari-13030,709ming sum.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlari va qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilishi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachi va bosh loyihachi joriy ta'mirlash ishlari boshlanishidan oldin:

6.4. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021yil 17sentyabrdagi 579 sonli Qarorining 7- ilovasiga ko'ra, «davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun iavrobgarlik buyurtmachiga (loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning va x\_x)irlamchi xujjatlarining ishonchlligi bo'yicha) va ishlab chiqilishda (bosh loyihachi -qabul qilingan loyihaviy yechimlar bo'yicha) javobgarlik yuklatiladi».

- Ob'ektning yakuniy narxi buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi shartnoma narxidan oshmagan holda.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati Termiz tumani Tibbiyot Birlashmasiga qarashli Guliston mahallasi Sabzipoya qishloq vrachlik punkti binolarni joriy ta'mirlash» ishchi loyihagini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yil 261-sonli qarori va ShNK04.01.16-09 ko'ra qurilishning tavsiya qilingan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosida boshlang'ich qiymati yakuniy aniqlash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

7.3. Buyurtmachi va loyihachi barcha loyiha nusxalarini belgilangan tartibda to'g'irlanishini ta'minlasin.

**Bosh mutaxassis:** Raxmonov Shuhrat Jumayevich