

“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”

“Сурхондарё миктақавий йўлларга  
бузюртмачи хизмати” ДУК директори

А.Боқиев



2022 й.

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Бандихон тумани "Бирдамлик" МФЙ Шифокорлар кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун**

**ЛОЙИХА ТОПШИРИҒИ**

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молниялаштириш манбан	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Тахминий узунлиги 0,5 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишларидан сўнг аниқлик киритилади)
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Бандихон тумани
10	Лойиҳалаш павбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Жойнингтавсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
17	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
18	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади
19	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНҚ 2.07.01-03* “Шаҳарсозлик” талабларига мувофиқ лойиҳалансин;</li> <li>- Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин;</li> <li>- Режа ва бўйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, катнов қисмининг нишабликлари ШНҚ 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин;</li> <li>- Қурилиш минтақасидаги муҳандислик тармоқлари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви), фойдаланувчи ташкилотлар томонидан ўз ҳисобидан қучирилади.</li> </ul>

20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак
----	------------------------------	--

Буюртмачи:


“Сурхондарё миктақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК вакили



“ ” 2022й.

Бош лойиҳачи:

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ  
директори

Б.Умаров

“ ” 2022й.



## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**Бандихон тумани Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучасини жорий таъмирлаш  
(Асфальт коплама еткизиш)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 202,859
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15 942,687
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	169 534,220
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>188 679,766</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	22 641,572
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %	0,000
	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>211 321,338</b>
8	НДС 15 %	31 698,201
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	<i>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА</i>	
-	<i>ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</i>	
	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>243 019,539</b>



ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:30-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49371**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Birdamlik" MFY xududidagi "Shofirkon" ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz loyixa servis" MChJ

**Litsenziya** AL-000568 sonli 11.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 46908

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga asosan taqdim etilgan xujjatlar.

1. Smeta xujjatlari kitobi.
2. Nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Birdamlik" MFY xududidagi "Shofirkon" ko'chasini



“Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida joriy ta’mirish maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta’mirishda:

- *Birdamli MFY Shofirkon ko’chasi L=500m b=5,0m* quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish ko’zda tutilgan .

### **3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:*

- Buyurtmachi va pudratchining xarajatlari aniqlashtirilib to’g’irlandi.
- resurs ko’rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to’g’irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig’i taqdim etildi.

### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo’shimcha qiymat solig’i) bilan birga - **255 086,350 ming.so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra, taqdim etilgan qiymati **409,225 ming.so’m** miqdorida kamaytirilib-**254 677,125 ming.so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari -211 321,338 ming.so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i – 31 698,201 ming.so’m,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -11 657,586 ming.so’m.

Kamayishga buyurtmachi xarajatlarining to’g’irlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so’ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Birdamlik" MFY xududidagi "Shofirkon" ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI



Бандихон тумани худудидаги ички йўллари 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари  
**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан захира маблағлари ҳисобидан 2022 йилда Бандихон тумани худудидаги ички йўлларда жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар "Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили бош муҳандиси К.Хидирназаров ва "TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори Б.Умаровлар мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдақим, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Дойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бирлиги	Микдори (ҳажм)	
	Км	Шикет							
	дан	гача	боши	охир	ПК+	ПК+			
<b>1. Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кучаси L-0,5 км (асфальт қоплама ётқизиш)</b>									
1	0	0,5	0+00	5+00	0,5	Мавжуд ички йўл шағал қопламадан иборат бўлиб, қум-шағал-аралашмасидан асос қуриш ва асфальт қоплама ётқизиш талаб этилади.	Автогрейдер ёрдамида йўл пойини текислаш Қум шағал аралашмасидан 12см қалинликда қоплама қуриш Битум сепиш 500*4,5*0,5/1000 500*4,5 0,5*500*2	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> тн м2 м2	2500 2500 1,125 2250 500
						<b>Материалларни ташиш масофалари</b>			
						Шўрчи АБЗ		км	70
						Қум шағал аралашмасидан қарер Бандихон		км	25

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Бандихон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Бандихон тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси бош муҳандиси

"TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори

К.Хидирназаров

Б. Умаров

