

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Административного
департамента ООО «УМС»



Камалидинов М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Название объекта:	Строительство навеса на территории гаража по адресу: г.Ташкент, ул.Фергана йули 15
2. Адрес объекта:	Г.Ташкент, ул.Фергана йули 15
3. Обоснование для проектирования	- Будет представлено
4. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по объекту «Строительство навеса на территории гаража по адресу г. Ташкент, улица Фергана йули 15»	<ol style="list-style-type: none">1. Совместная разработка задания на проектирование объекта.2. Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:<ul style="list-style-type: none">- Том I – общая пояснительная записка (ОПЗ), проект организации строительства (ПОС) в сокращенном виде с указанием трудозатрат и времени на выполнение строительно-монтажных работ (СМР).- Том II – рабочий проект (РП) по следующим разделам: АС, ЭО, ГП.- Том III – Сметная документация.3. Заключение договора на проведение и получение положительного сводного экспертного заключения на проектно-сметную документацию.4. В договоре на разработку ПСД предусмотреть авторский надзор.
5. Техничко-экономические показатели: - Общая площадь земельного участка - Площадь под строительство	9874 м ² 1872 м ² * технико-экономические показатели указаны ориентировочно и могут уточниться при разработке ПСД.
6. Особые условия	Эскиз и проектно- сметную документацию предварительно письменно согласовать с Заказчиком.
7. Архитектурно-планировочные решения:	В ПСД предусмотреть строительство навеса

8. Электроснабжение:	Категория надежности электроснабжения – третья. Подключение к существующим сетям энергоснабжения.
9. Объемно-планировочное задание:	Разработать проектно-сметную документацию на строительство навеса на территории гаража из металлических конструкций. * показатели указаны ориентировочно и могут уточниться при разработке ПСД.
10. Специальные требования:	Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ШНК, СанПиН и законодательством Республики Узбекистан.

Примечание. Все затраты по выше перечисленным пунктам несет Подрядчик.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ЭЗСиН



Сидиков Р.Б.

Ведущий специалист отдела ЭЗСиН



Синякова Н.А.

Ведущий специалист отдела ЭЗСиН



Беженцев А.В.