

“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”

“Сурхондарё миктақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори

А.Боқиев



_____ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Бандихон тумани "Багрикенг" МФЙ ички кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Термиз ш. -2022 йил

1	Буюртмачи	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Тахминий узунлиги 4,0 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишларидан сўнг аниқлик киритилади)
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Бандихон тумани
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Жойнингтавсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Ногиронларгашарт-шароитларияратигаталаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
17	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилонафойдаланиш таъминланишилозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
18	Қурилишнингалоҳидашарт-шароитлари	Сейсмикликдаражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноанқабулқилинади
19	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	<ul style="list-style-type: none"> - Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНҚ 2.07.01-03* “Шаҳарсозлик” талабларига мувофиқ лойиҳалансин; -Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин; - Режа ва бўйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, қатнов қисмининг нишабликлари ШНҚ 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин; - Қурилиш минтақасидаги муҳандислик тармоқлари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви), фойдаланувчи ташкилотлар томонидан ўз ҳисобидан қучирилади.

20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак
----	------------------------------	--

Буюртмачи:

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили



_____ 2022й.

Бош лойиҳачи:

**«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ
директори**



_____ Б.Умаров

_____ 2022й.

ЛОЙИХА ТОЛДИРИШ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
"Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари
тугрисидаги қарорига асосан захира маблағлари ҳисобидан Бандихон тумани
"Бағрикенг" МФЙ ҳудудидаги ички йулларини 2022 йилда жорий таъмирлаш

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	25 507,887
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	90 384,480
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	257 005,486
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	372 897,853
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	44 747,742
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %	0,000
	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	417 645,595
8	НДС 15 %	62 646,839
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
	ИТОГО С НДС	480 292,434



МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50389

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Bag'rikeng" MFY ichki ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz Loyiha Servis " MChJ

Litsenziya AL-000568 sonli 11.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48958

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Bag'rikeng" MFY ichki ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalariga asosan, joriy ta'mirlash "Bag'rikeng" MFY "Tinchlik" va "Navbaxor" ko'chalarida L=2.1 km B-4,5m, "Guliston" ko'chasida L=2.3 km B-4,5m ko'zda tutilib, unda qo'yidagi ishlar ko'zda tutiladi:

- avtogreyder yordamida yo'l poyini tekislash,
- qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinikda qoplama yoiqizish,
- avtogreyder yordamida kyuvet qurish.

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Ta'mirlash ishlarining davomiylik muddati 1,5 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.
- Narxlar buyurtmachining qurilish materiallari va mashina mexanizm narxlari bayonnomasiga asosan to'g'irlandi.

6.2. Ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **507311.206 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **3004.150ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**504307.056 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari- 417645.595 ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 62646.839ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 24014.622 ming so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:

		ming.so'mda	
N p.p	Yo'llar nomi	Smeta bo'yicha jami	Buyurtmachi b/x
1	"Bag'rikeng" MFY "Tinchlik" va "Navbaxor" ko'chalari L=2.1 km	243421.803	11591.514
2	"Bag'rikeng" MFY "Guliston" ko'chasi L=2.3 km	260885.253	12423.107
	Jami	504307.056	24014.622

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati Bandixon tumani “Bag‘rikeng” MFY lar ichki ko‘chalarini “Obod qishloq va Obod maxalla” qo‘shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta‘mirlash “Obod qishloq va Obod maxalla” qo‘shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta‘mirlash ishchi loyixasi bo‘yicha qiymatini kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo‘la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang‘ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo‘rayev O‘ktam Sadikovich

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бандихон туман
Ҳудуд бошқаруви раисининг
қўриб босари

2022 йил

"ҚЎЛЙИЗИЛГАН"

"Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК
Бокиев
2022 йил

Бандихон тумани Багрикенг МФЙ Гулистон кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишларини 1-2-3 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан захира маблағлари ҳисобидан 2022 йилда Бандихон тумани ҳудудидаги ички йўлларда жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар "Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили _____, Бандихон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Бандихон туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси бош муҳандиси К.Хидирназаров, Бандихон туман Багрикенг МФЙ раиси _____ ва "TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори Б.Умаровлар мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узун лиги, км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бирлиги	Мисклори (ҳажм)	
	Км	Пикет							
дан		боши	охир						
		ПК+	ПК+						
1	0	2,3	0+00	2,3+00	Мавжуд ички йўл тупроқ қопламадан иборат бўлиб, қум-шағал аралашмасидан қоплама қўриш талаб этилади.	Автогрейдер ёрдамида йўл пойини текислаш Қум шағал аралашмасидан 20 см қалинликда қоплама қўриш Автогрейдер ёрдамида қювет(енлама арик) қазниш	2300*4,5 2300*4,5 2300x0,24	м ² м ² м ³	10350 10350 552
				Материалларни ташин масофалари		Форма - 01			
				Қум шағал аралашмасидан қарер Бандихон				КМ	35

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Бандихон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Бандихон туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси бош муҳандиси

Багрикенг МФЙ раиси

"TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори



К.Хидирназаров

Б. Умаров