



20 г.

### Дефектный акт

Текущий ремонт ограждение ДОО №2 в МФЙ "Чирчик" в Юкаречирчикского района Ташкентской области

РАЗДЕЛ I. ОГРАЖДЕНИЯ			
1	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИЗ ПАНЕЛЕЙ	100М	1,9
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,15
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,7
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,07
5	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2 М	100М	2,88
6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2	12,9
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ	Т	0,91
8	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ С КАПИТКОЙ	Т	0,45
9	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,18
10	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАИ" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,121
11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0038
12	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100М2	0,06
13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0025

14	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,4
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,4

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметной документации

Состав комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

М. Курбаева  
С. Турматов  
А. Иманов



ЗАДАНИЕ НА РАСЧЁТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1	Наименование работ	Расчёт стартовой стоимости в текущих ценах работ по объекту: «Текущий ремонт наружных стен ДОО №2 в Чирчикском МСГ Юкори Чирчикского района Ташкентской области»
2	Местонахождение объекта	Юкори чирчикского района Ташкентской области
3	Заказчик	Юкори Чирчикский районный отдел дошкольного образования
4	Проектировщик	ООО «FINANCE CONSULTING BUSINESS»
5	Основные объёмы работ	В процессе расчёта исполнитель выводит: * Расчёт стартовой стоимости в текущих ценах В объёме документации исполнителем предоставляется: * локальная ресурсная ведомость по объекту: «Текущий ремонт наружных стен ДОО №2 в Чирчикском МСГ Юкори Чирчикского района Ташкентской области». * расчёт стоимости работ в текущих ценах
6	Исходные данные для расчётов	* Дефектный акт. * заработная плата по статистическим данным * прочие затраты подрядчика в соответствии со статистическими данными * коэффициент к затратам труда * коэффициент строительного риска не учитывается * затраты на страхование объекта не учитываются
7	Особые условия	При необходимости Исполнитель обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы
8	Объём документации, передаваемой Заказчику	Расчеты стоимости объектов в текущих ценах в составе данного задания в 1-х экземплярах
9	Источник финансирования	Бюджетные средства
10	Тип подрядчика	Определяется на основании конкурсного отбора претендентов в установленном порядке, без проведения тендерных торгов

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор ООО «FINANCE CONSULTING BUSINESS»

М. Шакаримова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50773**

**Obyekt nomi** «"Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta'mirlash"»

**Buyurtmachi** - Yuqorichirchiq tumani MT bo'limi  
**Bosh loyihachi** - OOO "FINANCE CONSULTING BUSINESS"  
**Litsenziya** АЛ-000885  
**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari  
**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 48719

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Loyihachi bilan tuzilgan shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Loyihachining elektron murojati va buyirtmachining xati №01-01/1-3-371 28.06.2022 yildagi.
2. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
4. Smeta hujjatlari - o'bektni taqdim etilgan qiymati QQS bilan- 243 105 383 so'm.

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

Nuqson dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta'mirlash" buyurtmachi bilan tuzilga shartnoma va loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Smeta hujjatlari FINANCE CONSULTING BUSINESS MChJ tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoson ishlab chiqilgan. "Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta'mirlash" ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'ycha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-bo'lim:  
To'siqlar: Temir-beton panel to'siqni buzish. Tuproqqa qo'lda ishlav berish transheya 2 metrgacha chuqirlokda. Butunga to'yintirilgan sheben to'shsh. Lentasimon poydevor. Temir-beton panel to'siqlarni o'rnatish, uzunligi 2m. "SAND-TEX" polimer bo'yoq bilan bo'yoqlash. Temir to'siqlarni o'rnatish. Temir dorvoza va kalitkani o'rnatish. Darvoza temir karkaslarini o'rnatish. Fasadni dekorativ panel "Alyupan" bilan qoplash, karkas o'rnatishi bilan. Ustunlar ostiga poydevor o'rnatish. Temir dorvoza o'rnatish. Ustunlar ostiga poydevor o'rnatish. GF-021 gruntovka bilan temir yuzasini gruntovkalash. Gruntovka qilingan temir yuzasini PF-115 emal bilan bo'yoqlash. (bajarilayotgan ishlar ketma-ketligi va ish hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha).

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'ycha bajarilishi belgilangan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Smeta hujjatlari

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 26 659.19 so'm. /2022 yil 1 chorak katologi, Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 19.0 % olingan loyiha topshirig'iga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS bilan birga xisoblanganda 243 105 383 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi jarayoni natijalariga ko'ra ob'ektning taqdim etilgan umumiy qiymati- 54 902 967 so'mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 38 208 651 so'mga kamaydi

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, jxozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak

katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

-Buyurtmachi va loyiha tashkiloti smetaga kiritilgan- Hariflar(Bukvi) komplekta narhi - 4 500 000 so`mlik, bunga kalkulasiya tayyorlash, hamda shunga ko`ra narhi aniqlanishi kerak. Kalkulasiya isdhlab chiqish tavsiya etiladi.

Smetaga kiritilgan buyurtmachi tamonidan tasdiqlandan nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajmlarining haqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

1. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi,devorlarini qurish va joriy ta`mirlash"

ga tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % bilan xisoblaganda umumiy miqdorda -188 202 416 so'mga tavsiya etilad. QQS siz - 163 654 275. so`m.

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3.Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi

bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «Finance Consulting Business»

## ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

Объект: "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

### КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Ташкент – 2022 г.



Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «Finance Consulting Business»

ЛОКАЛЬНАЯ –РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

Объект: "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги  
2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

К Н И Г А

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
« Finance Consulting Busines »

ГИП:



М.Шакаримова

Э.Абдурахимов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за ЯНВАРЬ-МАРТЬ 2022 год (1 выпуск) и на основании биржевых цен торгов. "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" Мфйдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш" в текущих ценах определена в размере 188 202 416 сум в текущих ценах с НДС. Определенная сметная "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" Мфйдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш" в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования. Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги 2-сон МТТнинг таъмири деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Прочие затраты подрядчик 19 % от ст. пр.3	Всего стоимость в дог. ценах	Всего с НДС 15 %
		зарплата (с учетом соц.страх.)	Эксплуатация машин и механизмов	Стоимостные материалы и конструкции	Трансп. услуги из мат. х 5%	Кабельно-проводниковой продукции	Трансп. услуги кабельн. пред. х 1,5 %	Оборудования	Трансп. услуги обор. х 2%	Всего прямых затрат				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1	СМР	37 312 968	362 588	95 075 281	4 753 764	0	0	0	0	137 524 601	26 129 674	163 654 275	188 202 416	
	Итого:	37 312 968	362 588	95 075 281	4 753 764	0	0	0	0	137 524 601	26 129 674	163 654 275	188 202 416	
	Всего:												188 202 416	



А. Абдурашидов

Составил:



А. Абдурашидов

ТЕКУЩЕЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ</b>					
1	E.0701-054-02	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M1	1,9000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54	102,0
2	E.0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	100M3	0,1500	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	234
3	E.1101-013-03 МННСТРОЙ РУ 3 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕБЕНОЧНЫХ С ПРОИТГОЙ БИТУМОМ	100M12	0,7000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	19,88
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	3,57
3.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	T	1,24	0,868
3.4	45050	ЦЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	1,84	1,288
3.5	45051	ЦЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,92	0,644
3.6	45052	ЦЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	2,98	2,086
4	E.0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M13	0,0700	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	23,6236
4.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	1,1746
4.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕННАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,0518
4.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102	7,14
4.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,00126
4.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,0154
4.7	51619	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	3,136
5	E.0701-054-02	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2 М	100M1	2,8800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	262,08
5.2	127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДИВЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	4,36	12,5568
5.3	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ 042	T	0,0045	0,01296
5.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,45	1,296
6	ЦЕНА	ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЕВРОЗАБОР	шт	576,0000	
7	ЦЕНА	СТОЙКА ДЛЯ ЕВРОЗАБОР	шт	145,0000	
8	E.1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100M12	12,9000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	696,729
8.2	9219	ВОДА	M3	0,44	5,676
8.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" (ИНАНДЕВКА ФАСАДНАЯ)	кг	100	1290
8.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	кг	60,6	781,74
8.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	шт	2,5	32,25
8.6	35538	НИКУРКА ПЛИНФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЯЗКОСТЬЮ 40-25	M2	2	25,8
8.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	кг	25,4	327,66
9	E.0906-001-02	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	T	0,9100	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,79	46,2189
9.2	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (СГ)	МАШ.-Ч	10,53	9,5823
9.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	1,6926
9.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0033	0,003003
9.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000009
9.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,5	1,365
9.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 046	T	0,0014	0,001274
9.8	44897	ШЛИФКРУГИ	шт	0,1	0,091
9.9	45077	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	кг	0,45	0,4095
10	ЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	T	0,9100	
11	E.0906-001-02	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ	T	0,4500	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,79	22,8555
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,1395
11.3	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (СГ)	МАШ.-Ч	10,53	4,7385
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0855
11.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	0,837
11.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0033	0,001485
11.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000005
11.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,5	0,675
11.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 046	T	0,0014	0,00063
11.10	44897	ШЛИФКРУГИ	шт	0,1	0,045
11.11	45077	ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	кг	0,45	0,2025
12	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	T	0,4500	
13	E.0904-011-01	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	T	0,1800	

1	2	3	4	5	6
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,37	8,3466
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,18	0,0324
13.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Г)	МАШ-Ч	0,34	0,0612
13.4	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Г)	МАШ-Ч	0,09	0,0162
13.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,4032
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000002
13.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,351
13.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 046	Т	0,023	0,00414
13.9	36023	ЦЕЛЮМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000185
14	<b>ЦЕНА</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС</b>	<b>Т</b>	<b>0,1800</b>	
15	<b>E1501-091-01</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	<b>100M2</b>	<b>0,1210</b>	
	<b>ДОП. 9</b>		<b>РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ</b>		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,1	24,6961
15.2	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	4,36	0,52756
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	1,4278
15.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	2,6136
15.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,31	0,03751
15.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	9,68
15.7	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	100	12,1
15.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ПП	2400	290,4
15.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ПП	200	24,2
15.10	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13 45	КГ	1,25	0,15125
16	<b>ЦЕНА</b>	<b>БУКВЫ</b>	<b>КОМПЛ</b>	<b>1,0000</b>	
17	<b>E0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0038</b>	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	2,0349
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	29,05	0,11039
17.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	26,3	0,09994
17.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,003192
17.5	9219	ВОДА	М3	0,441	0,001676
17.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,3876
17.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00009
17.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,002584
17.9	51619	ЦИПТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,24358
18	<b>E0904-015-01</b>	<b>УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,0600</b>	
	<b>ДОП. 6</b>				
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97	11,7582
18.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,2316
19	<b>ЦЕНА</b>	<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТ 3X2</b>	<b>ПП</b>	<b>1,0000</b>	
20	<b>E0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0025</b>	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	1,3388
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	29,05	0,072625
20.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	26,3	0,06575
20.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,0021
20.5	9219	ВОДА	М3	0,441	0,001102
20.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,255
20.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00006
20.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,0017
20.9	51619	ЦИПТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,16025
21	<b>E1303-002-04</b>	<b>ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021</b>	<b>100M2</b>	<b>1,4000</b>	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	7,434
21.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0168
22	<b>E1303-004-26</b>	<b>ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115</b>	<b>100M2</b>	<b>1,4000</b>	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	5,362
22.2	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,0266
22.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00196