



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по ВЭС и экспорту

Х.Н.Сафаров

« \_\_\_\_\_ » 2022 г.

Техническое задание  
на закупку услуги изготовление выставочного стенда ГП «Навоийуран» 24 м<sup>2</sup>.

1.	Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей	Изготовление выставочного стенда ГП «Навоийуран» 24 м <sup>2</sup> для участия в региональных и республиканских выставках.
2.	Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка услуг.	- постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации и проведению региональных и республиканских межотраслевых промышленных ярмарок в 2022 году».
3.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя с учетом реальных потребностей и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных актов.	Многоразовый выставочный стенд 24м <sup>2</sup> – 6х4 м, высотой не менее 4 метров, включает в себя: МДФ под покраску, ламинированные стены под оклейку оракалом, световой лого с фронтальной подсветкой, световые элементы, металлический профиль, полки ЛМДФ белые 16 мм, полы белые, подиум 10 см со светодиодной подсветкой, подсветка по контуру, псевдообъем резка на фомаксе 5-10 мм сверху печать на оракале, встроенные круглые лампы диаметр 10-20 см, контурная подсветка, металлический профиль 10 см, кашпо с искусственными цветами. Мебель: Два белых дивана (кож.зам), круглый стол, 4 стула (белого цвета), журнальный столик ,барный стул.
4.	Требования, к исполнителю работ исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные в установленном порядке.	Разработать дизайн проект в 3д (показать не менее 5ти ракурсов). Разработать конструкторский чертеж в соответствии с условиями выставочной площадки, получить необходимое разрешение на застройку стенда, застроить стенд в соответствии с разработанным дизайн проектом и техническим чертежом, произвести демонтаж стенда, упаковку и доставку на склад заказчика.


5.	Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса.	г. Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»,107 Амир Темур шох кучаси
6.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг.	Услуги будут оказываться не позднее 24 августа 2022 года.
7.	Условия выполнения работ и оказания услуг.	Заказчик оплачивает 70% стоимости договора, после чего исполнитель начинает работу. Все работы должны быть закончены в соответствии с договором. Оставшиеся 30% заказчик оплачивает после подписания акта выполненных работ, если заказчика не устраивают оказанные услуги он вправе написать мотивированный отказ от подписания акта в течении 3 рабочих дней после оказания услуг.
8.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг и их результатов.	Стенд должен быть устойчивым, иметь толщину основных стен не менее 8 см. Стенд должен иметь Г-образную форму при этом две стены образующие букву Г должны быть закреплены между собой. На стенде должны присутствовать металлические материалы для большей устойчивости. Подиум стенда должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг на квадратный метр.
9.	Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг.	После выполнения работ заказчик визуально осматривает стенд на момент недостатков, в случае обнаружения недостатков исполнитель должен исправить их в течение 24 часов. Если заказчик не имеет претензий подписывается акт выполненных работ.
10.	Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.	Вся техническая документация сдается до оказания услуг, после оказания услуг Заказчик и Исполнитель в очной форме обмениваются Актом выполненных работ.
11.	Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг.	Не имеется
12.	Авторские права с указанием условий о передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и	Не имеется.

	оказанию услуг.	
13.	Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания.	Не имеется.

Начальник отдела ВЭСиС

Начальник отдела ЛиПЗ

Инженер отдела ВЭСиС



Ж.Я.Халилов

Г.С. Адизова

Н.В.Касимова