



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:14-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46878

Obyekt nomi «Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

Bosh loyihachi - "Modern Projekt Service Group" MCHJ

Litsenziya 06.02.2020y/AL-000543-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41852

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 12 iyundagi 376-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyiha topshirig'iga va nuqson dalolatnomasiga muvofiq jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyat Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i A.Madaminov tomonidan tasdiqlangan va "Ko'p xonadonli uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti ob'yektlarini

qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Farg'ona viloyat filiali boshlig'i M.Mamaduvaliyev bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 2 031 921,602 ming so'm taqdim etilgan.

t/r	Ob'yekt nomi	Qurilish qiymati QQS siz	QQS 15%	Qurilish qiymati QQS bilan
1	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-11	499 532,203	74 929,830	574 462,034
2	Qo'qon shahar A.T.Xo'qandiy107A uy	259 496,670	38 924,500	298 421,170
3	Farg'ona sh. B. Marg'iloniy-24	423 668,745	63 550,312	487 219,056
4	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-21-13	191 897,639	28 784,646	220 682,285
5	Farg'ona sh. Al-Farg'oniy-15	350 233,395	52 535,009	402 768,405
	Jami	1 724 828,652	258 724,298	1 983 552,950

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 724 828,652 ming so'm

QQS 15% - 258 724,298 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 983 552,950 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 33 755,431 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 2 017 308,381 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 14 613,221 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyatidagi ko'p qavatli uylarning lift uskunalarini mukammal va joriy ta'mirlash, trotuarlar,

tashqi yoritish xamda irrigatsiya tizimi qurish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



“MODERN PROJECT SERVICE GROUP”

Маъсулияти чекланган жамияти

Фарғона вилояти, Тошлоқ тумани тошлоқ шаҳарчаси А.Навоий кўчаси 32а-уй р/с:20208000905121043001 «Миллий банк»
Фергана бўлими, МФО: 00493, ОКЭД: 71110, ИНН: 306705217. Тел: (91) 119-27-17 Лиц № 000543

Рабочий проект

**Фарғона вилоятининг Фарғона ва Қўқон шаҳарларининг кўп
хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта
қисмларини жорий таъмирлаш.**

Г.ФЕРГАНА УЛ. АЛ.ФАРГОНИЙ 15

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Книга № _____

Структура прямых и прочих затрат

Сводка прямых затрат

Ведомости потребных ресурсов

Локальные ресурсные ведомости

*Заказчик: Ўзбекистон Республикаси Уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги
"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини куриш бўйича инжиниринг
компанияси" ДУК Фарғона вилоят худудий
филиали*

Директор

ГИП



Солиев.Ф

Дехконов Р.

Фергана 2022г.

РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ

Фарғона вилоятининг Фарғона ва Қўқон шаҳарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	456 189
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	80 398 225
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочная продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	177 600 360
6	Основная заработная плата рабочих строителей	56 076 558
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2015 г, час(2026 час на год)</i>	168,830
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 045 357
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	4 628,730
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	6 729 187
	Итого прямых затрат	321 260 519
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	27 855 705
	Всего прямых затрат	349 116 223
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от по	1 117 172
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	
	Прочие затраты и расходы заказчика 5%	7 183 008
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	350 233 395
11	Н Д С 15%	52 535 009
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	402 768 405
13	ИТОГО прочие затраты заказчика	7 183 008
14	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС и прочими затратами заказчика	409 951 413

ДИРЕКТОР:

СОЛИЕВ Ф.

ГИП:

ДЕХКОНОВ Р.



СВОДКА ЗАТРАТ

Фаргона виллотининг Фаргона ва Қўқон шаҳарларининг кўп хонадонли уйларнинг лифтларини ускуналари ва шахта қисмларини жорий таъмирлаш.


№	Наименование объекта	Строит.машинны и механизмы	Строит.матер-иалы и изделия, сум (с учетом складских и транспортных 5 %)	Металлоконструк ция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных 2 %)	Кабельно проводниковая продукция(с учетом складских и транспортных 1,5%)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум средне-часовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисле ние соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат	Всего
			1,05	1,0575	1,02	1,015						
Лифт												
1	Г.ФАРГАНА УЛ. АЛ.ФАРГОННИЙ 15	456 189	80 398 225		177 600 360		4 629	56 076 558	6 729 187	321 260 519	27 855 705	349 116 223
	ИТОГО:	456 189	80 398 225	0	177 600 360	0	4 629	56 076 558	6 729 187	321 260 519	27 855 705	349 116 223
	ИТОГО:	456 189	80 398 225	0	177 600 360	0	4 629	56 076 558	6 729 187	321 260 519	27 855 705	349 116 223

ДИРЕКТОР

ГИП:

СОЛИЕВ Ф.

ДЕХКОНОВ Р.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Иссиклик инжиниринг

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИФТЛАР 2022

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА И ОБОРУДОВАНИЙ ПО АДРЕСУ Г.ФЕРГАНА УЛ. АЛ.ФАРГОНИЙ 15

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц41-1-10-11	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТА. КОНТАКТОР ИЛИ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ СТАНЦИИ [ШКАФА] УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 2, ПАРНАЯ РАБОТА	КОНТАКТОР	16	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,86	93,76
2	1504-5025	КОНТАКТОР	ШТ	16	
3	1503-5001	ТРАНСФОРМАТОР 110V	ШТ	4	
4	1503-5002	ТРАНСФОРМАТОР 24V	ШТ	4	
5	Ц41-1-10-3	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛИФТА. УСТРОЙСТВО ВВОДНОЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	ШТ	4	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,04	20,16
6	54-1018	ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-11-10УХЛ4	ШТ	4	
7	Ц41-3-13-1	РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ	1 ТОРМОЗ	4	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,33	133,32
8	1-КАТУШ-1	ТОРМОЗНАЯ КАТУШКА	ШТ	4	
9	Ц41-3-19-3 ШНК.ДОП.5	СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕВИЗИЯ ТОРМОЗНОЙ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА: ОСМОТР, ЧИСТКА И РЕГУЛИРОВКА С ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКОЙ ТОРМОЗНОЙ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА	ЭЛ.МАГН.	3	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,882	2,646
10	1501-1001	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 5/1,3KW 50HZ	ШТ	4	
11	Ц41-3-10-1	РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА	РЕДУКТОР	4	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,98	143,92
12	Ц41-3-8-1	РЕМОНТ ВЫЗЫВНОГО И ПРИКАЗНОГО АППАРАТОВ. АППАРАТ ВЫЗЫВНОЙ, РАБОТА ЛИФТА: ОДИНОЧНАЯ	АППАРАТ	28	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	214,48
13	589621-300	КНОПКА ВЫЗОВА	ШТ	28	
14	Ц41-1-5-1	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ ЛИФТА. ВЕРХНЯЯ БАЛКА, ДВЕРИ И ПОРОГОВ ШАХТЫ ЛИФТА, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА, КГ: ДО 500	ДВЕРЬ	18	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,1	559,8
14.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,28	23,04
14.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,15	20,7
15	582211-303	ВЕРХНЯЯ БАЛКА, ДВЕРИ И ПОРОГОВ	ШТ	18	
16	Ц41-1-9-1	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. ТЯГОВЫЙ КАНАТ	КАНАТ	4	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,9	111,6
17	C140-46077	КАНАТ 10,5ММ	М	160	
18	C140-46078	КАНАТ 7,8ММ	М	80	
19	Ц41-1-9-2	ЗАМЕНА КАНАТОВ, СТЯЖКИ КАНАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА. УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КАНАТОВ	ШТ	4	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16	64
20	Ц41-3-1-1	РЕМОНТ ЗАМКА АВТОМАТИЧЕСКОГО	ЗАМОК	28	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,95	138,6
21	1-ЗАМАВТ-1	ЗАМКИ	КТ	28	
22	1-РОЛИК-1	РОЛИКИ	ШТ	56	
23	Ц41-1-4-4	ЗАМЕНА КУПЕ И ПОРОГА КАБИНЫ ЛИФТА. КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ СВЫШЕ 400 КГ: С ДОРАБОТКОЙ РАМЫ ПОЛА	КАБИНА	4	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92	368
23.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,65	18,6
23.3	001376	ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,15	4,6
24	483610-2-К	КАБИНА ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО	ШТ	4	
25	1517-1820	ШУНТ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ ЛИФТА	ШТ	8	

26	Ц41-1-8-3	ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭТАЖНОГО	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	28	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	124,04
27	1-ЭТАЖПЕРЕК-1	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	28	
28	Ц41-1-6-1	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ-9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СТАНЦИЯ	4	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,8	259,2
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9	3,6
28.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,6	2,4
29	290220-1196	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА	ШТ	4	
РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
30	E15-4-2-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,8	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,21	18,378
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,018
30.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,036
30.4	030652	ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,0306
30.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,018
31	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	0,32	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	16,4384
31.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0064
31.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0352
31.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,008
31.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,003712
31.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0992
32	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,16	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	11,3696
32.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0016
32.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0048
32.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,003936
32.5	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,432
32.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,048
33	E7-1-39-1	ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕКРЫТИЯ ШАХТЫ	100П.М	0,84	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74	62,16
33.2	009219	ВОДА	М3	0,03	0,0252
33.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,26	0,2184
34	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ : С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,65	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	96,72
35	E13-8-12-1	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ВНУТРИ АППАРАТОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 М	100М2	3	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,41	184,23
35.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,28	6,84
35.3	049417	КОМПЛЕКТ ЛЕСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НА ХОМУТАХ (100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ) БЕЗ ЩИТОВ НАСТИЛА	КОМПЛ	0,07	0,21
35.4	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	40,5	121,5
36	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,01566	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	3,3562512
РАЗДЕЛ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ					
37	У1-14-1-1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ, М/С: 1	1ЛИФТ	4	
37.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	320	1280
38	У1-14-1-3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-14-1-1	ОСТАН	-12	
38.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	10	-120
39	Ц41-5-1-1	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ	ЛИФТ	4	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,893	55,572
39.2	021700	ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	ЧЕЛ-Ч	18,524	74,096

39.3	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	13,893	55,572
40	Ц41-5-6-4	ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ШАХТЫ	ОСТАНОВ	6	
40.1	021705	ИНЖЕНЕР, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ-Ч	1,72	10,32
41	Ц41-1-7-1	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА	СИСТЕМА	4	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	644
41.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	1,1	4,4
41.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,4	21,6
41.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,87	3,48
41.5	002186	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	3,76	15,04
42	1ПРОВО-2,5	ПРОВОДА ММ2:2,5	М	1400	
43	1ПРОВО-0,75	ПРОВОДА ММ2:0,75	М	300	
44	1ЗПЧАСТ-УПР	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	К-Т	4	
45	1601-2215	АППАРАТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ И ПРОЧИИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ/КАБЕЛ И.Т.П/	КОМПЛ	4	
46	Ц41-3-37-1 ШНК.ДОП.5	РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА И ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЫ: РЕВИЗИЯ ВЫЗЫВНОГО АППАРАТА	ШТ	4	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,748	2,992

Составил: _____ НИЗАМИДДИНОВ Э.

“Утверждаю”

Начальник управления жилищно-
коммунального обслуживания
Ферганской области

А.Мадаминов

Дефектный акт

На текущих ремонт шахты лифта и оборудования по адресу:

город Фергана улица Ал Фаргоний дом № 15.

№	Наименование работ	Ед.изм.	количество
	Специальные работы		
1	Контактор	шт.	16
2	Трансформатор 110V.	шт.	4
3	Трансформатор 24V.	шт.	4
4	Замена вводного устройства ВУ-1	шт.	4
5	Тормозная катушка	шт.	4
6	Регулировка тормоза	шт.	4
7	Электродвигатель асинхронный 5/1,3KW 50HZ	шт.	4
8	Ремонт редуктора	шт.	4
9	Замена дверей	шт	12
10	Замена кнопок вызова	шт	28
11	Замена портала дверей шахты (дверей,порогов,балки)	шт	16
12	Замена натяжителя	шт.	4
13	Замена дверного замка и ролика	шт.	28
14	Замена кабины (каркаса, купе, привода, балки) полностью	шт.	4
15	Замена шунтов точной остановки в шахте лифта	шт.	8
16	Замена пост вызыной (кабинного)	шт.	4
17	Замена этажника	шт.	28
18	Замена конечность дверей	шт.	56
	Общестроительные работы		
19	Окраска стен машинного помещения	М.кв	144
20	Окраска потолка машинного помещения	М.кв	36
21	Окраска пола машинного помещения	М.кв	32
22	Окраска металлоконструкций машинного помещения	М.кв	16
23	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты	м	84
24	Очистка поверхности шахты	М.кв	465
	Пусконаладочные работы		
25	Пусконаладочные работы лифта	лифт	4
26	Техническое освидетельствование пасс. Лифта	лифт	4
27	Обследование металлоконструкций шахты	остов	4
28	Обследование технического состояния строительных	МЗ	326,4

	конструкций		
29	Замена блока лифтового терминала лифтовой диспетчерской связи системы "энергия"	Шт	2
30	Установка переговорных устройств ЛДСС на кабине и МП	Шт	4
31	Монтаж проводки ЛДСС по машинному помещению	М	10
32	Подключение и проверка ЛДСС	Лифт	4

Дефектный акт составил:

Начальник жилищно-коммунального
обслуживания город Фергана

МФЙ

БСК/ ШИРКАТ



[Handwritten signature]

A. Mijimov



U. Jizashvili