

Расчет ресурсных сметных норм на производство технического обслуживания лифтов  
пассажиных г/п 640 кг на 4 остановок

	Наименование работ и затрат	Основание	Ед.изм	Кол. ка единицу	Кол. ка обем
<b>I. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц.</b>					
1	Осмотр и ревизия тормозного устройства	41-03-019-03	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,882	0,882
2	Осмотр и регулировка замков и дверного контакта дверей шахты	41-03-030-03	шт	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,218	0,87
3	Регулировка движения кареток дверей шахты	41-03-030-02	1 дверь	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,285	
4	Замена электролампы и ревизия электропроводки	41-03-008-02	ком.	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,044	0,044
	<b>Итого:</b>				<b>2,94</b>

**II. ТО-2. Проводится 1 раз в месяц.**

1	Ревизия магнитных пускателей	41-03-038-01	шт	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,210	0,84
2	Ревизия реле	41-03-035-01,02	шт	8	
	Затраты труда		чел/ч	0,445	3,560
3	Ревизия этажных датчиков	41-03-033-01	шт	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,092	0,370
4	Ревизия концевого выключателя	41-03-036-01	шт	4	
	Затраты труда		чел/ч	1,012	4,050
5	Ревизия натяжного устройства	41-03-029-01	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,924	0,924
6	направляющих	41-03-031-01	1 этаж	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,395	1,580
7	Очистка шахты	41-03-032-01	1 этаж	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,143	0,572
8	Осмотр и ревизия вызывного аппарата	41-03-037-01	шт	4	
	Затраты труда		чел/ч	0,748	2,992
9	Ревизия поста управления	41-03-037-02	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,412	0,412
10	Регулировка дверей шахты	41-03-030-02	шт	6	
	Затраты труда		чел/ч	0,285	1,171
11	Проверка и регулировка дверей кабины	41-03-023-01	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,722	0,722
	<b>Итого:</b>				<b>17,730</b>

**III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев.**

1	Ревизия вводного рубильника	41-03-004-01	шт	1	
	Затраты труда к -0,08		чел/ч	0,403	0,403
2	Осмотр и выявление дефектов лебедки	41-03-020-01	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	2,554	2,554
3	Ревизия ограничителя скорости	41-03-027-01	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	1,176	1,176
4	Ревизия блоков	41-03-028-01	шт	1	
	Затраты труда		чел/ч	0,563	0,563
	<b>Итого:</b>				<b>4,7</b>
	<b>Итого за 1 месяц:</b>				<b>0,78</b>



IV. Электро-измерительные и наладочные работы на лифте

Проводятся 1 раз в год.

1	Электро-измерительные работы на лифте на 2 остановки	41-05-007-02	лифт	1	
	Затраты труда		чел/ч	52,590	52,59
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-007-03	ост.	2	
	Затраты труда		чел/ч	1,930	3,86
Итого на 4 остановки:				56,45	
Итого за 1 месяц:				4,7	

V. Тех. Освидетельствование

Проводятся 1 раз в год.

1	Периодическое освидетельствование лифта на 2 остановки	41-05-002-01	лифт	1	
	Затраты труда		чел/ч	24,640	24,64
2	За каждую остановку больше добавлять	41-05-002-02	ост.	2	
	Затраты труда		чел/ч	2,100	4,2
Итого на 4 остановки:				28,84	
Итого за 1 месяц:				2,4	
Всего за 1 месяц:				28,56	