

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 244 873,958 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5 646,580 ming so'm qurilish hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon shahar, Cho'lpon shoh ko'chasida tungi yoritish ishlari», ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 341,798 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 239 227,378 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46286

Obyekt nomi ««Andijon shahar, Cho'lon shox ko'chasida tungi yoritish ishlari»»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli
22.02.2021y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43749

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon shahar kengashiining 2022 yil 30.04dagi №VI-28-23-1-29-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Andijon shahar "Tungi yoritish tizimlaridan foydalanish" uchastkasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qo'l kuchi bilan tuproqlarni kavlash. 10sm qalinlikda shag'aldan asos tayyorlash. 10sm qalinlikda qumdan asos tayyorlash. Beton asoslarni qurish. Tuproqlarni qayta ko'mish. Metallokonstruksiyalarni tayyorlash. Metall quvurlar va metall kvadrat quvurlar. Metalldan taglik o'rnatish. Gofra 20mm, PUGNP 2x1,5mm² kabellar. AVVG 2x4mm², 4x6mm², kabellar. Avtomat 25A. Leksandan tom yopish. T5-9vt chiroq o'rnatish. Metall yuzalarni astarlash (ogruntovka). Metall yuzalarni yuqori sifatli qilib bo'yash.



"TASDIQLAYMAN"
ASHXOB "Tungi yoritish tizimlaridan
foydalanish" uchastkasi boshlig'i

O'.Baxromov
2022-yil.

Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasida tungi yoritish ishlari bo'yicha
NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon shahar ASHXOB "Tungi yoritish tizimlaridan foydalanish" uchastkasi vakillari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani tuzdik, shu to'g'risidaki vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ish turlari	O'lchov birligi	Hajmi
1	2	3	4
1	II guruh tuproqlarini qo'l kuchi bilan kovlash	m3	50,8
2	10 sm qalinlikda shag`aldan asos tayyorlash	m3	0,80
3	10 sm qalinlikda qumdan asos tayyorlash	m3	18,4
4	Beton asoslarni qurish	m3	4,0
5	II guruh tuproqlarini qayta ko`mish ishlari	m3	27,6
6	Metall konstruksiyalarni tayyorlash	tn	2,060
	- $\Phi 89 \times 2,0$ mm o'lchamdagi ustun quvurlarni o'rnatish	m/tn	225/1,01
	- $\Phi 102 \times 3,0$ mm o'lchamdagi ustun quvurlarni o'rnatish	m/tn	15/0,117
	- $20 \times 20 \times 1,5$ mm o'lchamdagi kvadrat quvurlarni o'rnatish	m/tn	1593/1,338
	- $40 \times 20 \times 1,5$ mm o'lchamdagi kvadrat quvurlarni o'rnatish	m/tn	720/0,922
7	Metalldan taglik o`rnatish	tn	0,100
8	Gofra $\Phi 20$ mm	m	1200
9	Kabel PUGNP $2 \times 1,5 \text{mm}^2$	m	918
10	Kabel AVVG $2 \times 4 \text{mm}^2$	m	690
11	Kabel AVVG $4 \times 6 \text{mm}^2$	m	1200
12	Avtomat 25A	dona	1
13	Leksandan tom yopish	m2	450
14	Chiroq o`rnatish T5-9 BT	шт	500
15	Metall yuzalarni astarlash (орпуштoвкa)	m2	262
16	Metall yuzalarni yog`li bo'yash	m2	262

Buyurtmachi vakillari:

Loyihalash tashkiloti vakili:

