

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
КАШКАДАРЬИНСКИЙ ОБЛАСТЬ г.КАРШИ

ООО «JM NAMKOR LOYIHASI»

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Объект: Текущий ремонт школы № 2 Касанского района  
Кашкадарьинской области.**

**КНИГА**

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ,  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

г. КАРШИ - 2022 г.

ООО «JM HAMKOR LOYIHASI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: Текущий ремонт школы № 2 Касанского района  
Кашкадарьинской области.

КНИГА

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ,  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

РУКОВОДИТЕЛЬ



Б.ЖУМАНАЗАРОВ

г. КАРШИ - 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за январь-март 2022 года и на основании биржевых цен торгов.

Стоимость **Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области** в текущих ценах определена в размере **70 374 624** (семьдесят миллион триста семьдесят четыре тысяч шестьсот двадцать четыре ) сум в текущих ценах с НДС.

**Определенная сметная Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.**

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты						Прямые затраты				Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС СУМ	Всего с НДС 15%		
		зарплата с уч.соц.страх сум	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																
		28731555	2206613	18244036	912202	0	0	0	0	50094405	11100920	0	61195325	70374624			
	Итого	28731555	2206613	18244036	912202	0	0	0	0	50094405	11100920	0	61195325	70374624			
	Всего																70374624



Руководитель

Составил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 950760  
НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ							
РАЗДЕЛ		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2		15,83	427200,38	6762582,08
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	329,264	20538,48	6762582,08
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		8,23	486292,85	4002190,14
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	194,228	20538,48	3989147,89
2.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,02	0,1646	79236	13042,25
2.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
3	С1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т		0,823	1800000,00	1481400,00
4	E62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		15,83	317792,88	5030661,28
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	67,9107	20538,48	1394782,55
4.2	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	27,0693	12560	339990,41
4.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	3,42	54,1386	1802	97557,76
4.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,1583	79236	12543,06
4.5	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,254863	12500000	3185787,50
5	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		15,83	1021208,94	16165737,57
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	230,9597	20538,48	4743561,18
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,583	0	(0)
5.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	95,4549	12560	1198913,54
5.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	190,9098	1802	344019,46
5.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	1,583	79236	125430,59
5.6	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
5.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,851654	11200000	9538524,80
5.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,025328	8500000	215288,00
6	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		12	1094946,69	13139360,28
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	522	20538,48	10721086,56
6.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,84	79236	66558,24
6.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,108	3391400	366271,20
6.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	40,8	48662,85	1985444,28
6.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,035	0,42	0	0,00
РАЗДЕЛ		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
7	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2		1,3	1395642,37	1814335,08
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	36,426	20538,48	748134,67
7.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,06	0,078	79236	6180,41
7.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
7.4	9210	ВОДА	МЗ	0,24	0,312	1500	468,00
7.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0871	9200000	801320,00
7.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	3,159	8000	25272,00
7.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,0832	1800000	149760,00
7.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00208	40000000	83200,00
8	E62-17-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2		0,5	1571874,06	785937,03
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	18,125	20538,48	372259,95
8.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,06	0,03	79236	2377,08
8.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
8.4	9210	ВОДА	МЗ	0,24	0,12	1500	180,00
8.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,0335	9200000	308200,00
8.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	1,215	8000	9720,00

8.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,034	1800000	61200,00
8.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0008	40000000	32000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Сум				49182203,46

СОСТАВИЛ:



ПРОВЕРИЛ:


НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1398,9134	20538,48	28731554,89
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,583	0,00	0,00
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>28731554,89</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	664 С	С 205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	122,5242	12560,00	1538903,95
2	1572 С	С 234-1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	245,0484	1802,00	441577,22
3	2499 С	С-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,84	79236,00	66558,24
4	2509 С	С 240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	2,0139	79236,00	159573,38
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>2206612,79</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	57,52	0,00	0,00
2	9210 С	С 140-9210	ВОДА	М3	0,432	1500,00	648,00
3	31054 С	С 111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,1206	9200000,00	1109520,00
4	31430 С	С 1113-32	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,254863	12500000,00	3185787,50
5	31445 С		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,851654	11200000,00	9538524,80
6	31684 С	С 1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,374	8000,00	34992,00
7	31708 С	С 1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,823	1800000,00	1481400,00
8	31710 С	С 111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,1172	1800000,00	210960,00
9	34035 С	С 111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,025328	8500000,00	215288,00
10	44082 С	С 112-9084	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,108	3391400,00	366271,20
11	51622 С	С 1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	40,8	48662,85	1985444,28
12	63944 С	С 113-9231	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,42	0,00	0,00
13	75007 С		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,00288	40000000,00	115200,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>18244035,78</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>49182203,46</b>

СОСТАВИЛ:


 ПРОВЕРИЛ:

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы № 2 Касанского  
района

С.Орипова  
«    »    2022 г

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: зам.директор школы № 2 Г.Азимова, завуч школы № 2 Э.Сайфудинова, завхоз школы № 2 Г.Киличев, учительница школы № 2 Ж.Рустамова составили настоящий акт а том что, для **Текущий ремонт школы № 2 Касанского района Кашкадарьинской области** требуется выполнение следующих видов работ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.	2	3	4
	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>		
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	15,83
2	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	8,23
3	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,823
4	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	15,83
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	15,83
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	12
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
7	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,3
8	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,5





Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации  
с о с т а в   к о м и с с и и   :

Зам.директор школы № 2:

Завуч школы № 2:

Завхоз школы № 2:

Учительница школы № 2:

 Г.Азимова  
 Э.Сайфудинова  
 Г.Киличев  
 Ж.Рустамова





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50799**

**Obyekt nomi** «Koson tumani 2 -sonli maktabni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Koson tuman xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - Ildam kadam invest MChJ

**Litsenziya** AL-000118

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy budjet mablag'fari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tanlov asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 49737

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Koson tuman 2-sonli maktab direktori S Oripova va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba vafaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

*Tashqi pardoqlash ishlari:* devordagi eski bo'yoqni qo'lda tozalash, devorni shpatlevka qilish, devorni gruntovka qilish, devorni perxlorvinil bo'yoq bilan 2 marta bo'yash, inventar lesa qo'yish va yechish ishlari.

*Ichki pardoqlash ishlari:* oldin bo'yalgan devordagi bo'yoqni 35 foizgacha tozalab suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash, oldin bo'yalgan potolokdagi bo'yoqni 35 foizgacha tozalab suvli emulsiya bo'yog'i bilan bo'yash ishlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS bilan joriy narxlarda - **70 374,624 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **1 392, 486 kishi-soat.**

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **70 374,624 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **70 374,624 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 61 195,325 ming so'm;**

**QQS - 9 179,299 ming so'm;**

**Ishchi mexnat xarajatlari - 1 392,486 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Koson tumani 2 -sonli maktabni joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS bilan joriy narxlarda - **70 374,624 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **1 392,486 kishi-soat.**

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

**Ishtirokchi ekspertlar:** .

SAFAROV RASHID XXX