



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №ПҚ-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга ошириш тўғрисида" қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги №ПҚ-5250-сонли "Очқик бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакллانган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора тадбирлари тўғрисида" қарорлари асосида Ташаббусли бюджет ахборот портали "менинг йўлим" ташаббусида Бойсун тумани бўйича қўшимча таъмирлаш ишлари бўйича "Чилонзор" МФЙ "Бешэркак" қишлоғи "Бешэркак" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.
 тўла таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Бойсун тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Сурхон Кафолат Лойиҳа" МЧЖ ЛБМ, "Чилонзор" МФЙ раиси мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдаким, виждан қудату ва инструментал ўлчов ишлари натижасида ушбу йўллар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

| № Т.Р | Ишларнинг Ҳажми | | Узун лиги метр | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада қудда тутилган иш турлари ва тадбирлар | Иш ҳажмларининг анисоблаш формуласи | Улч. Бир лиги | Миқдор (ҳажм) |
|-------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | Км | Пикет боши ПК+ | | | | | | |
| 1 | 0 | 4 | 0+00 - 40+00 | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Асос устунини механизмлар ёрдамида қисқан асфальт қоплама билан тикланган бўлиб, шу янги асфальт қалнинган қисм лавомини ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламасини тиклаш талаб этилади. Янги қоплама ётқирилган қисм охири таъмирланадиган қисм учун ПК0+00-06 | 4000x5,0 | м2 | 20000 |
| 2 | 0 | 4 | 0+00 - 40+00 | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | асос юзасига исеник битум билан 0,5л/м2 сарфда ишлов бериш (Жарбуртон 90 км) | 4000x4,0 | м2 | 16000 |
| 3 | 0 | 4 | 0+00 - 40+00 | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Исеник майда донади асфальтобетон таъмирлаш ишларини олиб бориш талаб этилади. 4 км узунлик, 5метр эниликда қалнингини 10 см га келтирган молда асос ётқириш. асос юзасига исеник битум билан 0,5 л/м2 сарфда ишлов бериш ҳамда исеник майда донади асфальтобетон қоринмасидан 5см қаллилик 4метр эниликда қоплама ётқирилиши керак. | 4000x4,0 | м2 | 16000 |
| 4 | 4 | 5,6 | 40+00 - 56+00 | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | асос юзасига исеник битум билан 0,5л/м2 сарфда ишлов бериш (Жарбуртон 90 км) | 580 | м2 | 580 |
| 5 | 4 | 5,6 | 40+00 - 56+00 | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Исеник майда донади асфальтобетон қоринмасидан ямоқ ишларини бажариш. Ғ=5см (Бойсун АБЦ 50 кв) | 580 | м2 | 580 |

C. Salomov
 С. Саломов
 У. Чўғбоев



Бойсун тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси
 Чилонзор МФЙ раиси
 "Сурхон Кафолат Лойиҳа" МЧЖ ЛБМ