



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36661

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gulzor" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Tamirloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000341 sonli 15.11.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablaglari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 35814

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Angor tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tuman "Gulzor" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- Qorasuv ko'chasi $L=205\text{ m}$ $b-4,50$; Tangi ko'chasi $L=625\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; Ziyoli ko'chasi $L=456\text{ m}$ $b-4,50\text{ m}$; Guliston ko'chasi $L=555\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; Fidokor ko'chasi $L=380\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; Farovon ko'chasi $L=1260\text{ m}$ $b-4,5\text{ m}$; Obod ko'chasi $L=870\text{ m}$ $b-4,0-4,5\text{ m}$ quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-4sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- Istiklol ko'chasi $L=300\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; Kamolot ko'chasi $L=650\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; Paxtakor ko'chasi $L=560\text{ m}$ $b-4,5\text{ m}$ bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- Do'stlik ko'chasi $L=3895\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$; O'rikzor ko'chasi $L=2120\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$ bo'lib, saralangan QShA dan 12 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish.
- Bo'ston ko'chasi $L=600\text{ m}$ $b-4,0-4,5\text{ m}$ bo'lib, Pk 2+75 kismigacha saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va Pk0+00 dan Pk3+25 gacha M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- Yoshlik ko'chasi $L=511\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$ bo'lib, Pk 0+96 gacha saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va Pk 0+00 dan PK4+15 gacha M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- Ibin-sino ko'chasini joriy tamirlash $L=850\text{ m}$ $b-4,0\text{ m}$ bo'lib 670 m kismiga saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-4sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari ko'rsatilgan xamda $L=180\text{ m}$ M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- Tafakkur ko'chasi $L=1085\text{ m}$ $b-3,0-4,5\text{ m}$ bo'lib $L=735\text{ m}$ kismiga saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda asos qatlam yotqizish va $L=350\text{ m}$ kismiga ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-4 sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlarini bajari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 6 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **4 045 314.468 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **247 305.207 ming so'm** miqdorida kamaytirilib- **3 798 009.261 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-3 130 442,416 ming.so‘m,
- QQS.....- 469 566,362ming.so‘m,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-198000,483 ming.so‘m.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:

ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	Korasuv kuchasi L -205 m B -4.5	65 207,324	3 399,434
2	Tangi kuchasini L -625 m B -4.0	214 289,660	11 171,499
3	Ziyoli kuchasi L -456 m B -4.0	161 818,103	8 436,015
4	Istiklol kuchasi L -300 m B -4.0	170 109,751	8 868,281
5	Guliston kuchasi L -555 m B -4.0	175 061,265	9 126,417
6	Kamolot kuchasi L -650 m B -4.0	422 917,510	22 047,832
7	Buston kuchasi L -600 m B -4.0 -4.5	232 618,177	12 127,014
8	Yoshlik kuchasi L -511 m B -4.0 -4.5	294 845,596	15 371,097
9	Paxtakor kuchasi L -560 m B -4.5	353 679,205	18 438,252
10	Fidokor kuchasi L -380 m B -4.0	119 980,125	6 254,888
11	Dustlik kuchasi L -3895 m B -4.0	261 767,862	13 646,666
12	Ibn Sino kuchasi L -850 m B -4.0	330 680,006	17 239,242
13	Obod kuchasi L -870 m B -4.0 -4.5	316 725,699	16 511,766
14	Taffakkur kuchasi L -1085 m B -3 -4.5	169 021,885	8 811,567
15	Urikzor kuchasi L -2120 m B -4.0	129 029,594	6 726,661
16	Farovon kuchasi L -1260 m B -4.5	380 257,498	19 823,851

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Angor tumani "Gulzor" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

0809-2022-ст 248

2022 йил "13" 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Сурхондарё КФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи : Б.Давлатбоев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 08.06.2022 йилдаги №94974 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш)га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (08.06.2022 йилдаги №94974 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **61 000 000 (олтмиш бир миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чеккидан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш ҳақида буюртмачи зарур ҳолатда объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш; учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рўя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рўя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йулакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар кўрилишига қаноат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ш/х: 304521860222027045129118011

Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна: х/в 23402000300100001010
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014
Газначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Пудратчи:

Сурхондарё ҚФУК

Манзил: Термиз тумани Учқизил курғони Янги ҳаёт МФЙ

Тел 97-551-32-03
Ш/х 470010860224017045193118002
ИНН 303 377 288
ОКЕД 42130

Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги
Газна: Х/в 23402000300100001010
ХККМ Тошкент шаҳар МФО 00014
Газначилик бўлими инн 201122919

Директор:

Б. Давлатбоев

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар Кодексининг Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

“06” 07 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						18 300 000,0							18 300 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0	18 300 000,0							18 300 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0	42 700 000,0							42 700 000
Жами	2022 йил		0	0		0	61 000 000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	61 000 000
Жами молиялаштирилган маблағ														



Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022						61 000 000,0							61 000 000
	Жами		-	-	0,0		0	61000000	0	0		-	-	-	61 000 000



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

№: 24

" 27 " 06 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-соили "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

млн.сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куват, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Темдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари
							Куриллш ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан				Тошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан							
								Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама			Шағал коплама		Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	18	19	20	21			
280	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	347,1	90758,4 3818,8	90758,4 3818,8	94267,96	85994,8	43,3	28045,4	96,9	34685,1	206,9	23264,3	3919,9	2020,8	1899,1	506,6 0,0			
26	Ангор тумани		20,1	4775,2 230,5	4775,2 230,5	6245,5	4544,8	4,9	2524,6	8,1	1772,2	7,1	248,0	250,6	125,7	124,9	0,0 0,0			
10	Корасув МФЙ		5,2	2032,3 99,3	2032,3 99,3	3422,7	1933,0	1,4	835,0	3,8	1098,0	0,0	0,0	99,3	55,3	44,0	0,0 0,0			
1	Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш L-730 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	458,8 23,72	458,8 23,72	458,8	435,0	0,7	435,0					23,72	13,05	10,67	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91711	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L-1,345 м В-4.5 (Асфальт коплама)	2022 й	1,3	378,4 17,7	378,4 17,7	378,4	360,7			1,3	360,7			17,7	10,0	7,7	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78414	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L-675 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	421,9 21,9	421,9 21,9	421,9	400,0	0,7	400,0					21,9	12,0	9,9	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№78417	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
4	А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-245 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,2	75,5 3,0	75,5 3,0	75,5	72,5			0,2	72,5			3,0	1,4	1,6	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91712	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-295 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	92,0 4,3	92,0 4,3	92,0	87,7			0,3	87,7			4,3	2,4	1,9	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№97893	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-265 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	82,9 4,0	82,9 4,0	82,9	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91710	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-275 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	83,0 4,0	83,0 4,0	83,0	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91709	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L-270 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	99,8 4,5	99,8 4,5	99,8	95,2			0,3	95,2			4,5	2,5	2,0	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№78428	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-610 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,6	190,1 9,2	190,1 9,2	190,1	180,9			0,6	180,9			9,2	5,3	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78496	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-480 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,5	150,0 7,0	150,0 7,0	150,0	143,0			0,5	143,0			7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№91708	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
	Тақсимланмаган маблағ					1 390,4														
16	Гулзор МФЙ		14,9	2743,0 131,2	2743,0 131,2	2822,8	2611,8	3,5	1689,5	4,4	674,2	7,1	248,0	151,3	70,4	80,9	0,0 0,0			
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L-205 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,2	63,3 2,3	63,3 2,3	63,3	61,0			0,2	61,0			2,3	1,0	1,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94974	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L-625 м В-4.0 (Асфальт коплама)	2022 й	0,6	209,3 9,3	209,3 9,3	209,3	200,0			0,6	200,0			9,3	5,0	4,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94980	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L-456 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,5	152,9 7,2	152,9 7,2	152,9	145,7			0,5	145,7			7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94985	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-300 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,3	161,2 8,0	161,2 8,0	161,2	153,2	0,3	153,2					8,0	4,1	3,9	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94994	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
5	Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L-555 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш)	2022 й	0,6	165,3 7,7	165,3 7,7	165,3	157,7			0,6	157,7			7,7	4,2	3,5	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95000	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
6	Камолот кучасини жорий таъмирлаш L-650 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,7	420,4 19,6	420,4 19,6	420,4	400,8	0,7	400,8					19,6	10,0	9,6	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	MCHJ SURHON- YO'L-RAVNAQI
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-600 м В-4.0-4.5 (Бетон коплама ётқизиш)	2022 й	0,6	228,0 11,4	228,0 11,4	228,0	216,6	0,6	216,6					11,4	6,1	5,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаллаши йили	Лойихави й куватли, тегшишлик улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тутилган вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
8	Ешдик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	290,2	290,2	290,2	275,6	0,5	275,6			14,6	7,8	6,8	0,0	08.06.2022 й лот№95014	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	347,3	347,3	347,3	330,0	0,6	330,0			17,3	9,1	8,2	0,0	08.06.2022 й лот№95016	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё ҚФУК		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	115,3	115,3	115,3	109,9		0,4	109,9		5,4	3,0	2,4	0,0	08.06.2022 й лот№95019	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,9	260,5	260,5	260,5	248,0			3,9	248,0	12,5	7,1	5,4	0,0	08.06.2022 й лот№95031	14.04.2022 й №36661	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	329,3	329,3	329,3	313,3	0,9	313,3			15,9	9,0	6,9	0,0	08.06.2022 й лот№95044	14.04.2022 й №36661	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			22,0				0,9		6,4		6,4				Танлов		
14	Таффақкур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1			19,0					1,1			3,5				Танлов		
15	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,1			19,0					2,1			2,7				Танлов		
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,3			19,8				1,3				7,6				Танлов		
21	Бандихон тумани		33,8	8816,7	8816,7	8979,0	8410,1	2,3	1434,0	12,4	5302,2	19,1	1673,9	406,6	227,1	179,5	0,0			
9	Бектея МФЙ Бектея қишлоғи		13,8	4308,7	4308,7	4407,0	4102,2	1,4	904,0	6,1	2644,7	6,3	553,5	206,5	118,4	88,1	0,0			
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,6	815,2	815,2	815,2	776,0			1,6	776,0			39,2	22,8	16,4	0,0	19.05.2022 й лот№77543	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1	97,8	97,8	97,8	93,0				1,1	93,0	4,8	2,8	2,0	0,0	19.05.2022 й лот№77551	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS	
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,5	126,3	126,3	126,3	120,0				1,5	120,0	6,3	3,6	2,7	0,0	19.05.2022 й лот№77578	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK	
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4	631,4	631,4	600,0		0,8	320,0	3,0	280,0	31,4	18,0	13,4	0,0	19.05.2022 й лот№77608	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK	
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	949,2	949,2	949,2	904,0	1,4	904,0			45,2	25,5	19,7	0,0	19.05.2022 й лот№77627	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS		
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	447,2	447,2	447,2	426,0		1,0	426,0		21,2	12,2	9,0	0,0	19.05.2022 й лот№77641	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS		
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	63,6	63,6	63,6	60,5			0,7	60,5	3,1	1,8	1,3	0,0	19.05.2022 й лот№77656	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS		
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,0	905,8	905,8	905,8	863,7		2,0	863,7		42,1	24,0	18,1	0,0	07.06.2022 й лот№96325	13.04.2022 й №36540	Ўткир КТХФ		
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	272,2	272,2	272,2	259,0		0,7	259,0		13,2	7,7	5,5	0,0	19.05.2022 й лот№77687	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS		
	Таксимланмаган маблағ					98,3														
12	Бектея МФЙ Қургон қишлоғи		20,0	4508,0	4508,0	4572,000	4307,9	0,9	530,0	6,3	2657,5	12,8	1120,4	200,1	108,7	91,4	0,0			
1	Навбахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	67,4	67,4	67,4	66,0				0,9	66,0	1,4	1,4	0,0	30.05.2022 й лот№77710	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR		
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,2	997,3	997,3	997,3	950,0		2,2	950,0		47,3	27,2	20,1	0,0	24.05.2022 й лот№77719	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК		
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,0	241,7	241,7	241,7	230,0				3,0	230,0	11,7	6,8	4,9	0,0	19.05.2022 й лот№83467	13.04.2022 й №36543	ООO CONTACT SILK TRANS	
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,8	827,4	827,4	827,4	788,0		1,8	788,0		39,4	22,7	16,7	0,0	19.05.2022 й лот№83465	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR		
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	35,6	35,6	35,6	34,9			0,4	34,9	0,7		0,7	0,0	30.05.2022 й лот№83462	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR		
6	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	555,5	555,5	555,498	530,0	0,9	530,0			25,5	14,0	11,5	0,0	18.06.2022 й лот№102549	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК		
7	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	540,4	540,4	540,4	517,5		1,4	517,5		22,9	12,0	10,9	0,0	07.06.2022 й лот№96326	13.04.2022 й №36543	Ўткир КТХФ		
8	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	84,2	84,2	84,2	82,5				1,0	82,5	1,7	1,7	0,0	30.05.2022 й лот№83455	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR		
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0	372,5	372,5	372,5	355,0				3,0	355,0	17,5	10,0	7,5	0,0	10.06.2022 й лот№83451	13.04.2022 й №36543	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихани й куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан									2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект буйича кодлик қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
							Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан									
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама		Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари						
							км	млн.сум	км		млн.сум	км			млн.сум					
10	Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,0	158,2 7,2	158,2	158,2	151,0				2,0	151,0	7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№93327	13.04.2022 й №36543	Ўтқор КТХФ	
11	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,6	205,3 4,3	205,3	205,3	201,0				2,6	201,0	4,3		4,3	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№83469	13.04.2022 й №36543	Ўтқор КТХФ	
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	422,5 20,5	422,5	422,5	402,0		0,9	402,0			20,5	12,0	8,5	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR	
	Тақсимланмаган маблағ					64,0														
11	Бойсун тумани		25,8	7310,3 312,8	7310,3	7395,0	7000,7	2,4	937,0	4,6	1805,9	18,8	4257,8	329,7	181,9	147,8	0,0 0,0			
4	Ўривчи МФЙ Яқкатол қишлоғи		12,8	3829,3 169,1	3829,3	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0 0,0			
1	Яқкатол кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (КША дан қоплама етказиш)	2022 й	6,0	1 062,8 54,5	1 062,8	1 062,8	1 008,2				6,0	1 008,2	54,5	30,2	24,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК	
2	Кодиробод кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама етказиш)	2022 й	3,0	727,3 37,4	727,3	727,3	693,2				3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК	
3	Янгибод кучасини жорий таъмирлаш L-0,8 км (КША дан қоплама етказиш)	2022 й	0,8	1 056,6 37,4	1 056,6	1 056,6	1 019,2				0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК	
4	Алачопон кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама етказиш)	2022 й	3	982,6 39,8	982,6	982,6	942,849				3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсун ТИФУК	
	Тақсимланмаган маблағ					43,7														
7	Туда МФЙ		13,0	3481,0 143,8	3481,0	3522,0	3337,2	2,4	937,0	4,6	1805,9	6,0	594,3	163,9	72,6	91,3	0,0 0,0			
1	Кетмончогли кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	287,9 12,8	287,9	287,9	275,1			0,7	275,1			12,8	7,0	5,8	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№96324	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК
2	Хилолсой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама етказиш)	2022 й	1,2	982,7 45,7	982,7	982,7	937	1,2	937				45,7	25,0	20,7	0,0 0,0	03.06.2022 й лот№93436	14.04.2022 й №36541	BOYSUN UNIVERSAL MASTER GROUP	
3	Култой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,5	613,4 24,4	613,4	613,4	589			1,5	589			24,4	12,0	12,4	0,0 0,0	09.06.2022 й лот№96323	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,2	481,5 9,9	481,5	481,5	471,6			1,2	471,6			9,9	9,9	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№87593	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК	
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,2	493,7 23,5	493,7	493,7	470,2			1,2	470,2			23,5	13,6	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсун ТИФУК
6	Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш)	2022 й	6	621,8 27,5	621,8	621,8	594,348					6	594,348	27,5	15,0	12,5	0,0 0,0	07.06.2022 й лот№96322	14.04.2022 й №36541	MCN SURHON-YO'L-RAVNAQI
7	Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама етказиш)	2022 й	1,2			41,0		1,2						20,1	20,1					Танлов
11	Денов тумани		27,2	7194,0 303,7	7194,0	7253,0	6821,5	4,3	2865,9	7,3	2617,7	15,6	1337,9	303,7	158,7	145,0	68,8 0,0			
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2 155,6	3220,2	3348,0	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0 0,0			
1	Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Етказиш)	2022 й	2	1 167,7 57,1	1 167,7	1 167,7	1 110,571	2	1 110,571				57,1	32,8	24,3	0,0 0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	2,072	185,1 8,8	185,1	185,1	176,278					2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	6,546	1 336,6 63,8	1 336,6	1 336,6	1 272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
4	Чоргул МФЙ Файзли Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,7	97,0 4,7	97,0	97,0	92,287					0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
5	Чоргул МФЙ Нурали Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	3,2	433,9 21,2	433,9	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0 0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
	Тақсимланмаган маблағ					127,8														
6	Охтом МФЙ		12,7	3973,8 148,1	3973,8	3905,0	3756,9	2,3	1755,3	4,6	1472,7	5,8	528,9	148,1	70,0	78,1	68,8 0,0			
1	Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,055	890,8 37,5	890,8	890,8	853,3	1,1	853,3				37,5	20,0	17,5	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91697	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихавий куввати, тегишли улчов бириккалари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485	547,4 26,1	547,4 26,1	547,4	521,336		1,08	394,886	1,405	126,45	26,1	15,0	11,1	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91698	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама ётқизиши)	2022 й	1,23	942,5 40,5	942,5 40,5	942,5	902	1,23	902				40,5	22,0	18,5	0,0 0,0	03.06.2022 й лот№91699	17.04.2022 й №36541	Узуи ТЙФУК	
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3 4,9	247,3 4,9	247,3	242,403			2,682	242,403	4,9		4,9	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ		
5	Охтом МФЙ Аргун кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015	623,7 23,9	623,7 23,9	623,7	599,814		1,3	439,814	1,8	160	23,9	13,0	10,9	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91693	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
6	Охтом МФЙ Гулистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1 15,3	722,1 15,3	653,3	637,983		2,216	637,983			15,3		15,3	68,8 0,0	30.05.2022 й лот№91691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
18	Жарқурғон тумани		21,1	3303,2 130,5	3303,2 130,5	3 336,0	3 065,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 461,9	133,1	63,5	69,6	107,6 0,0			
10	Маслахаттепа МФЙ		13,4	1814,4 71,2	1814,4 71,2	1 824,0	1 743,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 743,2	71,2	34,8	36,4	0,0 0,0			
1	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	357,3 9,0	357,3 9,0	357,3	348,3				2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
2	Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	110,7 5,2	110,7 5,2	110,7	105,5				0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0 0,0	17.05.2022 й лот№83530	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
3	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	130,2 6,1	130,2 6,1	130,2	124,1				0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83526	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама)	2022 й	1,7	218,4 10,4	218,4 10,4	218,4	208,0				1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	198,8 9,4	198,8 9,4	198,8	189,4				1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83523	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
6	Амир Темура кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	133,5 6,0	133,5 6,0	133,5	127,5				0,8	127,5	6,0	3,2	2,8	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91700	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
7	Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама)	2022 й	0,2	30,9 1,4	30,9 1,4	30,9	29,5				0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
8	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама)	2022 й	1,9	233,3 4,7	233,3 4,7	233,3	228,6				1,9	228,6	4,7	4,7	4,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83505	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
9	Кенг дала кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама)	2022 й	2,7	296,0 14,0	296,0 14,0	296,0	282,0				2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83504	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
10	Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	105,4 5,0	105,4 5,0	105,4	100,4				0,8	100,4	5,0	2,8	2,2	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91701	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
	Таксимланмаган маблаг					9,6														
8	Зартепа МФЙ		7,7	1488,8 59,3	1488,8 59,3	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6 0,0			
1	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4 8,5	414,4 8,5	306,8	298,3			1,0	298,3			8,5	8,5	107,6 0,0	25.05.2022 й лот№85284	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
2	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			130,8						1,0	2,6		2,6					Тавлов
3	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9 12,9	273,9 12,9	273,9	261,0		0,6	261,0			12,9	7,0	5,9	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
4	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9 9,9	207,9 9,9	207,9	198,0				1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9 11,9	249,9 11,9	249,9	238,0				1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
6	Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8 5,3	112,8 5,3	112,8	107,5				0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85332	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
7	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0 8,7	184,0 8,7	184,0	175,3				1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85348	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
8	Катта кум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0 2,1	46,0 2,1	46,0	43,9		0,1	43,9			2,1	1,2	0,9	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85356	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
19	Қизирик тумани		20,4	6450,6 273,4	6450,6 273,4	6 441,0	6 085,8	2,0	1 447,6	10,0	3 589,9	8,4	1 048,3	282,4	151,1	131,3	82,4 0,0			
10	Қишлоқозон МФЙ 2-бўлим		10,3	3306,3 134,4	3306,3 134,4	3 273,0	3 089,5	1,1	768,3	6,0	1 973,9	3,2	347,3	134,4	67,1	67,3	82,4 0,0			
1	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама ётқизиши)	2022 й	1,1	869,8 19,1	869,8 19,1	787,4	768,302	1,1	768,302				19,1		19,1	82,4 0,0	19.05.2022 й лот№78658	15.04.2022 й №36826	Қизирик Автохизмат МЧЖ	
2	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама)	2022 й	1,201	113,7 6,2	113,7 6,2	113,7	107,452				1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихавия куваати, тегишли улов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмадар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
3	Хуррият, А.Темура ва Ўзбекистон кўчаларини бирлаштирувчи қучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,7	236,7	236,7	236,7	226		0,7	226,0		10,7	5,0	3,7	0,0	21.06.2022 й лот№102842	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
				10,7	10,7										0,0					
4	Ўзбекистон қучасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	1,78	607,7	607,7	607,7	578,353		1,78	578,353		29,3	17,0	12,3	0,0	18.05.2022 й лот№78681	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
				29,3	29,3										0,0					
5	Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	1,84	632,7	632,7	632,7	602,033		1,84	602,033		30,7	18,0	12,7	0,0	18.05.2022 й лот№78684	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
				30,7	30,7										0,0					
6	Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	0,22	30,2	30,2	30,2	29,129				0,22	29,129	1,1	0,7	0,4	0,0	18.05.2022 й лот№78698	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК	
				1,1	1,1										0,0					
7	Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	0,66	63,6	63,6	63,6	60,519				0,66	60,519	3,1	1,8	1,3	0,0	18.05.2022 й лот№78701	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК	
				3,1	3,1										0,0					
8	Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,69	284,2	284,2	284,2	272		0,69	272		12,2	6,5	5,7	0,0	18.06.2022 й лот№99561	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
				12,2	12,2										0,0					
9	Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	1,145	156,7	156,7	156,7	150,231				1,145	150,231	6,5	4,2	2,3	0,0	18.05.2022 й лот№78719	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК	
				6,5	6,5										0,0					
10	Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	1,005	311,0	311,0	311,0	295,477		1,005	295,477		15,5	8,5	7,0	0,0	18.05.2022 й лот№78447	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
				15,5	15,5										0,0					
	Таксимланмаган маблағ					49,1														
9	Қишлоқовоз МФЙ 3-булим		10,1	3144,3	3144,3	3 168,0	2 996,3		0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	701,0	148,0	84,0	64,0	0,0		
				139,0	139,0													0,0		
1	Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етқизиш)	2022 й	0,875	711,6	711,6	711,6	679,318		0,875	679,318		32,3	18,0	14,3	0,0	19.05.2022 й лот№78647	15.04.2022 й №36822	Қизирик Автохизмат МЧЖ		
				32,3	32,3										0,0					
2	Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	0,6	74,5	74,5	74,5	71,0				0,6	71,0	3,5	2,0	1,5	0,0	19.05.2022 й лот№78652	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS	
				3,5	3,5										0,0					
3	Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	1,552	212,5	212,5	212,5	202,005				1,552	202,005	10,5	6,0	4,5	0,0	19.05.2022 й лот№78660	15.04.2022 й №36822	Қизирик Автохизмат МЧЖ	
				10,5	10,5										0,0					
4	Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	1,96	884,9	884,9	884,9	843		1,96	843		41,9	24,0	17,9	0,0	19.05.2022 й лот№78685	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
				41,9	41,9										0,0					
5	Уқитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	1,448	195,0	195,0	195,0	186				1,448	186	9,0	5,0	4,0	0,0	18.06.2022 й лот№99157	15.04.2022 й №36822	Ўтқир КТХФ	
				9,0	9,0										0,0					
6	Уқитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,68	301,1	301,1	301,1	287		0,68	287		14,1	8,0	6,1	0,0	19.05.2022 й лот№78699	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
				14,1	14,1										0,0					
7	Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,44	151,1	151,1	151,1	144		0,44	144		7,1	4,0	3,1	0,0	19.05.2022 й лот№78706	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
				7,1	7,1										0,0					
8	Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етқизиш)	2022 й	1,639	254,3	254,3	254,3	242				1,639	242	12,3	7,0	5,3	0,0	19.05.2022 й лот№78718	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS	
				12,3	12,3										0,0					
9	Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,876	359,3	359,3	359,3	342		0,876	342		17,3	10,0	7,3	0,0	19.05.2022 й лот№78724	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
				17,3	17,3										0,0					
	Таксимланмаган маблағ					23,7														
22	Қумқўрғов тумани		34,9	7120,2	7120,2	7446,0	6789,2		3,3	2222,7	6,7	2589,5	24,9	1977,0	331,0	182,0	149,0	0,0		
				299,5	299,5													0,0		
12	Нурали дийр МФЙ		14,9	3204,3	3204,3	3348,0	3056,2		0,9	621,2	3,7	1424,2	10,3	1010,9	148,1	81,1	67,0	0,0		
				150,1	150,1													0,0		
1	Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,920 км (Асфальт 0,920км)	2022 й	0,92	364,3	364,3	364,3	350		0,92	350		14,3	7,0	7,3	0,0	18.06.2022 й лот№102579	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON ZILOL VOHA		
				14,3	14,3										0,0					
2	Сув тегиридон қучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км)	2022 й	1,33	467,8	467,8	467,8	444,68		1,33	444,68		23,1	13,3	9,8	0,0	23.05.2022 й лот№78409	14.04.2022 й №36694	МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
				23,1	23,1										0,0					
3	Нурли дийр қучасини жорий таъмирлаш (Асфальт қоплама)	2022 й	1,441	661,0	661,0	661,0	629,534		1,441	629,534		31,5	18,2	13,3	0,0	23.05.2022 й лот№78415	14.04.2022 й №36694	МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
				31,5	31,5										0,0					
4	Гулзор қучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км)	2022 й	2,18	250,8	250,8	250,8	240,7				2,18	240,7	10,1	5,0	5,1	0,0	18.06.2022 й лот№99270	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON ZILOL VOHA	
				10,1	10,1										0,0					
5	Ат-Термизий қучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок ишлари-0,580 км)	2022 й	0,815	74,3	74,3	74,3	70,735				0,815	70,735	3,6	1,3	2,3	0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
				3,6	3,6										0,0					
6	Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6	170,6	170,6	162,161				1,435	162,161	8,4	4,3	4,1	0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
				8,4	8,4										0,0					
7	Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етқизиш)	2022 й	0,24	166,2	166,2	166,2	158,1		0,24	158,103		8,1	4,3	3,8	0,0	23.05.2022 й лот№78429	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA		
				8,1	8,1										0,0					
8	Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етқизиш)	2022 й	0,68	486,1	486,1	486,1	463,049		0,68	463,049		23,1	13,2	9,9	0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООО UCHOZIL ELDOR		
				23,1	23,1										0,0					
9	Бури булок қучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама)	2022 й	1,29	132,1	132,1	132,1	126				1,29	126	6,1	3,0	3,1	0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
				6,1	6,1										0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихавий кувайти, тегишли ўлчов Бирликлар ила (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Йошқа харажатлар (млн.сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиска ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
10	Сув тегиримон кучасини жорий таъмирлаш 1,080 км (Шағал қоплама)	L-	2022 й	1,08	90,4 6,1	90,4 6,1	90,4	86,273			1,08	86,273	4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78609	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш (Шағал қоплама)	L-1,905	2022 й	1,905	173,0 8,0	173,0 8,0	173,0	165			1,905	165	8,0	4,5	3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №78613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
12	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш 1,605км (Шағал қоплама)	L-	2022 й	1,605	167,7 7,7	167,7 7,7	167,7	160			1,605	160	7,7	4,0	3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №78619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
	Тақсимланмаган маблағ						143,7									0,0 0,0				
10	Исломобод МФЙ			20,0	3915,9 149,4	3915,9 149,4	4 098,0	3 733,0	2,4	1 601,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	182,9	100,9	82,0	0,0 0,0		
1	Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш)		2022 й	1,7	1 200,0 32,6	1 200,0 32,6	1200,0	1144,0	1,7	1144,0				56,0	30,0	26,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS
2	Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама)		2022 й	1,7	691,6 32,6	691,6 32,6	691,6	659		1,7	659			32,6	18,5	14,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №77109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
3	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама)		2022 й	1,915	119,8 5,3	119,8 5,3	119,8	114,5				1,915	114,5	5,3	2,8	2,5	0,0 0,0	18.05.2022 й №77116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
4	Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама)		2022 й	0,79	58,8 2,6	58,8 2,6	58,8	56,2				0,79	56,2	2,6	1,4	1,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №77140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205км (Шағал қоплама)		2022 й	4,205	287,0 13,0	287,0 13,0	287,0	274				4,205	274	13,0	7,0	6,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
6	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715км)		2022 й	1,715	120,9 5,4	120,9 5,4	120,9	115,5				1,715	115,5	5,4	2,9	2,5	0,0 0,0	18.05.2022 й №77184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960км (Шағал қоплама)		2022 й	5,96	426,6 20,6	426,6 20,6	426,6	405,959				5,96	405,959	20,6	11,8	8,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №77203	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS
8	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660км (Бетон қоплама етказиш-0,660км)		2022 й	0,66	479,7 12,0	479,7 12,0	479,7	457,55	0,66	457,55				22,1	12,0	10,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS
9	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5км (асфальт қоплама)		2022 й	0,5	194,8 9,3	194,8 9,3	194,8	185,5		0,5	185,5			9,3	5,3	4,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №77299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855км (Асфальт қоплама)		2022 й	0,855	336,8 16,0	336,8 16,0	336,8	320,8		0,855	320,8			16,0	9,2	6,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №77308	14.04.2022 й №36691	ООО SURHON MEGA TRANS
	Тақсимланмаган маблағ						182,1										0,0 0,0			
16	Музработ тумани			24,2	4 188,3 205,2	4 188,3 205,2	4 368,0	3 978,2	0,9	691,3	0,8	347,0	22,5	2 939,9	205,2	117,7	87,5	0,0 0,0		
8	Дуоба МФЙ			10,6	2 079,0 98,1	2 079,0 98,1	2 094,0	1 980,9	0,5	417,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	98,1	56,1	42,0	0,0 0,0		
1	Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м.(Асфальт қоплама етказиш)		2022 й	0,625	275,2 13,2	275,2 13,2	275,2	262		0,625	262			13,2	7,5	5,7	0,0 0,0	19.05.2022 й №82623	14.04.2022 й №36598	ООО CONTACT SILK TRANS
2	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м.(шағал қоплама етказиш)		2022 й	0,49	52,1 2,5	52,1 2,5	52,1	49,575				0,49	49,575	2,5	1,4	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77045	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М, (цементбетон қоплама етказиш)		2022 й	0,33	299,8 14,3	299,8 14,3	299,8	285,516	0,33	285,516				14,3	8,5	5,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №75750	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
4	Водазабор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м.(шағал қоплама етказиш)		2022 й	2,721	284,4 14,4	284,4 14,4	284,4	270				2,721	270	14,4	8,3	6,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №75755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI
5	Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал қоплама)		2022 й	4,915	877,4 40,4	877,4 40,4	877,4	837				4,915	837	40,4	23,0	17,4	0,0 0,0	10.05.2022 й №75759	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
6	Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м.(шағал қоплама етказиш)		2022 й	0,92	100,7 4,7	100,7 4,7	100,7	95,979				0,92	95,979	4,7	2,6	2,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №75770	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
7	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м.(шағал қоплама етказиш)		2022 й	0,483	51,3 2,4	51,3 2,4	51,3	48,867				0,483	48,867	2,4	1,3	1,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77046	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
8	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м.(бетон қоплама етказиш)		2022 й	0,152	138,2 6,2	138,2 6,2	138,2	132	0,152	132				6,2	3,5	2,7	0,0 0,0	03.06.2022 й №85194	14.04.2022 й №36598	Сурхондарё КФУК
	Тақсимланмаган маблағ						15,0										0,0 0,0			
8	Гулобод МФЙ			13,5	2109,2 107,1	2109,2 107,1	2274,000	1997,3	0,4	273,8	0,2	85,0	12,9	1638,5	107,1	61,6	45,5	0,0 0,0		
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш)		2022 й	2,592	343,6 16,6	343,6 16,6	343,6	327				2,592	327	16,6	9,5	7,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77050	14.04.2022 й №36595	ООО CONTACT SILK TRANS
2	Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш)		2022 й	0,36	37,0 1,8	37,0 1,8	37,0	35,164				0,36	35,164	1,8	1,0	0,8	0,0 0,0	10.05.2022 й №77051	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК
3	Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ; 222 Асфальт)		2022 й	2,936	295,7 18,8	295,7 18,8	295,7	276,9	0,2	85	2,7	191,9	18,8	10,8	8,0		0,0 0,0	10.05.2022 й №77052	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК
4	Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама Етказиш)		2022 й	0,371	287,4 13,6	287,4 13,6	287,4	273,8	0,371	273,8				13,6	8,0	5,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №77053	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳави й куватли тегишли улчов бириклар иди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари			
							Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан									
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама		Буюртмачи харажатлари					Лойиҳа ва экспертиза харажатлари		
							км	млн.сум	км		млн.сум	км							млн.сум	
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М,(Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	0,91	98,3 4,6	98,3 4,6	98,3	88,9			0,91	88,9	4,6	2,6	2,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77054	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК		
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Коплама ; 1225 М Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	1,81	388,9 18,9	388,9 18,9	388,9	370			1,81	370	18,9	10,8	8,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё ҚФУК		
7	Гулобод МФЙ Нуруний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Коплама ; 2746 М Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	3,33	536,6 26,6	536,6 26,6	536,6	510,01			3,33	510,01	26,6	15,3	11,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №77057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	1,221	121,7 6,2	121,7 6,2	121,7	115,544			1,221	115,544	6,2	3,6	2,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №77058	14.04.2022 й №36595	Шарк Хулқари Х/К		
	Тақсимланмаган маблағ					164,8														
13	Олтайсой тумани		30,8	5802,0 232,3	5802,0 232,3	6005,9	5457,2	3,3	2036,6	7,1	1643,9	20,4	1776,8	232,3	112,2	120,1	109,8 0,0			
6	Наврўз МФЙ Наврўз ва Қаймоқия аҳоли пункти		16,2	2861,0 118,1	2861,0 118,1	2958,0	2630,5	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	1103,4	118,1	59,0	59,1	109,8 0,0			
1	Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	472,5 22,9	472,5 22,9	472,5	449,6			0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №80327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
2	Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026					3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №80334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
3	Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266			2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №80354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
4	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1010,7 48,0	1010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744					48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №80360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
5	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475	479,6 5,4	479,6 5,4	369,8	364,394					4,475	364,394	5,4		5,4	109,8 0,0	07.06.2022 й №96311	14.04.2022 й №36715	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI
6	Наврўз МФЙ Қаймоқия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451					2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
	Тақсимланмаган маблағ					206,7														
7	Боташ МФЙ		14,7	2941,0 114,2	2941,0 114,2	3048,0	2826,8	1,9	1073,9	4,1	1079,6	8,7	673,3	114,2	53,2	61,0	0,0 0,0			
1	Боташ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38					26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №80336	14.04.2022 й №36711	Шарк Хулқари Х/К
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29			2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №88323	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
3	Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755			0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №88325	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
4	Ўрқизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3			1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №83267	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895	129,9 5,8	129,9 5,8	129,9	124,104					1,895	124,104	5,8	3,2	2,6	0,0 0,0	02.06.2022 й №83264	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16	595,6 27,1	595,6 27,1	595,6	568,498	1,16	568,498					27,1	15,0	12,1	0,0 0,0	08.06.2022 й №96312	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
7	Исломобод-1-14 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	5,597	400,6 18,1	400,6 18,1	400,6	382,455					5,597	382,455	18,1	10,5	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №96313	14.04.2022 й №36711	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI
	Тақсимланмаган маблағ					107,0														
11	Сариосиё тумани		9,4	4944,4 180,8	4944,4 180,8	4896,0	4705,3	4,0	2798,9	5,4	1906,3	0,0	0,0	180,8	82,9	97,9	58,4 0,0			
7	Эхтиром МФЙ Ўзгареш аҳоли пункти		4,8	2448,0 106,6	2448,0 106,6	2448,0	2341,4	2,0	1367,2	2,9	974,2	0,0	0,0	106,6	57,6	49,0	0,0 0,0			
1	"Эхтиром" МФЙ А.Жомий кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,3					12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №79567	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
2	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,127 Км	2022 й	0,1	92,2 1,8	92,2 1,8	92,2	90,3	0,127	90,3					1,8		1,8	0,0 0,0	07.06.2022 й №96328	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
3	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кучасини жорий таъмирлаш L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	633,0					32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79595	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
4	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кучасини жорий таъмирлаш L-0,560 Км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,6					18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79598	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
5	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ И.Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-1,265 Км	2022 й	1,3	461,5 20,6	461,5 20,6	461,5	440,8			1,265	440,84			20,6	11,0	9,6	0,0 0,0	11.05.2022 й №79600	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
6	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Навойий кучасини жорий таъмирлаш L-0,742 Км	2022 й	0,7	246,7 11,1	246,7 11,1	246,7	235,5			0,742	235,538			11,1	6,0	5,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №79604	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК

№	Объектлар номи ва мавқини	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Дойирлаш куватли, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер саваллари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари		
							Шундан						шундан							
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари					Лойиха ва экспертиза харажатлари	
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум		Буюртмачи харажатлари						Лойиха ва экспертиза харажатлари
7	Сариосие тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,850 км	2022 й	0,9	307,7 9,9	307,7 9,9	307,7	297,8			0,85	297,809			9,9	3,4	6,5	0,0 0,0	07.06.2022 й №96329	19.04.2022 й №37501	Сариосие ТЙФУК
4	Нурбулок МФЙ Гулшан аҳоли йусти		4,5	2496,4 74,2	2496,4 74,2	2 448,0	2 363,8	2,0	1 431,7	2,5	932,1	0,0	0,0	74,2	25,3	48,9	58,4 0,0			
1	"Норбулок" МФЙ Асосий кучасини жорий таъмирлаш L-2,000 км	2022 й	2,0	1 518,7 28,6	1 518,7 28,6	1460,3	1431,7	2,0	1431,7					28,6		28,6	58,4 0,0	23.05.2022 й №84615	19.04.2022 й №37498	Сариосие ТЙФУК
2	"Норбулок" МФЙ Отамакон кучасини жорий таъмирлаш L-0,775 км	2022 й	0,8	336,4 15,1	336,4 15,1	336,4	321,3			0,8	321,3			15,1	8,0	7,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №84623	19.04.2022 й №37498	Сариосие ТЙФУК
3	"Норбулок" МФЙ Умид Николлари кучасини жорий таъмирлаш L-0,900 км	2022 й	0,9	331,1 15,6	331,1 15,6	331,1	315,5			0,9	315,5			15,6	8,8	6,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №84631	19.04.2022 й №37498	Сариосие ТЙФУК
4	"Норбулок" МФЙ Элбек кучасини жорий таъмирлаш L-0,840 км	2022 й	0,8	310,2 14,9	310,2 14,9	310,2	295,3			0,8	295,3			14,9	8,5	6,4	0,0 0,0	23.05.2022 й №84638	19.04.2022 й №37498	Сариосие ТЙФУК
	Тақсимланмаган маблаг					10,0														
12	Термиз тумани		40,0	7540,8 198,7	7540,8 198,7	7 638,0	7 324,8	2,2	1 686,6	1,1	1 059,7	36,7	4 578,5	202,1	49,3	152,8	17,3 0,0			
8	Бунёдкор МФЙ		23,3	4559,5 139,4	4559,5 139,4	4 674,0	4 420,1	2,2	1 686,6	0,0	0,0	21,2	2 733,5	142,8	49,3	93,5	0,0 0,0			
1	Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш 1,274 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	168,0 3,5	168,0 3,5	168,0	164,5					1,3	164,5	3,5		3,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №85378	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ
2	Нурли дийёр кучасини жорий таъмирлаш 1,022 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			73,9						1,0		2,6		2,6				Танлов
3	Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш 1,291 км (Цементбетон қоплама)	2022 й	1,3	1 017,7 43,6	1 017,7 43,6	1017,7	974,1	1,3	974,1				43,6	24,3	19,3		0,0 0,0	23.05.2022 й №85394	14.04.2022 й №36705	Термиз Сардор Транс МЧЖ
4	Бунёдкор 1- кучадан 18-кучагача жорий таъмирлаш 8,392 км (Шағал қоплама)	2022 й	8,4	1 115,7 47,7	1 115,7 47,7	1115,7	1068,0					8,4	1068,0	47,7	25,0	22,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №85407	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ
5	Бунёдкор 23- кучадан 30-кучагача қисминини жорий таъмирлаш 3,532 км (Шағал қоплама)	2022 й	3,5	476,0 10,0	476,0 10,0	476,0	466,0					3,5	466,0	10,0		10,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №85416	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS
6	Бунёдкор 38-кучасини жорий таъмирлаш 0,300 км (Шағал қоплама)	2022 й	0,3			40,6						0,3		0,8		0,8				Танлов
7	Бунёдкор 37-кучасини жорий таъмирлаш 0,900 км (Цементбетон қоплама)	2022 й	0,9	725,9 13,4	725,9 13,4	725,9	712,5	0,9	712,5				13,4		13,4		0,0 0,0	10.06.2022 й №97633	14.04.2022 й №36705	Ўтқир КТХФ
8	Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 6,633 км (Шағал қоплама)	2022 й	6,6	1 056,2 21,2	1 056,2 21,2	1056,2	1035,0					6,6	1035,0	21,2		21,2	0,0 0,0	23.05.2022 й №85442	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS
4	Келажак МФЙ		16,7	2981,3 59,3	2981,3 59,3	2 964,0	2 904,7	0,0	0,0	1,1	1 059,7	15,6	1 845,0	59,3	0,0	59,3	17,3 0,0			
1	Келажак кучасини 1- кучадан 6-кучагача жорий таъмирлаш 4,626 км (Шағал қоплама)	2022 й	4,6	593,0 13,0	593,0 13,0	593,0	580,0					4,6	580,0	13,0		13,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №85457	14.04.2022 й №36710	Ўтқир КТХФ
2	Келажак 7-кучасини жорий таъмирлаш 1,120 км (Тупрок йули а/б йўлга айлантириш)	2022 й	1,1	1 088,3 11,3	1 088,3 11,3	1071,0	1059,7			1,1	1059,7		11,3		11,3		17,3 0,0	23.05.2022 й №85463	14.04.2022 й №36705	ООО CONTACT SILK TRANS
3	Келажак кучасини 8-кучадан 14-кучагача жорий таъмирлаш 8,406 км (Шағал қоплама)	2022 й	8,4	888,8 26,0	888,8 26,0	888,8	862,7					8,4	862,7	26,0		26,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №85470	14.04.2022 й №36710	ООО SURHON MEGA TRANS
4	Келажак кучасини 15-кучадан 19-кучагача жорий таъмирлаш 2,540 км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	411,2 9,0	411,2 9,0	411,2	402,2					2,5	402,2	9,0		9,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №85479	14.04.2022 й №36710	ООО SURHON MEGA TRANS
15	Термиз шаҳри		14,8	7660,9 369,2	7660,9 369,2	7 794,0	7 285,8	3,7	2 977,6	11,1	4 308,2	0,0	0,0	369,2	213,3	155,9	0,0 0,0			
3	Боғишамол МФЙ	2022 й	5,0	2880,5 135,0	2880,5 135,0	2 898,0	2 745,5	1,7	1 385,5	3,3	1 360,0	0,0	0,0	135,0	77,0	58,0	0,0 0,0			
1	5-кичик даха кучасини жорий таъмирлаш 1,187 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	1,2	489,0 22,0	489,0 22,0	489,0	467,0			1,2	467,0			22,0	12,0	10,0	0,0 0,0	16.05.2022 й №83678	14.04.2022 й №36685	ООО CONTACT SILK TRANS
2	Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 1,733 км (Бетон қоплама етқизиш)	2022 й	1,7	1 454,3 68,7	1 454,3 68,7	1454,3	1385,5	1,7	1385,5					68,7	40,0	28,7	0,0 0,0	16.05.2022 й №83686	14.04.2022 й №36685	CHORMINOR SADO MCHJ
3	Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 2,112 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	2,1	937,2 44,2	937,2 44,2	937,2	893,0			2,1	893,0			44,2	25,0	19,2	0,0 0,0	16.05.2022 й №83700	14.04.2022 й №36685	ООО CONTACT SILK TRANS
	Тақсимланмаган маблаг					17,5														
12	Чегара МФЙ		9,8	4780,4 234,2	4780,4 234,2	4 896,0	4 540,3	2,0	1 592,1	7,8	2 948,2	0,0	0,0	234,2	136,3	97,9				
1	Ёшил кучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,5	166,6 3,7	166,6 3,7	166,6	162,9			0,5	162,9			3,7		3,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77860	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
2	Баҳор кучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,9	377,5 17,9	377,5 17,9	377,5	359,7			0,9	359,7			17,9	9,7	8,2	0,0 0,0	13.05.2022 й №77864	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
3	Маърифат кучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,9	337,4 15,9	337,4 15,9	337,4	321,5			0,9	321,5			15,9	8,6	7,3	0,0 0,0	13.05.2022 й №77859	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha ва тегишли улчов эришлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан						
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км		млн.сум						
4	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,8	737,9 35,5	737,9 35,5	737,9	702,5		1,8	702,5	35,5	20,0	15,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
5	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,7	621,0 28,1	621,0 28,1	621,0	592,9	0,7	592,9		28,1	16,0	12,1	0,0 0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
6	Адолат кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,9	718,1 33,5	718,1 33,5	718,1	684,6	0,9	684,6		33,5	19,5	14,0	0,0 0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,4	331,1 16,5	331,1 16,5	331,1	314,6	0,4	314,6		16,5	9,8	6,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	СНORMINOR SADO MCHJ	
8	Янги ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	292,6 16,1	292,6 16,1	292,6	270,6		0,7	270,6	16,1	10,2	5,9	0,0 0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
9	Зиёлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	191,6 10,5	191,6 10,5	191,6	181,1		0,5	181,1	10,5	6,5	4,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
10	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	188,4 10,3	188,4 10,3	188,4	178,2		0,5	178,2	10,3	6,4	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
11	Иттифок кучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,3	552,2 31,1	552,2 31,1	552,2	521,1		1,3	521,1	31,1	19,9	11,2	0,0 0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
12	Тарбиячи кучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	265,8 15,2	265,8 15,2	265,8	250,6		0,7	250,6	15,2	9,7	5,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
	Таксимланмаган маблағ					115,6								0,0				
35	Узун тумани		15,9	5433,5 254,5	5433,5 254,4	5676,6	5108,3	4,1	2638,2	6,6	2155,4	5,1	314,7	254,4	140,9	113,5	0,0 0,0	
16	Окостона МФЙ		7,9	2758,0 127,3	2758,0 127,3	2 853,5	2 553,9	2,0	1 309,4	3,2	1 068,2	2,7	176,2	127,3	70,2	57,1	0,0 0,0	
1	Узун тумани "Окостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5	856,1 40,5	856,1	815,6	1,2	815,6		40,5	23,0	17,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
2	Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4	402,2 19,4	402,2	382,8	0,6	382,8		19,4	11,2	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
3	Узун тумани "Окостона" МФЙ Нури ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5	116,5 5,5	116,5	111,1	0,2	111,1		5,5	3,0	2,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
4	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3	129,2 6,3	129,2	122,9		0,3	122,9	6,3	3,5	2,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
5	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ибн-сино-1 кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7	77,7 3,7	77,7	74,1		0,2	74,1	3,7	1,9	1,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
6	Узун тумани "Окостона" МФЙ Халимаойкучасини жорий таъмирлаш L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9	163,6 7,9	163,6	155,7		0,5	155,7	7,9	4,3	3,6	0,0 0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
7	Узун тумани "Окостона" МФЙ Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2	70,4 3,2	70,4	67,2		0,2	67,2	3,2	1,7	1,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
8	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,400 км	2022 й	0,4	104,4 4,8	104,4 4,8	104,4	99,6		0,4	99,6	4,8	2,5	2,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98381	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
9	Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-1,000 км	2022 й	1,0	348,6 16,6	348,6 16,6	348,6	332,0		1,0	332,0	16,6	9,0	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №98374	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-2кучасини жорий таъмирлаш L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2	125,3 6,2	125,3	119,1		0,3	119,1	6,2	3,4	2,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
11	Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0	102,7 5,0	102,7	97,7		0,3	97,7	5,0	2,7	2,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
12	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-1,200 км	2022 й	1,2	161,9 4,0	161,9 4,0	161,9	80,9			1,2	80,9	4,0	2,1	1,9	0,0 0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
13	Узун тумани "Окостона" МФЙ Гулбод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0	20,7 1,0	20,7	19,7			0,3	19,7	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Мангура Файз Х/К
14	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2	43,2 2,2	43,2	41,0			0,7	41,0	2,2	1,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
15	Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	21,4 0,7	21,4 0,7	21,4	20,7			0,3	20,7	0,7	0,2	0,5	0,0 0,0	18.06.2022 й №100012	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
16	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	14,1 0,3	14,1 0,3	14,1	13,8			0,2	13,8	0,3	0,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98356	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК	
	Таксимланмаган маблағ					95,5								0,0				
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2675,4 127,2	2675,4 127,2	2 823,0	2 554,5	2,1	1 328,7	3,3	1 087,2	2,4	138,5	127,2	70,7	56,5	0,0 0,0	
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлок йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	150,8 7,0	150,8 7,0	150,8	143,8	0,2	143,8		7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	10.06.2022 й №98350	18.04.2022 й №17385	Узун ТЙФУК	
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-0,815 км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1		25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79617	18.04.2022 й №17385	Узун ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва мақотили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихани тегишли улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Бунртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум
3	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	196,9 9,0	196,9 9,0	196,9	187,9	0,3	187,9			9,0	5,0	4,0	0,0 0,0	10.06.2022 й №98343	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК		
4	"Узунқишлоқ" МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-0,620 км	2022 й	0,6	407,3 19,7	407,3 19,7	407,3	387,6	0,6	387,6			19,7	11,5	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79627	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК		
5	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,174 км	2022 й	0,2	110,8 5,5	110,8 5,5	110,8	105,3	0,2	105,3			5,5	3,2	2,3	0,0 0,0	12.05.2022 й №79633	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК		
6	"Узунқишлоқ" МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,186 км	2022 й	0,2	63,4 3,1	63,4 3,1	63,4	60,3		0,2	60,3			3,1	1,7	1,4	0,0 0,0	12.05.2022 й №79641	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
7	"Узунқишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км	2022 й	0,4	141,1 6,9	141,1 6,9	141,1	134,2		0,4	134,2			6,9	3,8	3,1	0,0 0,0	12.05.2022 й №79646	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
8	"Узунқишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучасини жорий таъмирлаш L-1,170 км	2022 й	1,2	403,0 19,6	403,0 19,6	403,0	383,4		1,2	383,4			19,6	10,8	8,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №80028	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
9	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,436 км	2022 й	0,4	148,2 7,3	148,2 7,3	148,2	140,9		0,4	140,9			7,3	4,0	3,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80036	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
10	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,165 км	2022 й	0,2	59,7 2,4	59,7 2,4	59,7	57,3		0,2	57,3			2,4	1,1	1,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80036	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
11	"Узунқишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 км	2022 й	0,3	95,1 4,6	95,1 4,6	95,1	90,5		0,3	90,5			4,6	2,5	2,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №80063	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
12	"Узунқишлоқ" МФЙ Зиелилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км	2022 й	0,7	232,2 11,5	232,2 11,5	232,2	220,6		0,7	220,6			11,5	6,3	5,2	0,0 0,0	11.05.2022 й №80135	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
13	"Узунқишлоқ" МФЙ Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	16,0 0,8	16,0 0,8	16,0	15,3				0,3	15,3	0,8	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 й №80147	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
14	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурли Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,443 км.	2022 й	0,4	26,9 1,1	26,9 1,1	26,9	25,8				0,4	25,8	1,1	0,5	0,6	0,0 0,0	07.06.2022 й №96270	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
* 15	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,280 км	2022 й	0,3	16,7 0,4	16,7 0,4	16,7	16,3				0,3	16,3	0,4	0,4	0,4	0,0 0,0	10.06.2022 й №98309	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
16	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,500 км	2022 й	0,5	29,6 1,4	29,6 1,4	29,6	28,3				0,5	28,3	1,4	0,7	0,7	0,0 0,0	11.05.2022 й №80204	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
17	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км	2022 й	0,3	18,4 0,4	18,4 0,4	18,4	18,0				0,3	18,0	0,4	0,4	0,4	0,0 0,0	10.06.2022 й №98279	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
18	"Узунқишлоқ" МФЙ И Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км	2022 й	0,3	18,4 0,9	18,4 0,9	18,4	17,5				0,3	17,5	0,9	0,5	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 й №80243	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
19	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	17,8 0,4	17,8 0,4	17,8	17,4				0,3	17,4	0,4	0,4	0,4	0,0 0,0	10.06.2022 й №98267	18.04.2022 й №37355	Узун ТЙФУК	
	Тақсимланмаган маблағ					141,4														
23	Шеробод тумани		18,1	4800,7 218,5	4800,7 218,5	5 322,1	4 519,9	2,1	1 339,2	7,2	2 531,2	8,9	649,4	225,4	110,5	114,9	62,3 0,0			
9	Богнобод МФЙ		10,6	2956,4 138,7	2956,4 138,7	3 198,0	2 817,8	1,1	900,0	4,1	1 484,8	5,4	433,0	138,7	74,7	64,0	0,0			
1	Марказий-1 кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	945,1 45,1	945,1 45,1	945,1	900,0	1,1	900,0				45,1	26,0	19,1	0,0 0,0	19.05.2022 й №78538	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
2	Қуктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3	24,5 1,0	24,5 1,0	24,5	23,5				0,3	23,5	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №78543	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
3	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,5	37,9 1,4	37,9 1,4	37,9	36,5				0,5	36,5	1,4	0,6	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й №78548	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
4	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,8	152,9 9,9	152,9 9,9	152,9	143,0				1,8	143,0	9,9	3,9	6,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78552	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
5	Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,8	238,0 8,0	238,0 8,0	238,0	230,0			2,8	230,0	8,0	3,0	5,0	5,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78559	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
6	Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,1	418,6 18,6	418,6 18,6	418,6	400,0		1,1	400,0			18,6	10,0	8,6	0,0 0,0	18/06.2022 й №99850	14.04.2022 й №36707	GOLD STAR MAX MCHJ	
7	Қуктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	496,0 24,7	496,0 24,7	496,0	471,3		1,3	471,3			24,7	13,2	11,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	Шеробод ТЙФУК	
8	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	316,7 14,7	316,7 14,7	316,7	302,0		0,9	302,0			14,7	8,5	6,2	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
9	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8	326,9 15,4	326,9 15,4	326,9	311,5		0,8	311,5			15,4	9,0	6,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83581	14.04.2022 й №36707	ООО QURLISH RAVON YO'LLAR	
	Тақсимланмаган маблағ					241,6														
14	Бойқишлоқ МФЙ		7,4	1844,2 79,8	1844,2 79,8	2 124,0	1 702,1	1,0	439,2	3,1	1 046,5	3,5	216,4	86,8	35,8	51,0	62,3 0,0			
1	Анорзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4			292,1							5,9	5,9	5,9	0,0 0,0			Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Журиллиш боғланиши ва гуғалланиши йили	Лойихавий куватли ва тегишли улчов эириликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги журиллишнинг умумий киймати	Куриллишнинг 2022 йил 1 январь кунига қолдиқ киймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан									2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи журиллиш ташкилотлари	
							Куриллиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бунортмачи харажатлари					Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
2	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3	228,7	228,7	228,7	222,0	0,3	222,0				6,7	2,0	4,7	0,0	18.06.2022 й №99585	14.04.2022 й №36706	Ўтқир КТХФ	
				6,7	6,7											0,0				
3	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,3	227,8	227,8	227,8	217,2	0,3	217,2				10,6	5,8	4,8	0,0	23.05.2022 й №85504	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				10,6	10,6											0,0				
4	Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,3			50,0							0,3		1,0	0,0			Танлов	
																0,0				
5	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,1	93,8	93,8	93,8	92,7						1,1	92,7	1,1	0,0	07.06.2022 й №95256	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				1,1	1,1											0,0				
6	Катартол кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,4	19,4	19,4	19,4	19,0						0,4	19,0	0,4	0,0	18.06.2022 й №104822	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				0,4	0,4											0,0				
7	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,0	429,2	429,2	366,9	346,4	1,0	346,400				20,5	12,0	8,5	62,3	07.06.2022 й №95258	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				20,5	20,5											0,0				
8	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,1 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,1	9,0	9,0	9,0	6,9						0,1	6,9	2,1	0,0	18.06.2022 й №104825	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				2,1	2,1											0,0				
9	Янги хомкон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,6	102,4	102,4	102,4	97,9						1,6	97,9	4,6	0,0	07.06.2022 й №95260	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				4,6	4,6											0,0				
10	Баҳор кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,8	233,7	233,7	233,7	223,1	0,8	223,1				10,6	6,0	4,6	0,0	10.06.2022 й №95261	14.04.2022 й №36706	МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI	
				10,6	10,6											0,0				
11	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,2	58,0	58,0	58,0	55,3	0,2	55,3				2,7	1,5	1,2	0,0	07.06.2022 й №95262	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				2,7	2,7											0,0				
12	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4	132,0	132,0	132,0	129,0	0,4	129,0				3,0		3,0	0,0	07.06.2022 й №95263	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				3,0	3,0											0,0				
13	Теракор кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4	154,2	154,2	154,2	147,2	0,4	147,2				7,0	4,0	3,0	0,0	07.06.2022 й №95265	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				7,0	7,0											0,0				
14	Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,4	156,0	156,0	156,0	145,5	0,4	145,5				10,5	2,0	8,5	0,0	07.06.2022 й №95264	14.04.2022 й №36706	Шеробод ТЙФУК	
				10,5	10,5											0,0				
27	Шурчи тумани		10,7	5201,0	5201,0	5 472,0	4 897,9	3,8	2 445,2	6,8	2 452,8	0,0	0,0	213,5	104,1	109,4	0,0			
				213,5	213,5											0,0				
12	Оқтумшук МФЙ		4,5	1994,8	1994,8	2 124,0	1 880,2	1,2	775,0	3,3	1 105,2	0,0	0,0	81,5	39,0	42,5	0,0			
				81,5	81,5											0,0				
1	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,489 км	2022 й	0,5	174,3	174,3	174,3	166,5	0,5	166,5				7,8	4,0	3,8	0,0	07.06.2022 й №96330	18.04.2022 й №37305	SURHON BEST STORY MCHJ	
				7,8	7,8											0,0				
2	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,220 км	2022 й	0,2	75,9	75,9	75,9	72,2	0,2	72,2				3,7	2,0	1,7	0,0	30.05.2022 й №90442	18.04.2022 й №37305	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
				3,7	3,7											0,0				
3	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,230 км	2022 й	0,2	83,6	83,6	83,6	79,8	0,2	79,8				3,8	2,0	1,8	0,0	30.05.2022 й №90441	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI	
				3,8	3,8											0,0				
4	Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,265 км	2022 й	0,3	93,5	93,5	93,5	89,3	0,3	89,3				4,2	2,1	2,1	0,0	08.06.2022 й №96331	18.04.2022 й №37305	SURHON BEST STORY MCHJ	
				4,2	4,2											0,0				
5	"Оқтумшук" МФЙ "Богшамол" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км3	2022 й	0,3	91,9	91,9	91,9	88,3	0,3	88,3				3,5	1,5	2,0	0,0	25.05.2022 й №79379	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
				3,5	3,5											0,0				
6	"Оқтумшук" МФЙ "Соҳилкучасини жорий таъмирлаш, L-0,235 км	2022 й	0,2	83,0	83,0	83,0	79,6	0,2	79,6				3,3	1,5	1,8	0,0	23.05.2022 й №79385	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
				3,3	3,3											0,0				
7	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км	2022 й	0,2	52,3	52,3	52,3	50,3	0,2	50,3				2,1	0,9	1,2	0,0	23.05.2022 й №79392	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
				2,1	2,1											0,0				
8	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,394 км	2022 й	0,4	135,1	135,1	135,1	130,0	0,4	130,0				5,1	2,0	3,1	0,0	25.05.2022 й №79404	18.04.2022 й №37305	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
				5,1	5,1											0,0				
9	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,730 км	2022 й	0,7	263,2	263,2	263,2	252,6	0,7	252,6				10,6	5,0	5,6	0,0	23.05.2022 й №79420	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI	
				10,6	10,6											0,0				
10	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км	2022 й	0,3	101,3	101,3	101,3	96,5	0,3	96,5				4,7	2,5	2,2	0,0	30.05.2022 й №90440	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
				4,7	4,7											0,0				
11	"Оқтумшук" МФЙ "Тулзор" кучасига, L-0,800 км (Бетон)	2022 й	0,8	568,0	568,0	568,0	513,0	0,8	513,0				21,9	10,5	11,4	0,0	25.05.2022 й №79437	18.04.2022 й №37305	Кафолат Нур Фейз МЧЖ	
				21,9	21,9											0,0				
12	"Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км (Бетон)	2022 й	0,4	272,8	272,8	272,8	262,0	0,4	262,0				10,8	5,0	5,8	0,0	23.05.2022 й №79453	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI	
				10,8	10,8											0,0				
	Таксимланмаган маблаг					129,2														
15	Хурлик МФЙ		6,2	3206,2	3206,2	3348,0	3017,8	2,6	1670,2	3,6	1347,6	0,0	0,0	132,1	65,1	67,0	0,0			
				132,1	132,1											0,0				
1	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,710 км (Бетон)	2022 й	0,7	472,3	472,3	472,3	452,9	0,7	452,9				19,4	9,0	10,4	0,0	18.05.2022 й №79217	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
				19,4	19,4											0,0				
2	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,211 км Бетон	2022 й	0,2	139,7	139,7	139,7	134,6	0,2	134,6				5,1	2,0	3,1	0,0	18.05.2022 й №79221	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
				5,1	5,1											0,0				
3	"Хурлик" МФЙ "Бустон" кучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км бетон	2022 й	0,3	208,1	208,1	208,1	181,8	0,3	181,8				8,0	3,8	4,2	0,0	18.05.2022 й №79225	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
				8,0	8,0											0,0				

№	Объектлар номи ва мақсили	Қурилиш бошланғичи ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли урғоч бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига туғичи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер суммалари ҳисобланган объект бўйича рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Шундан			шундан		Бошқа харажатлар (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа на экспертиза харажатлари					
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама								
км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум														
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7				16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18-05-2022 й №79230	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4			0,4	283,4		12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №79236	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7				4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №79241	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6				11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №79246	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9				6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18-05-2022 й №79549	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
9	"Хурлик" МФЙ "Навруз-1" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1			0,1	37,1		1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18-05-2022 й №79252	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
10	"Хурлик" МФЙ "Навруз" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6			0,4	129,6		5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №79291	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
11	"Хурлик" МФЙ "Навруз-2" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0			0,2	74,0		3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №79299	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
12	"Хурлик" МФЙ "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2			0,5	154,2		6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №79311	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3			0,5	182,3		7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18-05-2022 й №79324	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
14	"Хурлик" МФЙ "Қарвон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км	2022 й	0,9	310,6 13,7	310,6 13,7	310,6	296,9			0,9	296,9		13,7	6,5	7,2	0,0 0,0	18-06-2022 й №99973	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км	2022 й	0,6	200,9 10,7	200,9 10,7	200,9	190,1			0,6	190,1		10,7	6,0	4,7	0,0 0,0	18-06-2022 й №99993	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
*	Таксимланмаган маблағ					141,8													

"КРИТИЛДИ"
"Сурхондарё милтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Жиличев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормунинов
" 2 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
А. Урозов
" 2 " 2022 й.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94974 на приобретение Ангор тумани
Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш)**

Способ проведения электронный

Дата 08.06.2022

Время рассмотрения 08.06.2022 11:36

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Angor) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.06.2022 года № лота 94974.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ёткизиш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	61 808 000.00
Стартовая сумма	61 808 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЎФУК	20	1	18	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЎФУК	20	1	18	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЎФУК	20	1	18	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АНГОР ТЎФУК	20	1	18	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	18	Экспертная		
ООО SURXON SERVIS BARAKA	20	1	18	Экспертная		
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
АНГОР ТЎФУК	61 808 000.00	60 177 946.00	29.05.2022 09:41:41	19.51
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	61 808 000.00	60 808 000.00	31.05.2022 17:45:49	19.31
ООО SURXON SERVIS BARAKA	61 808 000.00	58 717 600.00	01.06.2022 17:51:45	20.00
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	61 808 000.00	61 000 000.00	03.06.2022 09:11:56	19.25

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
АНГОР ТЎФУК	72	19.51466	91.51466
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	72	19.31246	91.31246
ООО SURXON SERVIS BARAKA	72	20	92
УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN	80	19.25167	99.25167

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94974 от 08.06.2022 года на приобретение Ангор тумани Гулзор МФЙ Корасув кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама ётқизиш) определила победителем:

УП SURXONDARYO KO'PRIKLARDAN
303377288

и резервный исполнитель: ООО SURXON SERVIS BARAKA (302980932)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП