

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сурхондарё минтакавий
йўлларга буюртмачи хизмати”
ДУК директори



А.Бокиев

“ ” 2022 й

**Сурхондарё вилоят Олтинсой тумани ички хўжалик йўлларини
жорий тамирлаш ишлари ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга**

ТОПШИРИҚ

Термиз – 2022 й.

Буюртмачи	“Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаш учун асос	ПҚ-172 сонли қарор
Лойиҳаловчи ташкилот-бош лойиҳачи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Қурилиш бошланиши ва тугатиш муддатлари	2022- йил. Ишлаб-чиқариш календар графиги асосида
Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи лойиҳа
Қурилиш майдончаси	Сурхондарё вилояти, Олтинсой тумани.
Пудратчи ташкилот	Танлов савдоларига асосан.
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишга алоҳида этибор қаратилсин.
Автоматлаштириш ва механизациялаштириш бўйича талаблар	Ишларни замонавий етакчи механизмлар ёрдамида бажарилиши таъминлансин.
Мухандислик изланувчи зарурияти	Мухандислик изланув ишлар амалга оширилсин.
Махсулот ишлаб-чиқариш технологияси ва усулларига бўлган талаблар, қорхонани ишлаш тартиби	Қурилиш учун махсулотлар Республикада ўрнатилган давлат стандарти ва талаблари асосида илғор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилиши таъминлансин. Пудратчи ташкилот ишни 2-сменада олиб борилиши инobatга олинсин.
Архитектура-санъат, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига бўлган талаблар	Лойиҳада ШНК 2.07.01.-03 Шахарсозлик. Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» талаблари асосида.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва ҳужалиқлар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари кооперацияси (ҳамкорлиги) бўйича кўрсатмалар	Қурилиш ҳудудида жойлашган ишлаб-чиқариш қучларидан самарали фойдаланишига ва уларни кооперацияси таъминлансин.
Атроф-муҳитни химоялашга бўлган талаблар	Мавжуд йўлни таъмирлашни инobatга олиб. (ЗВОС) таълаб этилмади.
Объектнинг асосий техник-иктисодий хусусиятлари ва кўрсаткичлари	Лойиҳавий йўлнинг тахминий умумий узунлиги -9,33 км; Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, мавжуд йўл параметрларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда қабул қилинсин. 1. Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг узунлиги 9,33 м. Йўл қопламаси кенглиги 4-4,5 м. 2. Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари , Олтинсой тумани ҚБ ва бюртмачи ташкилот билан келишган ҳолда қабул қилинсин.
Ногиронлар ҳаёт фаолиятлари шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНК 2.07.02-07 “Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш”
Лойиҳалаштиришда (қурилишда) илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик ишларини амалга ошириш бўйича кўрсатмалар.	Лойиҳалаш жараёнида замонавий илғор технологиялар ва қурилиш материалларини танлашга алоҳида этибор қаратилсин
Лойиҳалаштиришнинг махсус шартлари	Заруратга кўра техник кўрик ҳулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган сунъий иншоотлар, қувурлар ва кўприкларни таъмирлаш, йўлнинг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш ҳамда тегишли асослар ҳулосасига кўра янгидан қурилиши инobatга олинсин.
Топпириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик, талабларига биноан қабул қилинади. Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши

керак.

Келишилган:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК вакили:

“ ” _____ 2022 й.

Бош лойихачи:

“Транспорт йўл лойиха” МЧЖ:

“ ” _____ 2022 й.



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	204 793 093
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	15 658 824
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	26 862 730
	ИТОГО	247 314 648
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12 %	29 677 758
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	276 992 405
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	41 548 861
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
-	ГОСЭКСПЕРТИЗА	
-	Содержание службы заказчика - 3%	
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	318 541 266



М.П.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50380

Objekt nomi «Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49446

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Qorliq" MFY "Besh Obil", "Qiziltepa" MFY "Mulloli", "Xalqobod" MFY Al-Buxoriy, "Qurama-1" MFY "Bunyodkor", "Mirshodi" MFY "Mirshodi" va "Istiqloq", "Jiyانبobo" MFY "Fidokor", "Qo'sharcha" MFY "Qabriston", "Oqarbuloq" MFY "Baxoriston", "Vaxshivor-1" MFY "Masjid" va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'llar, Bibizaynab MFY "Zaytun"(Olmazor), "Ovchi"

MFY "Ovchi" ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,33km ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi L=520m B-4,5m;

Qiziltepa MFY Mulloli ko'chasi L=825m B-4,5m;

Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari L=1000m B-4,5m;

Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qo'sharcha MFY Qabriston ko'chasi L=1000m B-4,0m;

Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l L=730m B-4,0m;

Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi L=1150m B-4,5m;

Ovchi MFY Ovchi ko'chasi L=1000m B-4,5m;

loyihada quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan yo'l asosi uchun yer ishlarini bajarish, QShA dan 25sm asos yotqizish, M300 rusumli 14sm qalinlikda tsementbeton qoplamasini yotqizish va beton qoplama mustahkamligini oshirish uchun vaqtincha ustidan polietilen qoplama qoplash, yo'l chetini QSHA bilan mustahkamlash.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 5 oy shundan 1 oy muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **6012264,680ming.so'm** taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **436814,941ming.so'm**ga kamaytirildi va QQS bilan - **5575449,739ming.so'mni**, tashkil qildi,

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari – 4647037,943ming.so‘m,

Qo‘shilgan qiymat solig‘i – 697055,692ming.so‘m,

buyurtmachining boshqa xarajatlari – 231356,104ming.so‘m.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	<i>Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi</i>	282071,337	42310,700	14043,123	338425,160
2	<i>Qiziltepa MFY Muloli ko'chasi</i>	472647,025	70897,054	23531,070	567075,149
3	<i>Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi</i>	276992,405	41548,861	13790,265	332331,531
4	<i>Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi</i>	511246,958	76687,044	25452,795	613386,797
5	<i>Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari</i>	563866,517	84579,978	28072,497	676518,992
6	<i>Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi</i>	318800,439	47820,066	15871,708	382492,213
7	<i>Qo'sharcha MFY Qabrison ko'chasi</i>	307125,737	46068,860	15290,474	368485,071
8	<i>Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi</i>	539591,066	80938,660	26863,927	647393,653
9	<i>Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l</i>	204428,951	30664,343	10177,641	245270,935
10	<i>Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi</i>	597115,470	89567,320	29727,820	716410,610
11	<i>Ovchi MFY Ovchi ko'chasi</i>	573152,037	85972,806	28534,784	687659,627
	Jami	4647037,943	697055,692	231356,104	5575449,739

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich