

**“ ТАСДИҚЛАЙМАН ”**  
**"Сурхондарё минтақавий йўлларга**  
**буюртмачи хизмати" ДУК диреттори**  
**А.Боқиев**  
“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ **2022 й.**

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимлигларини тасафурида бўлган ички хўжалик йўлларда Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан Шерабод туман "Бойбулоқ" МФЙ ички йулларни 2022 йилда жорий таъмирлаш**

**ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ**

**Термиз ш. -2022 йил**

1	Буюртмачи	"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
2	Лойиҳалаштириш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарори ижросини таъминлаш мақсадида
3	Қурилиш тури	<b>жорий таъмирлаш</b>
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	« <b>Жанубийўллойиха</b> » МЧЖ
6	Бош пудратчи	<b>Танлов асосида</b>
7	Объект (кўчалар)нинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 1.9 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Шерабод тумани
10	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Лойиҳалаштириш учун буюрт-мачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йилда
16	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
17	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Заруратга кўра техник кўрик хулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган маҳалла кўчаларини таъмирлаш, йўлининг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш, маҳалла кўчаларини Кум-шағал аралашма ва цементобетондан қоплама қуриш инобатга олинсин. Кўчаларнинг ҳолатига қараб қатламлар қалинлиги мейъер даражасига келтирилсин.
18	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 2 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

**Буюртмачи:**

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

\_\_\_\_\_

“ ” 2022й.

**Бош лойиҳачи:**

«**Жанубийўллойиха**» МЧЖ  
бош муҳандиси



\_\_\_\_\_ А.Шадманов

\_\_\_\_\_ 2022й.



## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Шеробод тумани "Бойбулок" МФЙ Пахтакор кишлоғи ички йуъларни 2022 йилда жорий таъмирлаш L=1,900км

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	784 547 542
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	52 373 864
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	95 937 285
	<b>ИТОГО</b>	<b>932 858 692</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	111 943 043
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>1 044 801 735</b>
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	156 720 260
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	
-	Содержание службы заказчика	
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>1 201 521 995</b>



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

\_\_\_\_\_  
М.П.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50409**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub yo'l loyiha " MChJ

**Litsenziya** AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49217

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda 1,900 km qismini joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

“Bobotepa” Paxtakor yo’nalishi ko’chasi  $L=1,200$  km  $B=4,0$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim,

- QshA va 30% Chaqiq-tosh aralashmasidan 25 sm asos qatlam yotqizish
- Sementbeton qoplama ostidan polietilen pylonka to’shash ishlarini bajarish.
- B 20 markali sementbetondan 14sm qalinlikda kompozit armatura to’r(4/4 200/200 ASK 4) ustidan qoplama to’shash, yo’l chetini 10 sm qalinlikda QShA yordamida mustaxkamlash.

“G’o’rin buloq” ko’chasi  $L=0,700$  km  $B=4,5$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim,

- QshA va 30% Chaqiq-tosh aralashmasidan 22 sm asos qatlam yotqizish
- Sementbeton qoplama ostidan polietilen pylonka to’shash ishlarini bajarish.
- B 20 markali sementbetondan 14sm qalinlikda kompozit armatura to’r(4/4 200/200 ASK 4) ustidan qoplama to’shash, yo’l chetini 10 sm qalinlikda QShA yordamida 1,0 m kenglikda mustaxkamlash.

### 3.1. Ta’mirlash ishlarning davomiylik muddati

Ta’mirlash ishlarining davomiylik muddati 60 kunni tashkil qiladi.

### 4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta’minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

- Narxlar buyurtmachining qurilish materiallari va mashina mexanizm narxlari bayonnomasiga asosan to’g’irlandi
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari aniqlashtirildi va to’g’irlandi.

### 6.2. Ta’mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo’shimcha qiymat solig’i) bilan **1 267 070,127ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra, taqdim etilgan qiymati **5 472,032 ming so’m** miqdorida kamaytirilib **1 261 598,095 ming so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari- 1 044 801,735 ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i - 156 720,260 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 60 076,100 ming so’m.

Ob’ektning umumiy qiymati ichida ko’chalar kesimidagi qiymati:

ming.so’mda

N p.p	Yo’llar nomi	Smeta bo’yicha jami	buyurtmachi b/x
1	“Bobotepa” Paxtakor yo’nalishi ko’chasi $L=1,2$ km	<b>774 849,624</b>	36 897,601
2	“G’o’rin buloq” ko’chasi $L=0,700$ km	<b>486 748,471</b>	23 178,499
<b>Jami</b>		<b>1 261 598,095</b>	<b>60 076,100</b>

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI