" ТАСДИҚЛАЙМАН "

"Сурхондарё миктакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

_____________ А.Боқиев

« ___ » _________________ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан Бойсун тумани "Бибиширин" МФЙ Поёнкўрғон кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш учун

Л О Й И Ҳ А Т О П Ш И Р И Ғ И

Термиз ш. -2022 йил

1	**Буюртмачи**	“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	**Лойиҳалаштириш учун асослар**	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли
3	**Қурилиш тури**	Жорий таъмирлаш
4	**Молиялаштириш манбаи**	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	**Бош лойиҳалаш ташкилоти**	«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ
6	**Бош пудратчи**	Танлов асосида
7	**Объект (кўчалар)нинглойиҳавийқувват и**	Тахминий узунлиги 0,4 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишларидан сўнг аниқлик киритилади)
8	**Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати**	15 кун
9	**Объектнинг жойлашган ҳудуди**	Сурхондарё вилояти Бойсун тумани
10	**Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари**	Бир босқичда
11	**Объектни ресурслар билан таъминлаш**	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
12	**Жойнингтавсифи**	Текислик
13	**Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотлар**	Нархларни келишув баённомаси;
14	**Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар**	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
15	**Ногиронларгашарт-шароитлараратишгаталаблар**	ШНҚ 2.07.02-07талабларигамосравишда
16	**Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари**	2022 йилда
17	**Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар**	Ердан оқилонафойдаланиш таъминланишилозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
18	**Қурилишнингалоҳидашарт-шароитлари**	Сейсмикликдаражаси-ҚМҚ 2.01.03-96 га биноанқабулқилинади
19	**Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар**	- Автомобил йўлининг геометрик ўлчамлари ШНК 2.07.01-03* “Шаҳарсозлик” талабларига мувофик лойиҳалансин; -Трасса ўқини лойиҳалашда мавжуд йўл пойи ва йўл тўшамаси конструкциясидан максимал фойдаланилсин; - Режа ва бўйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, катнов қисмининг нишабликлари ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йўллари» талабларига мос равишда бажарилсин; - Қурилиш минтақасидаги муҳандислик тармоқлари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви), фойдаланувчи ташкилотлар томонидан ўз хисобидан кўчирилади.

20	**Топшириш қабул қилиш тартиби**	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи:

“Сурхондарё миктақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили

____

“____”______________2022й.

Бош лойиҳачи:

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ директори

_______________ **Б.Умаров**

“____”______________2022й.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги карорига асосан захира маблаглари хисобидан Бойсун тумани худудидаги ички йулларини 2022 йилда жорий таъмирлаш

Бибиширин МФЙ Поенкургон кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Цементбетон)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	**2**	**3**
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	10 314,427
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	44 426,334
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	142 084,918
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**196 825,678**
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%	23 619,081
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %	0,000
	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**220 444,760**
8	НДС 15 %	33 066,714
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
-	*СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА*	
-	*ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ*	
	ИТОГО С НДС	**253 511,474**

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax: (376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH
Sana:02-07-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 49556

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Boysun tumani Bibishirin MFY xududidagi uzunligi 0.4km bo'lgan Poyonko'rgon ko'chasini joriy ta'mirlash "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi – "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - "Termiz loyixa servis" MChJ
Litsenziya AL-000568 sonli 11.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi – Erkin tanlov savdolarda aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 46917

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori.

1.2. Boysun tuman hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi tomonidan kelishilgan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondlaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasi asosan bajarilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Boysun tumani Bibishirin MFY xududidagi uzunligi 0.4km bo'lgan Poyonko'rgon ko'chasini joriy ta'mirlash "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, yoʻlning eni 4.0 metr qabul qilingan va mavjud tuproqli yoʻlda tosh-shagʻaldan 25sm asos va ustidan 14sm 300 markali beton qoplama bajarish va yoʻl chetini 0.5metrdan ikki tomonlama qum shagʻaldan yoʻl chetini mustaxkamlash inobatga olingan. Mavjud ariqlar bilan yoʻl kesishmasida 2 joyda 325mm metall truba oʻrnatilgan.

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixa qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirigʻi bilan toʻldirildi.

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati bilan -**267616,818 ming.soʻmga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -220444,760 ming.soʻm,
- qoʻshimcha qiymat soligʻi – 33066,714ming.soʻm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari –14105,344 ming.soʻm.

Ushbu joriy taʼmir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan koʻrib chiqildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan soʻng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot oʻlchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan oʻtkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining toʻliqligi, maʼlumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda “Surxondaryo viloyati Boysun tumani Bibishirin MFY xududidagi uzunligi 0.4km boʻlgan Poyonkoʻrgon koʻchasini joriy taʼmirlash “Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida 2022 yilda joriy taʼmirlash” ishchi loyixasi boʻyicha   joriy taʼmirlash ishchi loyixasi boʻyicha qiymatini kelgusida koʻrib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos boʻla olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlangʻich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Бойсун туман
Ҳокимининг ўринбосари
____
"_____"____________ 2022 йил

"КЕЛИШИЛГАН"
"Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК
__________________А.Бокиев
"_____"____________ 2022 йил

Бойсун туман Бибиширин МФЙ Поёнкургон кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишлари

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан захира маблаглари хисобидан 2022 йилда Бойсун тумани худудидаги ички йўлларда жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар "Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили ____________________, Бойсун туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили ______________________, Бойсун туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси бош мухандиси С.Равшанов, Бойсун туман Бибиширин МФЙ раиси _____________________ ва "TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори Б.Умаровлар мазкур қайдномани туздик шу хакдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди.

№ т.р	Ишларнинг манзили: Км дан	Км гача	Пикет боши ПК+	Пикет охири ПК+	Узун лиги, км	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (хажм)
1. Бибиширин МФЙ Поёнкургон кучаси L-0,4 км (Бетон еткизиш)										
2	0	0,4	0+00	4+00	0,4	Мавжуд ички йул тупрок копламадан иборат булиб, цементобетон қоришмасидан коплама куриш талаб этилади.	Сигими 0,65 м3 экскаватор ёрдамида 3 гурух тупрокни узиагдарар автоуловларга юклаш ва 10 км га йул кутармасига ташиш	100*4,5*2	$м^3$	900
							Мавжуд арикларга Д-325 мм металл кувур урнатиш.	2 жой	пм	10
							Сараланган КША аралашмасидан 25 см калинликда йул асосини куриш	400х4,0	$м^2$	1600
							М-300 маркали бетон коришмасидан 14 см калинликда йул копламасини куриш	400х4,0	$м^2$	1600
							Пленка тушаш	400х4,0	$м^2$	1600
							Қум шағал аралашмасидан 10 см қалинликда йул четини мустахкамлаш	400х0,5х2	$м^2$	400
							Материалларни ташиш масофалари	**Форма - 01**		
							Қум шағал аралашмасидан		км	12
							Бетон қоришмаси - Бетон заводи		км	5

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Бойсун туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили

Бойсун туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси бош мухандиси

Бибиширин МФЙ раиси

"TERMIZ LOYIHA SERVIS" МЧЖ директори **Б. Умаров**