

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главный инженер

ООО «Йул-лойиха бюроси»



Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

- | | | |
|-----|---|--|
| 12. | Наименование объекта | 4Р92 "Қарши ш.-Толликўрган қ.-Касби ш.-Жуйнов қ.-Помук қ." автомобиль йўлининг 28 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш |
| 13. | Стадия проектирования | РП |
| 14. | Заказчик | |
| 15. | Сроки производства работ | |
| 16. | Стоимость работ | |
| 17. | Местонахождение мостовых переходов | Кашкадарьинская область, а/д 4Р92 |
| 18. | Категория дороги | I |
| 19. | Длина моста | Длина существующего сооружения 33.6м |
| 20. | Выполнить две геологические скважины глубиной по 20м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить как можно ближе к каналу. | |
| 21. | Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды | |
| 22. | Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства | |

Составил

Р. Хуббиев