

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЎТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Танловда иштирок этувчи корхона томонидан Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт.
4. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт оркали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
Ўринбосари

С.Шахходжаев

28 " 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани

" 28 " 03 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Андижон тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи О.Солибоевлар куйдаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Т.Мирзаев-1к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 М4 русумли 315 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб носоз холга келган 315 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Андижон тумани "Т.Мирзаев-1к" насос станциясининг АИР 355 М4 У2 русумли қуввати 315 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари емирилиши окибатида роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, куйиб носоз холга келган электро двигател статор железаларини тиклаб обмоткаларини қайтадан янгиллаб тула таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.	Куввати 315 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари емирилиши окибатида роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, куйиб носоз холга келган электро двигател статор железаларини тиклаб обмоткаларини қайтадан янгиллаб тула таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	7,2
		Эмал провод	кг.	186
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворител (литр)	дона	10
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Ўринов

4  О.Солибоев

5  Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи



Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 23 " 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани


" 23 " 03 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позиллов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Андижон тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи О.Солибоевлар қуйдаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Кургон-3" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 М4 У2 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Андижон туманидаги "Кургон-3" насос станциясининг АИР 355 S4 У2 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
Растворитель (литр)	дона	8		
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позиллов

3  И.Мўйдинов

4  О.Солибоев

5  Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



**Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари**

С.Шахходжаев

" 7 " 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Баликчи тумани


" 7 " 03 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Баликчи тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи Э.Рахимовлар куйдаги


Объект номи: Баликчи туманидаги "Сиза" насос станциясининг куйиб носоз холга келган 5 АМ31586У3 110 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроксиз холга келган 110 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Баликчи туманидаги "Сиза" насос станциясининг 5 АМ31586У3 русумли қуввати 110 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши окибатида роторининг электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши окибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 110 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши окибатида роторининг электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши окибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгиллаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириши лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	5
		Эмал провод	кг.	84
		Стеклотексталиит	кг.	2,7
		Стеклошнур	метр	260
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,22
		Синте картон	кг.	2,1
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1
		Подшипник	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
Растворитель (литр)	дона	8		
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Мўйдинов

4  Э.Рахимов

5  Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
бошлиғининг ўринбосари

С.Шахходжаев

" 11 " 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Баликчи тумани

" 11 " 03 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Баликчи тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи Э.Рахимовлар куйидаги

Объект номи: Баликчи туманидаги "Баликчи - 1" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР русумли 110 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Оқоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқисиз холга келган 110 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Баликчи туманидаги "Баликчи - 1" насос станциясининг АИР русумли 110 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 110 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган. электро двигателни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак	дона	1
		Химоя қобиклари (изоляция) қуриб уз хусусиятини йукотиб носоз холга келган секцияларни тиклаш	пар	54
		Химоя қобиклари (изоляция) қуриб уз хусусиятини йукотиб ярқисиз холга келган секцияларни янғисига алмаштириш.	пар	18
		Лак пропиточный	кг	3
		Миколента	кг	4,5
		Ишга ярқисиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит)	кг	3,8
		Стеклошнур	метр	90
		Припой МФ	кг	0,4
		Слюда лента	кг	4,2
		Электрокартон	кг	2,4
		Изофлекс	кг	2,6
		Клин	дона	72
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
		Подшипник	дона	2
		Кабелная провод (конец)	метр	5
Наконечник	дона	6		
Краска эмаль	кг	2,7		

- 1 А.Каримов
- 2 А.Позилов
- 3 И.Мўйдинов
- 4 Э.Рахимов
- 5 Қ.Рўзиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари

С.Шахходжаев

27 " 05 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Избоскан тумани

27 " 05 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Избоскан тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи А.Абдумаликовлар куйдаги

Объект номи: Избоскан туманидаги "Гудур" насос станциясининг куйиб носоз холга келган М 280 МК4 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юкоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроксиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Избоскан тумани "Гудур" насос станциясининг М 280 МК4 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	Куввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	5
		Эмал провод	кг.	120
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Слюда лента	кг.	1
		Подшипник 317	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворител (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

1 А.Каримов

2 А.Позилов

3 И.Муйдинов

4 А.Абдумаликов

5 Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи



Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 03 2022 йил

НУҚСОН ТАЛОЛАТНОМА

Улугнор тумани


" 14 " 03 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунндаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Улугнор тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи А.Тошпулатовлар қуйидаги

Объект номи: Улугнор туманидаги "Шур-сув" насос станциясининг қуйиб носоз холга келган АИР 355 S8 132 кВт. 750 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроқсиз холга келган 132 кВт. 750 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёردа ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Улугнор туманидаги "Шур-сув" насос станциясининг АИР 355 S8 русумли қуввати 132 кВт. 750 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган.	Қуввати 132 кВт. 750 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	7
		Эмал провод	кг.	94
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,3
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1
		Подшипникларни алмаштириш	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворител (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Мўйдинов

4  А.Тошпулатов

5  Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари

С.Шахходжаев

" 05 " 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Жалақулук тумани

" 17 " 05 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Жалақулук тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи Н.Усмоновлар қуйидаги

Объект номи: Жалақулук туманидаги "Гарбий" насос станциясининг куйиб носоз холга келган 5А 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқосиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори
1	Жалақулук тумани "Гарбий" насос станциясининг 5А русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг ва корпус подишниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириши лозим.	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател роторининг ва корпус подишниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириши лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	5
		Эмал провод	кг.	130
		Стеклотексталиит	кг.	2,9
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,2
		Конец вывода	метр	3
		Слюда лента	кг.	1
		Подшипник	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
		Наконечник	дона	6
Краска эмаль	кг.	2,7		

1 А.Каримов А.Каримов

2 А.Позилов А.Позилов

3 И.Муйдинов И.Муйдинов

4 Н.Усмонов Н.Усмонов

5 Қ.Рузиев Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
Ўринбосари

С.Шахходжаев

" 20 " 04 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Мархамат тумани

" 20 " 04 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунндаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Мархамат тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Худойбергановлар куйидаги

Объект номи: Мархамат туманидаги "Орзу-2к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 М4 У2 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юкоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқисиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Мархамат туманидаги "Орзу-2к" насос станциясининг АИР 355 М4 У2 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подишниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подишник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателини обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	Кувати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подишниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подишник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателини обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталит	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

1 А.Каримов А.Каримов

2 А.Позилов А.Позилов

3 И.Мўйдинов И.Мўйдинов

4 С.Худойберганов С.Худойберганов

5 Қ.Рузиев Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари

С.Шахходжаев

03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Мархамат тумани


" 04 " 03 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунндаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Мархамат тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Худойбергандовлар куйдаги

Объект номи: Мархамат туманидаги "Комолот" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.


Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқосиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Мархамат туманидаги "Комолот" насос станциясининг АИР русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узққ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узққ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	158
		Стеклотексталит	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Притой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворител (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Мўйдинов

4  С.Худойбергандов

5  Қ.Рузиев



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
бошлигининг ўринбосари

С.Шахходжаев

8 " июнь 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Пахтаобод тумани

" 8 " июнь 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позиллов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Пахтаобод тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Сиддиқовлар қуйидаги

Объект номи: Пахтаобод туманидаги "Гулистон" насос станциясининг қуйиб носоз холга келган СД русумли 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроксиз холга келган 1250 кВт. 1000 айл.мин.электродвигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Пахтаобод туманидаги "Гулистон" насос станциясининг қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател-нинг роторининг вклдишлари емирилиши натижасида роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател қуйиб носоз холга келган.	Қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател-нинг роторининг вклдишлари емирилиши натижасида роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган статорни ишчи холатга келтириши зарур.	дона	1
		Химоя кобиклари (изоляция) куриб уз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгиллаб соз холга келтириши.	дона	61
		Яроксиз секцияларни янгисига алмаштириши.	дона	11
		Лак пропиточный	кг	12
		Миколента	кг	6,5
		Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. (Стеклотексталит)	кг	5,8
		Стеклошнур	метр	150
		Медний прокат	кг	2,2
		Припой МФ	кг	1,3
		Ишга яроксиз холга келган клинларини янгиллаш.	дона	216
		Слюда лента	кг	12
		Электрокартон	кг	2
		Разбавитель	литр	14
		Конец вывода	метр	6
		Наконечник	дона	3
Краска эмаль	кг	2,7		

1 А.Каримов

2 А.Позиллов

3 И.Мўйдинов

4 С.Сиддиқов