

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главный инженер
ООО «Йул-лойиха бюроси»



Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

1. Наименование объекта 4Р91в "Қарши шахри темир йўл бекатига кириш"
автомобиль йўлининг 1 кмдаги кўприкни
реконструкция қилиш
2. Стадия проектирования РП
3. Заказчик
4. Сроки производства работ
5. Стоимость работ
6. Местонахождение мостовых переходов Кашкадарьинская область, а/д 4Р91в
7. Категория дороги II
8. Длина моста Длина существующего сооружения 21.6м
9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки.
10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды
11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства

Составил

М. Усманов