

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главный инженер
ООО «Лойна-лойиха бюроси»



Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

1. Наименование объекта 4P56 "Оқтош ш.-Янгиработ ш.-Лангар қ.-Чуя қ." автомобиль йўлининг 1,5 км даги нарпай каналидан ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш
2. Стадия проектирования РП
3. Заказчик
4. Сроки производства работ
5. Стоимость работ
6. Местонахождение мостовых переходов Самаркандская область, а/д 4P56
7. Категория дороги I
8. Длина моста Длина существующего сооружения 42,78м
9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки.
10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды
11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства

Составил

М. Усманов