

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 14

Асос : 112882-сонли лот рақами орқали ўтказилган танлов натижалари бўйича Яккасарой туман тиббиёт бирлашмасининг 2022 йил 2 июльдаги Электрон йиғилиш баёни

Тошкент шаҳри

«18» июль 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Яккасарой туман Тиббиёт бирлашмаси ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари С.Ф.Мавлонов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «YANGI ZAMON HOUSE» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбари Д.Акилбоев иккинчи томондан келишув асосида амалдаги конунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1 . «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни Тошкент шаҳар Яккасарой туманидаги 59-сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 577 000 000 (Беш юз етмиш етти миллион) сўм 00 тийинни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни ҚҚС билан 173 100 000 (Бир юз етмиш уч миллион бир юз минг) сўм 00 тийинини олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни ҚҚС билан 403 900 000 (тўрт юз уч миллион тўққиз юз минг) сўм 00 тийинини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 5 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари:

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 40 (ўн беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари:

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. КАФОЛАТЛАР

4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ хажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати

томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартарф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартарф этилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» уртасида узаро шартнома имзолангандан сунг капитал таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоат қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик қоидаларига қелишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз кучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширгунга қадар мазкур шарнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида қурсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ бўлиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди. Агар «Пудратчи» қелишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда бўлган деб топилса «Пудратчи» уларни тугатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада қурсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишини сифатли бажарган ҳолда топширади.

5.2 Капитал таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоат, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни

кабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблагини беради. Белгиланган ишларни якунланган деб топилиб комиссия орқали кабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вақтинини техник аудиторинини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқ текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни кабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортиментини ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортиментини ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортиментини ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, хўжалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Хўжалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик чоралари қулланилади.

VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг узаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан хал қилиб булмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қонидасига асосан хужалик судида хал қилинади.

VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча узғаришлар ва қушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзолангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга булган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сунг ҳақиқий деб ҳисобланади.

7.3 Бажарилган ишларнинг қафолат муддати томонларнинг ўзаро келишувига асосан ишлар бажариб бўлинганидан 1 йил этиб белгиланди.

VIII. Коррупцияга қарши қурашишга доир мажбурий шартлар

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар: коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларини амалга оширмаслик;

шу жумладан пора тақлиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкый имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида давлат хизматлари агентлиги ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муайян ҳаракатларни бажармаслиги шарт.

Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар қўрилишини қафолатлайдилар.

8.2. Агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Агентлик ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган хатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этилганлиги ҳақида қуйидаги алоқа каналларига мурожаат қилиш мумкин:

Давлат хизматлари агентлигининг “1148” рақамидаги ишонч телефони ёки “1008” Адлия вазирлигининг ишонч телефони орқали;

Агентликнинг (“@davxizmataloqa_bot”) ҳамда Адлия вазирлигининг (“@anticorbot”) телеграм каналлари орқали; Агентликнинг (davxizmat@exat.uz) электрон почтаси орқали

IX. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро

муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодий суди орқали хал этилади.

X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, “31” Декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»


«ПУДРАТЧИ»

Яккасарой туман тиббиёт
бирлашмаси
Усмон Носир 84 уй
ИНН:205664264
х/р: 401722860262877072120054004
“Ипак йўли” банк Яккасарой фил
МФО: 01028

“YANGI ZAMON HOUSE” МЧЖ
Тошкент ш, Мирзо Улуғбек
тумани, 9
Олимла кўчаси 64 уй
х/р 20208000905075832001
банк: АИТБ “Ипотека Банк”
Тошкент шаҳар филиали
МФО 00419, ИНН 306419026
ОКОХН 41201
Тел: +99895 195-5400

С.Ф.Мавлонов _____

Рахбар _____ Д.Акилбаев

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SANJAR MAVLONOV FOZILOVICH
	Imzolangan sana	19 июл 2022 10:50
	Hujjat kodi	WC0785737242
	Hulosa kodi	TG2242325522



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"YANGI-ZAMON HOUSE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.05.2019

722662

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

306419026

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Olimlar ko'chasi, 64a-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YAKKASAROY TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100059, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Sh.Rustaveli ko'chasi, 93-uy
tel: (99871) 253 03 68

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

2022-yil 19-iyul

Toshkent shahri

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

“YANGI ZAMON HOUSE” MCHJ va Yakkasaroy tuman tibbiyot birlashmasi o'rtasida tuzilgan pudrat shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

14-sonli umumiy qiymati **577.000.000** so'm bo'lgan shartnoma loyihasi Yakkasaroy tuman tuman tibbiyot birlashmasi Markaziy ko'ptarmoqli poliklinika Statsionar qismi bilan tibbiyot muassasasi tomonidan 2022-yil 18-iyulda taqdim etilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bosh yuriskonsult



A.Tojiboyev

Тошкент шаҳар Яккасарой тиббиёт бирлашмасига қарашли 59-Оилавий поликлиникага Ташаббусли бюджетдан фуқаролар ўртасида овоз тўплаш орқали жорий таъмирлаш таклифи розасидан хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш буйича комиссия йиғилиши

БАЁННОМАСИ №-1

Тошкент ш.

2022 йил “18” Июль

Иштирок эттилар:

С.Ф.Мавлонов	Бош шифокор -танлов комиссия раиси
И.Қ.Омонов	Бош ҳисобчи- комиссия котиби
М.А.Юлдошев	Бош инженер - танлов комиссия аъзоси
С.Э.Зуфарова	Иқтисодчи - танлов комиссия аъзоси
Н.Т.Бердиев	Бош шифокор муовини - танлов комиссия аъзоси.
Н.Э.Бозорова	Бош шифокор 59-ОП - танлов комиссия аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

59-Оилавий поликлиникага Ташаббусли бюджетдан фуқаролар ўртасида овоз тўплаш орқали жорий таъмирлаш

(С.Ф.Мавлонов, И.Қ.Омонов, М.А.Юлдошев, С.Э.Зуфарова, Н.Т.Бердиев, М.Э.Бозорова)

Шифохона томонидан 2022 йил 24 июнда Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига 59-Оилавий поликлиникага биносини жорий таъмирлаш буйича **22110012112882** – лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот буйича 2022 йил 02 июлдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш буйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Жорий таъмирлаш” баённомасига асосан эълон якунига кура Комиссия аъзолари томонидан “**YANGI-ZAMON HOUSE**” МЧЖ ғолиб деб топилганлигини ва захира иштирокчиси “**MONUMENT STROY**” МЧЖ эканлигини инобатга олиб;

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

- Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тугрисида”ги 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
- Шифохона бош ҳисобчиси И.Қ.Омоновга;
Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 02 июлдаги электрон баённомасига асосан ғолиб “**YANGI-ZAMON HOUSE**” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Захира иштирокчиси “**MONUMENT STROY**” МЧЖ этиб белгилансин. Ҳамда хизмат кўрсатиш сифат даражаси нозоратга олинсин.

Комиссия аъзолари

И.Қ.Омонов

М.А.Юлдошев

С.Э.Зуфарова

Н.Т.Бердиев

Н.Э.Бозорова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 112882 на приобретение Тошкент шаҳар Яккасарой туманидаги 59-сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 02.07.2022

Время рассмотрения 02.07.2022 10:11

Конкурсная комиссия Яккасарой туман Тиббиёт бирлашмаси МАРКАЗЛАШГАН, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Мавлонов С.Ф.	главный врач	Яккасарой ТТБ-КМП
Секретарь комиссии	OMONOV ILHOM QO'LDOSHEVICH	Главный бухгалтер	Яккасарой ТТБ-КМП
Член комиссии	BERDIYEV NE'MAT TILOVICH	Завхоз	Яккасарой ТТБ-КМП
Член комиссии	BOZOROVA NIGORA ERGASHEVNA	Главврач	СП 59
Член комиссии	YULDASHEV MANSURJAN ALLAYAROVICH	Инженер	СП 59
Член комиссии	Абдуллаева М.М	Зам.гл.врач	Яккасарой ТТБ-КМП

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.07.2022 года № лота 112882.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Тошкент шаҳар Яккасарой туманидаги 59-сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	584 979 000.00
Стартовая сумма	584 979 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкадаги шахсий ҳисобрақамида шартнома суммасининг 50%гача миқдорида пул маблағларининг мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	15	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	1	15	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	1	8	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	15	1	3	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	15	1	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	15	1	11	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг давлат идоралари рўхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Гувоҳнома нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	1	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	1	1	1	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	1	1	1	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	1	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	1	1	1	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	1	1	1	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	2	1	2	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	2	1	1	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	2	1	1	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	2	1	1	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	5	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	5	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	3	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	5	1	2	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	3	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	1	3	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	2	1	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	2	1	1	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	2	1	1	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	2	1	1	Экспертная		

Критерий №6 Танлов объектига (Ижтимоий соҳа) ўхшаш давлат бунюртмачилигидаги объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Асословчи ҳужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	15	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	1	15	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	1	10	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	15	1	5	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	15	1	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	15	1	10	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотнома (mc.uz сайтидан олинган маълумот асосида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	10	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	1	10	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	1	5	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS	10	1	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAVDO XK						
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	10	1	7	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	1	7	Экспертная		

Критерий №8 Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	5	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	5	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	2	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	5	1	1	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	3	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	1	3	Экспертная		

Критерий №9 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	5	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	4	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	3	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	5	1	2	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	3	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	1	3	Экспертная		

Критерий №10 Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 12 ва ундан юқорилиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот)

Тип: Бинарное значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИК СИСТЕМ	5	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	5	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUPS2" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	3	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	5	1	2	Экспертная		
ООО ОЛМАЛИҚ САНОАТ ҚУРИЛИШ-ІNVEST	5	1	3	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	1	3	Экспертная		

Критерий №11 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техника воситаларига эгаллиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Асословчи ҳужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИК СИСТЕМ	5	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	5	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUPS2" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	1	3	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	5	1	2	Экспертная		
ООО ОЛМАЛИҚ САНОАТ ҚУРИЛИШ-ІNVEST	5	1	4	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	1	3	Экспертная		

Критерий №12 Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддати (Асословчи ҳужжатлари билан)

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни умумий бажариш графиги ва таклиф қилинган муддатда сифатли ҳамда смета талабларига мос равишда бажариб бериш учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MONTAJ TECHNOLOGIK SISTEM	10	1	1	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	1	10	Экспертная		
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	1	7	Экспертная		
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	10	1	2	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	10	1	6	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	1	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	584 979 000.00	579 000 000.00 UZS	579 000 000.00	00.00	579 000 000.00	30.06.2022 16:47:52	18.41
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	584 979 000.00	577 000 000.00 UZS	577 000 000.00	00.00	577 000 000.00	30.06.2022 15:56:29	18.47
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	584 979 000.00	536 445 620.00 UZS	536 445 620.00	00.00	536 445 620.00	01.07.2022 15:36:23	19.87
MONUMENT STROY MCHJ	584 979 000.00	532 841 891.00 UZS	532 841 891.00	00.00	532 841 891.00	01.07.2022 17:54:33	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"FAROVON-STROY-GROUP52" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	47	18.40559	65.40559
TEMURBEK-ILYOS SAVDO XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	79	18.46939	97.46939
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	47	19.86564	66.86564

ООО MONTAJ TEXNOLOGIK SISTEM	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MONUMENT STROY MCHJ	53	20	73

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 112882 от 02.07.2022 года на приобретение Тошкент шаҳар Яккасарой туманидаги 59-сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
306419026

и резервный исполнитель: MONUMENT STROY MCHJ (303082324)

Проголосовали


Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Мавлонов С.Ф.	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV MANSURJAN ALLAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BERDIYEV NE'MAT TILOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZOROVA NIGORA ERGASHEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: 59 ОП

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты													Всего с НДС 15%
		зарплата (с учетом соцстрах.) сум	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	Трансп. услуги из мат х 3%	Кабельно-проводниковый продукции	Трансп. услуги кабели, прод. х 1,5%	Оборудования	Трансп. услуги обор. х 2%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик 17,27% от ст. пр.з.	Затраты на страхование объекта 0,32%	Всего стоимость в дог. ценах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	СМР	183 609 291	4 599 860	231 053 775	6 931 613	6 724 000	195 000	750 000	15 000	433 113 539	74 798 708	0	508 677 247	584 978 834	
	Итого:	183 609 291	4 599 860	231 053 775	6 931 613	6 724 000	195 000	750 000	15 000	433 113 539	74 798 708	0	508 677 247	584 978 834	
	Всего:													584 978 834	



Составил: И.И. Бобожинов



Проверил: Одилов М.М.



ЯККАСАРОЙ №59

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

* на

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	1.8900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.82	43.1298
2	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	12.8700	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	267.696
3	E2001-002-01	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛЮСНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100M2	0.1600	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167.86	26.8576
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.3	0.208
3.3	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19.62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.39	0.0624
3.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1.79	0.2864
3.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.015	0.0024
3.6	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КТ	2.66	0.4256
3.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00045	0.000072
3.8	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	100	16
3.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	8	1.28
3.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	14.7	2.352
4	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	ШТ	1.0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.98	3.98
4.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31.39 (3.2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.91	0.91
4.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.00002	0.00002
4.4	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ	КОМПЛ	1	1
5	E1507-002-01	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	M2	18.0000	
	ДОП. 3				

1	2	3	4	5	6
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	1.3	23.4
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	0.08	1.44
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0.04	0.72
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-ч	0.08	1.44
5.5	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1.2	21.6
5.6	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	M2	1.03	18.54
5.7	35448	ШУРУП TN25	ШТ	10	180
5.8	35449	ШУРУП TN35	ШТ	28	504
5.9	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	M	2	36
5.10	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	M	0.61	10.98
5.11	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	M2	4.2	75.6
6	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	1.8900	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	85.84	162.2376
6.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/ч	МАШ.-ч	5.45	10.3005
6.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1.87	3.5343
6.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 MM	T	0.00012	0.000227
6.5	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5.54	10.4706
7	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM СТЕН	100M2	12.8700	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	56	720.72
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	0.2	2.574
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	1.67	21.4929
7.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.825	10.6178
7.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0.018	0.23166
8	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-12.8700	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	35	-450.45
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	1.169	-15.045
8.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.5775	-7.4324
9	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	5.1600	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	25.41	131.1156

1	2	3	4	5	6
9.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.063	0.32508
9.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	4.3344
10	E1504-025-10 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	7.7100	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34.1	262.911
10.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0.0075	0.057825
10.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	6.4764
10.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0.01837	0.141633
11	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	5.0400	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	1149.12
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.86	4.3344
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.05	0.252
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.81	4.0824
11.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1.5	7.56
11.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	T	0.04	0.2016
12	ЦЕНА	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКА	M2	504.0000	
13	E62-041-01	ПОТОЛОК	100M2	9.4800	
13.1	1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	197.184
14	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	6.8000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68.1	463.08
14.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.95	13.26
14.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.962	6.5416
14.4	31434	ГРУНТОВКА	T	0.02	0.136
15	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛОКОВ	100M2	-6.8000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.91	-291.788
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.365	-9.282
15.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.6734	-4.5791
16	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	6.8000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	194.48

1	2	3	4	5	6
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.748
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.068
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.68
16.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.069	0.4692
16.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	5.712
17	E1504-025-09	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	2.6800	
	ДОП. 4				
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62.7	168.036
17.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.0089	0.023852
17.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.2512
17.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.021	0.05628
		ПОЛ			
18	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	6.8000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.39	77.452
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.884
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.13	0.884
18.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.47	3.196
19	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	2.6900	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69.87	187.9503
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.44	3.8736
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.44	3.8736
19.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5.2	13.988
20	E1101-021-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	9.4900	
	МИНСТРОЙ				
	РУЗ 05.01.21 N 9				
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	124.82	1184.5418
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33.28	315.8272
20.3	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4	37.96
20.4	3022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч	30.66	290.9634
20.5	11221	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	1.365	12.9538
20.6	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0.442	4.1946
21	E1101-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	6.8000	
	МИНСТРОЙ				
	РУЗ 05.01.21 N 9				
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19.84	134.912
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.49	3.532
21.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.22	1.496
21.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.27	1.836
21.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	40.8
21.6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	693.6
21.7	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	707.2

1	2	3	4	5	6
22	E1101-004-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100M2	2.6900	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26.97	72.5493
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.43	1.1567
22.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	1.5	4.035
22.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	T	0.157	0.42233
22.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	T	0.019	0.05111
22.6	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0.057	0.15333
23	E1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	2.6900	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	239.4	643.986
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.66	25.9854
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.84	2.2596
23.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.16	3.1204
23.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.53	1.4257
23.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7.3	19.637
23.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.9684
23.8	9219	ВОДА	M3	0.4	1.076
23.9	31434	ГРУНТОВКА	T	0.015	0.04035
23.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0.43	1.1567
23.11	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0.5	1.345
23.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0.02	0.0338
24	ЦЕНА	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКА	M2	269.0000	
25	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	6.1200	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	40.7592
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.1836
25.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	8.1396
25.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	12.3012
25.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	42.84
25.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	42.84
25.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	244.8
25.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	97.92
25.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	160.956
25.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1609.56
25.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	618.12

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6
26	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0.0200	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180.89	3.6178
26.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9.52	0.1904
26.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10.5	0.21
27	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0.0380	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	7.638
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4.62	0.17556
27.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20.91	0.79458
27.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32.21	1.224
27.5	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	30.4
27.6	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65.2	2.4776
28	ЦЕНА	ДВЕРНЫЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНОВОГО СТЕКЛОПАКЕТ	М2	3.8000	
29	ЦЕНА	ПЕНА	ШТ	1.0000	
30	E1502-006-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100М	0.1500	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	49	7.35
30.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 (1.25) КН (Т)	МАШ-Ч	1.33	0.1995
30.3	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	0.3	0.045
30.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.4	0.06
РАЗДЕЛ 3. ВК					
31	E65-004-01	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0.5000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51.3	25.65
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.26	0.13
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.26	0.13
31.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1.82	0.91
32	E65-002-01	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	1.4100	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68.8	97.008
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.16	0.2256
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.16	0.2256
32.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.59	0.8319
33	E1701-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	5.0000	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8.99	44.95
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.21	1.05
33.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.2	1
33.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	20
33.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0007	0.0035
34	ЦЕНА	РАКОВИНА С СМЕСИТЕЛЯМ	ШТ	50.0000	
35	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1.6000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64.24	102.784

1	2	3	4	5	6
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.208
35.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.176
35.4	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1.5	2.4
35.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0.0012	0.00192
35.6	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99.8	159.68
36	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.6000	0.6000
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190.24	114.144
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13.64	8.184
36.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13.34	8.004
36.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58.5 ММ	Т	0.00085	0.00051
37	ЦЕНА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=20	М	53.3400	
38	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=20	ШТ	5.0000	
39	ЦЕНА	ПЕРЕХОД Д=20	ШТ	8.0000	
40	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0.4500	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149.64	67.338
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8.42	3.789
40.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8.12	3.654
40.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58.5 ММ	Т	0.00059	0.000266
41	ЦЕНА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=25	М	41.8050	
42	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=25	ШТ	3.0000	
43	ЦЕНА	ПЕРЕХОД Д=25	ШТ	7.0000	
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
44	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	10.6000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	392.2
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5.27	55.862
44.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5.21	55.226
44.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.318
44.5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	19.08
44.6	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	13.78
44.7	31087	КРАСКА	КГ	0.3	3.18
44.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.31	3.286
44.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.12	1.272
44.10	64055	КОШЛАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	4.9	51.94
44.11	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	31.8
44.12	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.12	1.272
45	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 5X10	М	21.0000	

1	2	3	4	5	6
46	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 5Х6	М	11.0000	
47	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 3Х2,5	М	375.0000	
48	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 3Х1,5	М	653.0000	
49	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=32	М	24.0000	
50	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=25	М	159.0000	
51	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=80	М	13.0000	
52	Ц0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.8500	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.1	32.385
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.08	0.068
52.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.04	0.034
52.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	1.5	1.275
52.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.002677
52.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	86.7
53	ЦЕНА	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ	ШТ	85.0000	
54	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.4800	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32.2	15.456
54.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.04	0.0192
54.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.001512
54.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	48.96
55	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	48.0000	
56	Ц0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	1.3000	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88.3	114.79
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45.1	58.63
56.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25.6	33.28
56.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	42.4	55.12
56.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0.00306	0.003978
56.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4.08	5.304
56.7	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1.02	1.326
56.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2.04	2.652
57	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=48ВТ	ШТ	96.0000	
58	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=32ВТ	ШТ	12.0000	
59	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=40ВТ	ШТ	15.0000	
60	ЦЕНА	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ	ШТ	7.0000	
61	ЦЕНА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	50.0000	
62	ЦЕНА	ДАДЧИК ДВИЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ	6.0000	
63	ЦЕНА	МЕТИЗЫ	КТ	9.0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		6439.171
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		488.8691

1	2	3	4	5	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2.5116
4	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		11.658
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		53.5655
6	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		0.91
7	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		0.1995
8	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч		0.0624
9	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		12.3012
10	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч		37.96
11	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		110.346
12	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		13.88
13	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		1.4257
14	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		10.3005
15	1702	СТАНОК КАМИНЕРЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		19.637
16	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		4.035
17	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0.2864
18	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		2.2346
19	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.68
20	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2.9804
21	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0.3712
22	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0.1904
23	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1.224
24	3022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ.-Ч		290.9634
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
25	9219	ВОДА	М3		1.076
26	11221	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т		12.9538
27	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3		0.045
28	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		3.5943
29	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		7.56
30	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		5.1478
31	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		42.84
32	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		42.84
33	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		244.8
34	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		97.92
35	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		0.42233
36	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0.05111
37	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т		0.003978
38	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0.00242
39	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т		0.000227
40	30434	ДЮБЕЛИ РАСТОРНЫЕ	100ШТ		5.304
41	30435	ДЮБЕЛИ РАСТОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		20
42	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X38,5 ММ	Т		0.000775
43	30475	ДЮБЕЛИ	КТ		19.08

1	2	3	4	5	6
44	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ			
45	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		13.78
46	30485	ДЮБЕЛЬ	КГ		1.275
47	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ШТ		21.6
48	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 MM	Т		0.004189
49	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		160.956
50	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) MM	ШТ		30.4
51	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	10 ШТ		2.4776
52	31087	КРАСКА	Т		0.79428
53	31434	ГРУНТОВКА	КГ		3.18
54	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0.40801
55	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0.081677
56	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0.15333
57	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИККИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	Т		1.1567
58	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	КГ		0.4256
59	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	M2		10.4706
60	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 MM Э42А	Т		4.3962
61	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 MM	Т		0.000072
62	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	ШТ		1609.56
63	35448	ШУРУП TN25	M2		18.54
64	35449	ШУРУП TN35	ШТ		180
65	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	ШТ		504
66	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М		36
67	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М		10.98
68	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 MM	M2		18.774
69	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ		2.4
70	44059	ВЕТОШЬ	Т		0.197913
71	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	КГ		1.345
72	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М		618.12
73	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	M2		75.6
74	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т		0.0538
75	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	M2		16
76	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	КГ		1.28
77	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ		3.286
78	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 MM	ШТ		135.66
79	63343	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ	Т		0.00192
80	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ		1
81	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 MM	100ШТ		1.272
82	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М		159.68
83	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	10ШТ		51.94
84	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ		31.8
85	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1.326
			100ШТ		2.652

1	2	3	4	5	6
86	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		1.272
87	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0.0035
88	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		40.8
89	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2		693.6
90	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2		707.2
91	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛЕГКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		2.352
92	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1.7419
93	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		17.394
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
94	ЦЕНА	ВЫКЛОЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ		48
95	ЦЕНА	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКА	М2		773
96	ЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		9
97	ЦЕНА	ДАДЧИК ДВИЖЕНИЯ ПОГОЛОЧНЫЙ	ШТ		6
98	ЦЕНА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		50
99	ЦЕНА	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ	ШТ		7
100	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=40ВТ	ШТ		15
101	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=32ВТ	ШТ		12
102	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД=48ВТ	ШТ		96
103	ЦЕНА	ДВЕРНЫЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ	М2		3.8
104	ЦЕНА	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ	ШТ		85
105	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=80	М		13
106	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=25	М		159
107	ЦЕНА	ТРУБА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРОВОДА Д=32	М		24
108	ЦЕНА	ПЕРЕХОД Д=25	ШТ		7
109	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=25	ШТ		3
110	ЦЕНА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=25	М		41.805
111	ЦЕНА	ПЕРЕХОД Д=20	ШТ		8
112	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=20	ШТ		5
113	ЦЕНА	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д=20	М		53.34
114	ЦЕНА	РАКОВИНА С СМЕСИТЕЛЯМ	ШТ		50
115	ЦЕНА	ПЕНА	ШТ		1
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
116	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 3X1,5	М		653
117	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 5X10	М		21
118	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 3X2,5	М		375
119	ЦЕНА	КАБЕЛЬ 5X6	М		11

СОСТАВИЛ

"УТВЕРЖДАЮ"

Яккасарой Бумоли
Табдилет Бирдашмаев
Бошмишир С.Ф. Мовлянов

" 25 " Май 20 22 г.



Дефектный акт

Текущий ремонт семейной поликлиники №59 Яккасарайского района
г.Ташкента.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от
подрядчика _____ произвели осмотр на
предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо
произвести нижеследующие работы:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	1,89
2	2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	12,87
3	3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100M2	0,16
4	4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	ШТ	1
5	5	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	M2	18
6	6	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	1,89
7	7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	12,87
8	8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,16

9	9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	7,71
10	10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	5,04
ПОТОЛОК				
11	12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	9,48
12	13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ; ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	6,8
13	14	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	6,8
14	15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	2,68
ПОЛ				
15	16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	6,8
16	17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	2,69
17	18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	9,49
18	19	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PERGO С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ	100M2	6,8
19	20	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100M2	2,69
20	21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	2,69
21	23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	6,12
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ				
22	24	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
23	25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,038
24	28	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100M	0,15
РАЗДЕЛ 3. ВК				
25	29	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,5
26	30	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100M	1,41
27	31	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	5
28	33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100M	1,6
29	34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	0,6

30	38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,45
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
31	42	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	10,6
32	50	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,85
33	52	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,48
34	54	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	1,3

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметной документации

Состав комиссии:

Бердиев Н.Т
Бозорова Н.З
Эргашева С.

