



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главный инженер  
ООО «Лойна-Учун Биюеси»

Б. Усманов

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование  
для проектирования мостов

- |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование объекта                                                                                                                                                                   | М-39 "Тошкент-Термиз" а/йўлининг 1157 км.даги<br>Қашқадарё дарёси устидаги кўприкни тўла<br>таъмирлаш |
| 2. Стадия проектирования                                                                                                                                                                  | РП                                                                                                    |
| 3. Заказчик                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| 4. Сроки производства работ                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| 5. Стоимость работ                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 6. Местонахождение мостовых переходов                                                                                                                                                     | Қашқадарьинская область, а/д М-39                                                                     |
| 7. Категория дороги                                                                                                                                                                       | I                                                                                                     |
| 8. Длина моста                                                                                                                                                                            | Длина существующего сооружения 67.6м                                                                  |
| 9. Выполнить четыре геологические скважины глубиной по 20м, по две на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки. |                                                                                                       |
| 10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды                                                               |                                                                                                       |
| 11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства                                                                                                    |                                                                                                       |

Составил

Р. Хуббиев