

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Главный инженер

ООО «Йул-лойиха бюроси»



Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

1. Наименование объекта 4Р208 "Қизилтепа ш.-Ўртачўл қ.-Хуросон қ.-Тўдакўл кўли" автомобиль йўлининг 9,7 км даги кўприкни мукаммал таъмирлаш
2. Стадия проектирования РП
3. Заказчик
4. Сроки производства работ
5. Стоимость работ
6. Местонахождение мостовых переходов Навоийская область, а/д 4Р208
7. Категория дороги III
8. Длина моста Длина существующего сооружения 29.28м
9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки.
10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды
11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства

Составил

Усманов

М. Усманов