

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Главный инженер
ООО «Йул-лойиха бюроси»



Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование объекта | А380 "Гузор-Бухоро-Нукус-Бейну" Автомобиль йўлининг 590,6 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш |
| 2. Стадия проектирования | РП |
| 3. Заказчик | |
| 4. Сроки производства работ | |
| 5. Стоимость работ | |
| 6. Местонахождение мостовых переходов | Республика Каракалпакстан, а/д А-380 |
| 7. Категория дороги | II |
| 8. Длина моста | Длина существующего сооружения 11.86м |
| 9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки. | |
| 10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды | |
| 11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства | |

Составил

М. Усманов