

Чортоқ тумани.

« 1 » Июл 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими номидан низом асосида иш кўрувчи С. Маматвалиев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган Чортоқ туман «ALP JALOL BIZNES BUILDING» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи К.Жалалов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Шартнома мавзуси:

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича “Буюртмачи” тасарруфидаги Чортоқ туман 20-МТТ иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни куриш ва таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан ўзаро тасдиқланган маълумотномалар (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тўлов учун тақдим этилади.

3. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

4. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

2. Томанларнинг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Курилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойҳа смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тўла муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва курилишнинг смета кийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

7. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

8. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

9. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

3. Тўловлар ва ҳисоб – китоблар

1. Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси 79 780143 (Етмиш тўққиз миллион етти юз саксон минг бир юз қириқ уч) сўмни ташкил этади. Ушбу сумма амалдаги бозор нархларининг ўзгаришига ёки иш ҳақи тўловларининг ошишига боғлиқ равишда ўзгармайди.

2. Буюртмачи харажатлар сметаси ҳамда харажатлар тўлови рухсатномаси доирасида белгиланган тартибда амалдаги қонунчиликда кўрсатилган миқдоридан кам булмаган миқдорда яъни олдиндан 30 фоиз аванс тўловини амалга оширади.

3. Бажарилган ишлар учун тўловлар Пудратчи ва Буюртмачи билан ўзаро тасдиқланган маълумотномалар (Ф-2,Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда харажатлар сметаси ва харажатлар тўлови рухсатномаси доирасида белгиланган тартибда тўловларни амалга оширади.

4. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. 5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

4. Кафолатлар

1. Пудратчи:

барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Ушбу даврда ташкил топган нуқсонларни пудратчи томонидан уз хисобидан бартараф этади.

3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган (5 фоизли) қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

5. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбурятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбурятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбурятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.1 Шартноманинг бажариш муддатлари.

1. Шартномани кучга кириш муддати: томонлар тарафидан имзоланиб газначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради;

2. Ушбу шартномага асосан ишларнинг бажариш муддати, шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 иш куни деб белгиланди.

3. Томонларнинг қилишувига кўра ишларни топшириш муддати 2022 йил «31» Декабрғача деб белгиланади.

7. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоа этилмаганда,

2. Пудратчи томонидан Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

6. Шартномани бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

8. Шартноманинг амал қилиши.

8.1 Мазкур шартнома Газначилик бўлимидан рўйхатда ўтказилган кундан сўнг кучга киради ва 2021 йил «31» декабр кунигача амал қилади.

8.2 Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

9. Алоҳида шартлар.

9.1 Мазкур шарномага барча ўзгариш ва қўшимчалар» агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

10. Яқуний қоидалар.

10.1 Мазкур шартнома икки нусхада тузилди ва шартноманинг иккала нусхаси тенг юридик кучга эгадир.

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари

«БАЖАРУВЧИ»

«ALP JALOL BIZNES BUILDING» МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Чортоқ туман Короскон ШФЙ

Тел./факс :

х/в : 2020 8000 1052 3145 1001

Банк номи: АТ Агробанк Чортоқ филиали

МФО: 00256

СТИР: 307442172

ОКОНХ :

«БУЮРТМАЧИ»

Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Чортоқ тумани Дмлош МФЙ Мустақиллик шох кучаси 40А уй

Тел./факс: 4121676

ш/ҳ* 100022860142367091100251001

Банк номи: Марказий банк Тош ш ББХКМ

МФО : 00014 СТИР: 305151394

ОКОНХ : 92400

Газначилик булимаси: Ўзбекистон Республикаси молия вазирига газначилиги

х/в* : 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тош ш ББХКМ

МФО : 00014 СТИР: 201122919

Рахбар



К.Жалалов

(имзо)

Рахбар



С.Маматвалиев



М.Ў.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma №

2. Loyihaning nomi:

Chortoq tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi va "ALP JALOL BIZNES BUILDING" MCHJ o'rtasida tuzilgan qurilish pudrat shartnomasi to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 30.06.2022 yilda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti:



R.Dehqanov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ALP JALOL BIZNES BUILDING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ALP JALOL BIZNES BUILDING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.06.2020

855526

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307442172

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Chortoq tumani, Koroskon, Sarkor MFY Uychi ko'chasi
8 uy.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Chortoq tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105018 на приобретение Чортоқ туман мактабгача таълим бўлими 20-сонли мактабгача таълим муассасасини биносини иситиш тизимини янгилаш, жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 29.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 16:39

Конкурсная комиссия Чортоқ туман мактабгача таълим бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMATVALIYEV SAMANDAR ALISHER O'G'LI	Чортоқ туман МТБ мудири	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими
Секретарь комиссии	RAXIMOV ISLOMJON SIROPILOVICH	МТБ Касаба уюшма раиси	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими
Член комиссии	XOLMATOV FARHOD SHAVKAT O'G'LI	МТБ Давлат харидлари бўйича мутахасис	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими
Член комиссии	AKBAROV IXTIYORJON DAVLATOVICH	МТБ Бош хисобчиси	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими
Член комиссии	TALMATOV XUSNIDDIN JALALOVICH	МТБ қурилиш ва эксплуатация хизмати бошлиғи	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими
Член комиссии	MUHITDINOVA SANOBARXON MAMADALIYEVNA	МТБ Давлат шуба рахбари	Чортоқ туман Мактабгача таълим бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.06.2022 года № лота 105018.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту отопления и сантехники
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту система отопления
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 035 439.00
Стартовая сумма	80 035 439.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов объектига ухшаш объектлар билан ишлаш тажрибаси мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF қурилишида юклаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	15	78035000	8	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	15	15	3	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	15	78450000	10	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	15	67500000	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	15	объектлар билан ишлаш тажрибаси мавжудлиги	8	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	15	маълумот ПДФ форматада жойлаштирилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF курунишда юклаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	10	78035000	8	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	10	10	3	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	10	78450000	10	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	10	67500000	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	иш хажмлари тугрисидаги маълумот	8	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	10	маълумот ПДФ форматада жойлаштирилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% дан кам булмаган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF курунишда юклаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	15	78035000	1	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	15	15	1	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	15	78450000	1	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	15	67500000	1	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	15	(50% дан кам булмаган холда)	1	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	15	маълумот ПДФ форматда жойлаштирилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов предмети кийматининг камида 20% микдориди айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF курилишида юклаш/

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	10	78035000	5	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	10	10	3	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	10	78450000	10	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	10	67500000	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	банк кафолатномаси,	5	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	10	маълумот ПДФ форматда жойлаштирилди	10	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат ва коррупцияга карши кураш хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF форматда жойлаштирилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	10	78035000	1	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	10	10	1	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	10	78450000	1	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	10	67500000	1	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	коорупцияга карши кураш хати	5	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	10	маълумот ПДФ форматда жойлаштирилди	10	Экспертная		

Критерий №6 Танловда катнашувчи ташкилотлар узи хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF курунишда юклаш/

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	10	78035000	6	Экспертная		
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	10	10	3	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	10	78450000	10	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	10	67500000	8	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	узи хакида маълумот	10	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	10	маълумот ПДФ форматда жойлаштирилди	10	Экспертная		

Критерий №7 Шартнома тузиш юзасидан фукуролик-муомила хукукий лаёкат ва ваколатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумот PDF курунишда юклаш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YURT RAVNAQI SARI	10	78035000	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	10	10	5	Экспертная		
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	10	78450000	10	Экспертная		
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	10	67500000	10	Экспертная		
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	хукукий лаёкат ва ваколатлар	5	Экспертная		
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	10	маълумот ПДФ форматада жойлаштирилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	80 035 439.00	75 035 439.00	25.06.2022 14:53:15	
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	80 035 439.00	79 780 143.00	27.06.2022 10:51:03	16.92
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	80 035 439.00	67 500 000.00	26.06.2022 07:24:33	20.00
OOO YURT RAVNAQI SARI	80 035 439.00	78 035 000.00	24.06.2022 16:26:21	
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	80 035 439.00	78 450 000.00	26.06.2022 01:18:19	17.21
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	80 035 439.00	80 000 000.00	27.06.2022 09:38:53	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS	19		19
ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ	80	16.9215	96.9215
MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH	50	20	70
OOO YURT RAVNAQI SARI	34		34
OOO NAMANGAN MUSTAXKAM QURILISH	52	17.20841	69.20841
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	42		42

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105018 от 29.06.2022 года на приобретение Чорток туман мактабгача таълим булими 20-сонли мактабгача таълим муассасасини биносини иситиш тизимини янгилаш, жорий таъмирлаш

ишлари определила победителем:

ALP JALOL BIZNES BUILDING MCHJ
307442172

и резервный исполнитель: MAXSUS KOTYOL MONTAJ QURILISH (303234964)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMATVALIYEV SAMANDAR ALISHER O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MUHITDINOVA SANOBARXON MAMADALIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV FARHOD SHAVKAT O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AKBAROV IXTIYORJON DAVLATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TAJMATOV XUSNIDDIN JALALOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"INVENT DIZAYN SERVIS"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт
система отопление МТТ №20 Чартакского района
Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Директор:

Б.А. Холмирзаев

ГИП:

А.Таджибаев



Наманган-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт система отопления МТТ №20 Чартакского района Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О перехода на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взята следующая документация:

--Разработанная сметные документации институтом ООО "INVENT DIZAYN SERVIS" для строительства объекта.


--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilish**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)

ГИП :



А.Таджибаев

Расчет-1

Затраты на заработную плату:							
	Сзп	=	Траб	x	Сч	x	Ксс
1	Сзп	=	1 226,06	x	17504,96	=	21462,1 тыс. сум
	12% соц. Страх		21462,09	x	12%	=	2575,45 тыс. сум
	Итого:		21462,09	+	2575,45	=	24037,54 тыс. сум
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							
2	ЭМ=			/час			(расчёт №1)
	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет						
			в текущих ценах - Сэм=		609,44	тыс. сум	(расчёт №1)
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций							
3	Строительные материалы и конструкции (расчет №2):						
			31815,82				тыс. сум
	Стоимость оборудования комплектующих и инвентари с учетом транспорт расход 2% (расчет №2).						
			0,00				тыс. сум
Затрата автотранспортные услуги							
4	31 815,8	x	5%	=	1 590,79	тыс. сум	
Итого прямых затрат							
5			58 053,59				тыс. сум
Прочие затраты подрядчика							
6	Пп-		58 053,59	x	19,50%	=	11320,45 тыс. сум
	Итого:		58 053,59	+	11 320,4	=	69374,04 тыс. сум
Страхование строительных рисков							
7	Ср -		69 374,04	x	0,8	x	0,004 = 222,00 тыс. сум
	Итого:		69 374,04	+	222,00	=	69 596,03 тыс. сум
С учетом коэффициент риска							
8	Кр -		69 374,04	x	0%	=	0 тыс. сум
	Итого:		69 596,03	+	0,00	=	69 596,03 тыс. сум

СОСТАВИЛ: _____

ПРОВЕРИЛ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ					
1	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,52	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	57,2
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,24	1,1648
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	1,1648
2	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	1,404	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	48,66264
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,1404
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1404
2.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	4,6332
2.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	3,84696
2.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,60372
2.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,30888
3	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	2,4	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	143,088
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,408
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,408
3.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	13,68
3.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	11,352
3.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	1,776
3.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,816
4	E69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,48	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,7	57,456
4.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,15	0,072
5	E69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	0,48	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,66	37,7568
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,024
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,024
5.4	012198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,2	0,096
5.5	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0005	0,00024
5.6	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,2	0,096
6	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,28	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	54,912
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,2176

6.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0256
6.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,192
6.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,08064
6.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,06528
6.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,0752
6.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,3968
7	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,6336	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	41,56416
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	1,983168
7.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,133056
7.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,057024
7.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,753984
7.6	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,50688
7.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	1,17216
7.8	009219	ВОДА	М3	15	9,504
7.9	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	0,424512
7.10	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	28,00512
7.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0028512
8	6233-225	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н 600-1 СЕКЦИИ	ШТ	360	
9	1300-474	СПУСКНОЙ КРАН D=15ММ	ШТ	52	
10	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	2,4	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	389,76
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,21	14,904
10.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	13,92
10.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,096
10.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,744
10.6	009219	ВОДА	М3	1,88	4,512
10.7	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00103	0,002472
10.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,01512
10.9	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,552
10.10	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,29	0,696
10.11	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,2904
10.12	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	1,584
11	C1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	240	
12	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	2,6	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	389,064
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	21,892
12.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	21,112
12.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,078
12.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,572
12.6	009219	ВОДА	М3	0,74	1,924
12.7	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,001534
12.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0065
12.9	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,52
12.10	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,65
12.11	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,1794
12.12	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,988
13	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	260	

14	E16-2-1-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,2	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	6,594
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,1
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,014
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,07
14.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,23
14.6	009219	ВОДА	МЗ	1,76	0,352
14.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,00126
14.8	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000088
14.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000106
14.10	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000034
14.11	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000026
14.12	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,0562
14.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,012
14.14	052885	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	100	20
15	ССЦПОТВ40	ОТВОД МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-40	ШТ	4	
16	508-197	РАКОР Д-50ММ	ШТ	10	
17	508-192	РАКОР Д-25ММ	ШТ	104	
18	ССЦПОРЕ340	РЕЗЬБА Д-40ММ	ШТ	2	
19	ССЦПОРЕ332	РЕЗЬБА Д-32ММ	ШТ	4	
20	508-154	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ	720	
21	508-27	ОТВОД Д-40ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	30	
22	508-23	ОТВОД Д-25ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	104	
23	508-92	МУФТА Д-40ММ	ШТ	60	
24	508-91	МУФТА Д-25ММ	ШТ	10	
25	508-54	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-40Х25Х40ММ	ШТ	104	
26	508-131	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ	ШТ	52	
27	ССЦПОФУМ	ФУМ ЛЕНТА	ШТ	5	

Составил: _____

Проверил: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

на текущий ремонт система отопление МТТ №20 Чартакского района Наманганской области

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	53 887 346 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	31 815 817 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21 462 089 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	609 440 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1226,0576	17 504,96	21 462 089
			ИТОГО				21 462 089
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	35,032	10 891,00	381 534
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,133056	668,00	89
3	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,245024	127 627,00	31 272
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,516784	11 587,00	29 162
5	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,50688	2 291,00	1 161
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,192	54 548,00	10 473
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,55816	54 548,00	139 543
8	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,5432	874,00	16 207
			ИТОГО	СУМ			609 440
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		6233-225	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н 600-1 СЕКЦИИ	ШТ	360	57 117,00	20 562 120
2		1300-474	СПУСКНОЙ КРАН D=15ММ	ШТ	52	8 500,00	442 000
3		ССЦПОТВ40	ОТВОД МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-40	ШТ	4	7 044,00	28 176
4		508-197	РАКОР Д-50ММ	ШТ	10	25 000,00	250 000
5		508-192	РАКОР Д-25ММ	ШТ	104	9 000,00	936 000
6		ССЦПОРЕ340	РЕЗЬБА Д-40ММ	ШТ	2	7 500,00	15 000
7		ССЦПОРЕ332	РЕЗЬБА Д-32ММ	ШТ	4	7 500,00	30 000
8		508-154	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ	720	580,00	417 600
9		508-27	ОТВОД Д-40ММ/УГОЛЬНИК 90ГР/	ШТ	30	2 420,00	72 600
10		508-23	ОТВОД Д-25ММ/УГОЛЬНИК 90ГР/	ШТ	104	1 000,00	104 000
11		508-92	МУФТА Д-40ММ	ШТ	60	1 580,00	94 800
12		508-91	МУФТА Д-25ММ	ШТ	10	900,00	9 000
13		508-54	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-40Х25Х40ММ	ШТ	104	1 625,00	169 000
14		508-131	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ	ШТ	52	27 000,00	1 404 000
15		ССЦПОФУМ	ФУМ ЛЕНТА	ШТ	5	9 000,00	45 000
16	009219	C140-9219	ВОДА	М3	16,292	0,00	0

17	012198	C142-9050	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,096	317 196,00	30 451
18	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,00024	6 900 000,00	1 656
19	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,004006	6 900 000,00	27 641
20	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,02288	700,00	16
21	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000088	19 000 000,00	1 672
22	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,08064	5 600 000,00	451 584
23	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000106	10 000 000,00	1 060
24	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,072	6 450,00	6 914
25	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,06528	1 100 000,00	71 808
26	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000034	5 652 174,00	192
27	034211	C111-63	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000026	5 500 000,00	143
28	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	15,25516	6 253,00	95 391
29	034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	1,346	0,00	0
30	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	2,37972	6 253,00	14 880
31	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,0752	12 000,00	12 902
32	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,012	0,00	0
33	036056	C112-56	ПЛИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,096	2 485 507,00	238 609
34	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	260	5 600,00	1 456 000
35	038030	C1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	240	17 050,00	4 092 000
36	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,3968	0,00	0
37	044697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,424512	0,00	0
38	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,4698	0,00	0
39	052885	C130-885	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	20	24 306,00	486 120
40	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	28,00512	7 000,00	196 036
41	064476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	2,572	2 450,00	6 301
42	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0028512	15 833 333,00	45 144
			ИТОГО	СУМ			31 815 817
			ВСЕГО	СУМ			31 815 817
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			31 815 817
			ВСЕГО	СУМ			53 887 346
			ИТОГО	СУМ			53 887 346

Составил: _____

Проверил: _____

«Утверждаю»

Директор ДО Чартакского района

С.Маматвалиев

Дефектный акт

На технический ремонт ограждение МТТ №20 Чартакского района
Наманганской области

Г. Мамайтдилов

« 2 » _____ 2022г

Мы ниже изложены в составе комиссии

произвели осмотр дренажной системы и выявили нижеследующие работы и затраты:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ДЕМОНТИРОВАТЬ ПИЩЕВЫЕ ДО 60 КГ		
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100ШТ	0,52
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100М	1,404
4	ПРОБЫ СВАРКИ НАПЛАВЛЕННЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ	100ШТ	0,48
5	ЗАДЕЛКА СВАРКИ НАПЛАВЛЕННЫХ ТРОКОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	100ШТ	0,48
6	ОКРАШКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТАТНЫМ	100М2	1,28
7	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ		
	СПУСКОЕ РАКОВИНЫ	100КВТ	0,6336
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТЫКОВЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	52
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТЫКОВЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	2,4
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТЫКОВЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОДИНАКОМЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,2
	ОТВОД 2-40мм	ШТ	4
	РАКОР 2-40мм	ШТ	10
	РЕЗЬБА 2-40мм	ШТ	104
	РЕЗЬБА 2-20мм	ШТ	2
	КЛИПСЫ 2-40мм	ШТ	4
	ОТВОД 2-40мм	ШТ	720
	ОТВОД 2-20мм	ШТ	30
	МУФТА 2-40мм	ШТ	104
	МУФТА 2-20мм	ШТ	60
	ТРОЙНИК 2-40мм	ШТ	10
	КРАН ШАРОВЫЙ 2-40мм	ШТ	104
	ФУМ ЛЕНТА	ШТ	52
		ШТ	5

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Руководитель службы эксплуатации
и строительства ДО Чартакского района

Х.Тожиматов

Инженер службы эксплуатации
и строительства ДО Чартакского района

И.Турабаев

Гл.бухгалтер ДО Чартакского района

И.Акбаров

Президент профсоюза ДО Чартакского
района

И.Рахимов

ДАТА « 2 » _____ 2022 г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 01-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44879

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chortoq tumani 20-MTT issiqlik tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chortoq tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

Litsenziya AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41947

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Chortoq tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Chortoq tumani moliya bo'limi va Chortoq tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 10.05.2022 yildagi 292714-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **80035,439 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	69596,034	ming so'm
QQS:	10439,405	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2300,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chortoq tumani 20-MTT issiqlik tizimini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH