


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ғаллаорол туман ирригация бўлими
бошлиғи



О.Бегимкулов

«19» сентябрь 2022йил

М.У

**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш номи	Мулкуш канали ПК 162+00 дан ПК 218+50гача механизм ёрдамида тозалаш ва дамбасини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Ғаллаорол туман ирригация бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Етказиб бериш манзили	Жиззах вилоят Ғаллаорол тумани Молтоп ҚФЙ
5	Етказиб бериш муддати	Аванс маблағи тўлангандан сўнг 10-кун муддат ичида ишларни бажариш.
6	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишларни ўз вақтида ва сифатли бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар топшириш қабул қилиш далолатномалари асосида қабул қилинади.
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва счёт фактура асосида колган 70% и

Тасдиқлайман
«Ўзсувэкспертиза» ДУК бошлиғи
К. Рахимбоев К. Рахимбоев
« 14 » 07 2022 й.



EKSPERT XULOSA № 78/22
на СД «Галлаорол туманидаги «Мулкуш» каналини ПК162+00 дан ПК218+50 гача механизм ёрдамида тозалаш ва дамбасини жорий таъмирлаш».

Заказчик-Отдел ирригации Галлааральского района БУИС «Сырдарья-Зарафшан».

Генпроектировщик—ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха". Лицензия- AL-000856 от 15.06.2020г.

Источник финансирования – госбюджет

Генподрядная организация – по тендеру

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Дефектный акт утвержденный начальником отдела ирригации Галлааральского района БУИС «Сырдарья-Зарафшан».
- 1.2. Письмо–заказ заказчика №40 от 13.07.2022 г, и договор на экспертизу № 6/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства;
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 475 893,456 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

3. Вывод.

3.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на СД «Галлаорол туманидаги «Мулкуш» каналини ПК162+00 дан ПК218+50 гача механизм ёрдамида тозалаш ва дамбасини жорий таъмирлаш». с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 475 893,456 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Эксперт

Н. Муминов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

МУЛКУШ КАНАЛИ ПК162+00 ДАН ПК218+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ
ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ ВА ДАМБАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

С.Донишев

Джизак – 2022 год

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методе

МУЛКУШ КАНАЛИ ПК162+00 ДАН ПК218+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ ВА ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	1668109
2	Затраты на машины, механизмы	332283973
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	333952083
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	62048297
10	Итого	396000379
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	396000379
13	НДС 15%	59400057
14	Итого с НДС	<u>455400436</u>
15	Прочие затраты и расходы заказчика	20493020
15.1	ПИР	19562020
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	475893456

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

ГИП.

С.Донишев



Заказчик:

Подрядчик:

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

**МУЛКУШ КАНАЛИ ПК162+00 ДАН ПК218+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА
ТОЗАЛАШ ВА ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**


(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	95,36156	17492,47	1668109
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1406,013856	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1668109
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	391,199046	172167	67351566
2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	38,06936	234347	8921440
3	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	117,36032	234347	27503039
4	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "ПИТАСНИ", "ЛIEBHЕR", HYUNDAI ROVEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	122,69488	265897	32624201
5	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	33,726	265897	8967642
6	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	702,96425	265897	186916085
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						332283973
Итого прямые затраты						333952083
Прочие затраты подрядчика 18,58%						62048297
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						396000379
НДС 15%						59400057
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						455400436

Начальник ООО "Бунёдкор меллиоратор - лойиха"

Г.И.П.:

Заказчик:



Ш.Исаков

С.Донишев

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МУЛКУШ КАНАЛИ ПК162+00 ДАН ПК218+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА
ТОЗАЛАШ ВА ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-033-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВ. 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100 М3 ГРУНТА	30,66	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	33,726
1.2	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	1,1	33,726
2	E01-03-030-02 K239-01 КэТРС = 1,25 КэМ = 1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, ДО 4 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100 М3 ГРУНТА	209,06	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3625	702,96425
2.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	3,3625	702,96425
3	E01-01-197-07	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3 ГРУНТА	12,124	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	56,86156
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,26	160,76424
3.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	10,12	122,69488
3.4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,14	38,06936
4	E310-1003 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ. КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 Т. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ПОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ - 0,49	ТОННА	18186	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,021511	391,199046
4.2	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	0,021511	391,199046
6	E01-01-031-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	12,124	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,68	117,36032
6.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,68	117,36032
5	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,250	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	38,5

Составил: РавиПроверил: Иванов

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Галлаорол туман ирригация

бўлим бошлиғи

О.Бегимқулов

« 1 » июль 2022 йил

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Ирригация тизими ва суғориш тармоқларидан фойдаланиш ҳамда таъмирлашни ташкил этиш шўбаси мутахассиси Ш.Абдуллаев, Канал бошлиғи Ғ.Бегибоев ва гидрометр М.Турдимуродовлар бўлиб, “Мулкуш” каналини ПК162+00 дан ПК218+50 гача кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

1. Сигими 0,8 м3.ли экскаватор ёрдамида токча қирқиш
2-тур тупроқдан тозалаш - 3066 м3
2. Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги
тупроқдан тозалаш - 20906 м3
3. Экскаватор ёрдамида тупроқни автосамасвалларга ортиш - 12124 м3
4. Ортилган тупроқни 3 км масофагача автосамасвалларда
ташиш - 18186 тн
5. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб
текислаш ишлари - 12124 м3
6. Қўл кучи ёрдамида механизмга халақит берувчи
коммуникациялар атрофини тозалаш - 25 м3

Имзолар:

Ш.Абдуллаев

Ғ.Бегибоев

М.Турдимуродов