

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель правления  
АО «Уранредметгеология»

Йулдашев Ш.Ё.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение геологоразведочных работ по Тувактауской площади бурением скважин от 0 м до 750 м

1. Заказчик: АО «Уранредметгеология»

2. Исполнитель: \_\_\_\_\_

3. Целевое назначение работ: Бурение геологоразведочных скважин глубиной до 750 м по проекту «Проведение опережающих специализированных поисковых работ на уран в пределах Тувактауской площади в отложениях кампан и маастрихтского горизонта верхнего мела».

4. Место расположения объекта: Самаркандская область Нурабадский район.

5. Основные задачи, виды работ и требования к ним:

- Обеспечивать строгое соблюдение техники и технологии бурения;
- Конструкция скважины:  $\phi 118\text{мм}$  для безкернового бурения, при отборе керна  $\phi 112\text{мм}$ ;
- Объем и интервал отбора керна должно составлять согласно ГТН (до 50 % от общей глубине скважины);
- Обеспечить выход керна не менее 75% по рудному интервалу. В случае невозможности обеспечения необходимого выхода керна Исполнитель должен своевременно проинформировать об этом Заказчика с указанием и документированием причины пониженного выхода керна;
- Отклонение скважины от устья скважины (искривление) должно составлять не более 3%;
- После окончания бурения по скважине обеспечивать промывку скважины строго по принятой методике для проведения дельнейших геофизических исследований;
- Обеспечивать монтаж, перевозка, демонтаж и копка зумпфа силами исполнителя;
- Источники водоснабжения МГР самовывоз;
- Обеспечивать надежную сохранность отбираемого кернового материала и его оперативную передачу на хранение по требованию Заказчика;
- Гарантировать регулярное взаимодействие с представителями Заказчика, отвечающими за руководство разведочных и буровых работ, путем организации регулярных посещений ими участков выполнения работ, предоставления регулярных информации о ходе выполнения работ и оперативном информировании о возникающих проблемах;
- Гарантировать внесение корректировок (в случае необходимости таковых) в выполняемые буровые работы только по согласованию с представителями Заказчика, отвечающими за руководство разведочными работами;

- Гарантировать принятие и исполнение всех рекомендаций ведения буровых работ, выдвигаемых представителями Заказчика, отвечающими за руководство разведочными работами;

5. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора и до 31.12.2022г.


6. Стоимость 1 п.м. бурения составляет 220 000 сум и включает в себе буровые работы без отбора керна, с отбором керна, монтаж-демонтаж и перемещение на новую точку буровой установки, подготовка площадки, вспомогательные работы, сопутствующие бурению, приготовление глинистого раствора, транспортировка грузов и персонала, транспортировка до участка и обратно, полевое довольствие и другие работы, связанные с бурением и сдачей скважин под ключ.

Объем выполняемых буровых работ – 10 000 пог.м.

Главный геолог  
АО «Уранредметгеология»

Главный инженер  
АО «Уранредметгеология»

Начальник ОЭ и Ф  
АО «Уранредметгеология»



Оловов Х.Х.



Мухамедов А.А

Муратов Ж.Н.