



1	<b>Buyurtmachi</b>	Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
2	<b>Loyihalashtirish uchun asos</b>	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi PQ-6186-son farmoni va Vazirlar mahkamasining 2022 yil 20 iyundagi 94-sonli Rayosat bayoni
3	<b>Qurilish turi</b>	Yangi qurilish
4	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan
5	<b>Loyihalash tashkiloti</b>	Tanlov natijalariga asosan
6	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender natijalariga asosan
7	<b>Ob'ektni loyihaviy quvvati</b>	Umumiy uzunligi 4 292 m <sup>2</sup>
8	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	2022 yil
9	<b>Ob'ektni joylashgan hududi</b>	Samarqand viloyati, Samarqand shahar Qorasuv massivi
10	<b>Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari</b>	2022 yil
11	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
12	<b>Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
13	<b>Joyning tavsifi</b>	Tekislik
14	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
15	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar</b>	Amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
16	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Topogeodeziya ishlari bajarilsin.
17	<b>Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar</b>	<p>1. Avtomobil yo'llarini qurish amaldagi qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShNK 2-08.01-19 "Turar joy binolari"</li> <li>- ShNK 3.06.03-21 "Avtomobil yo'llari"</li> <li>- QMQ 2.01.02-04 "Binolar va inshootlar yong'in xavfsizligi"</li> <li>- ShNK 2.07.01-03 "Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish"</li> <li>- KMK 3.05.02-96 "Gaz ta'minoti. Ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish".</li> </ul> <p>2. Yo'l tarkibi QMQ bo'yicha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Yupqa taneli asfalt-beton -0.04m</li> <li>2- Qo'pol taneli asfalt-beton -0.06m</li> <li>3- Ezilgan tosh-shag'al-qum aralashmasi -0.25m</li> <li>4- O'rta taneli qum -0.15m</li> <li>5- K-0,98 gacha siqilgan tuproq.</li> </ul>
18	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

***Ilova: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.***

Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi  
 "Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov  
 hujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i:



A.Qodirov